UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

"Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

AUTOR: Ruiz Cheppe, Wilson Alejandro

ASESOR: Huamán Cuespán, Carlos Esteban

HUÁNUCO – PERÚ 2025









TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis ()
- Trabajo de Suficiencia Profesional (X)
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Transporte AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2020)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ingeniería, tecnología Sub área: Ingeniería civil

Disciplina: Ingeniería del transporte

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título Profesional de Ingeniero Civil

Código del Programa: P07 Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 46610273

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 42289817 Grado/Título: Doctor en ciencias ambientales y

desarrollo sostenible

Código ORCID: 0000-0002-9668-6670

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Trujillo Ariza,	Maestro en medio	70502371	0000-0002-
	Yelen Lisseth	ambiente y desarrollo		5650-3745
		sostenible, mención		
		en gestión ambiental		
2	Arteaga	Máster en dirección	73645168	0009-0001-
	Espinoza,	de proyectos		0745-5433
	Ingrid Delia			
	Dignarda			
3	Jara Trujillo,	Maestro en ingeniería,	41891649	0000-0001-
	Alberto	con mención en		8392-1769
	Carlos	gestión ambiental y		
		desarrollo sostenible		



UNIVERSIDAD DE HUANUCO

Facultad de Ingeniería

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO(A) CIVIL

En la ciudad de Huánuco, siendo las 18:30 horas del día lunes 07 de julio de 2025, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron los Jurados Calificadores integrado por los docentes:

❖ MG. YELEN LISSETH TRUJILLO ARIZA

PRESIDENTE

❖ MG. INGRID DELIA DIGNARDA ARTEAGA ESPINOZA

SECRETARIO

❖ MG. ALBERTO CARLOS JARA TRUJILLO

VOCAL

Nombrados mediante la RESOLUCIÓN No 1328-2025-D-FI-UDH, para evaluar el trabajo de suficiencia profesional intitulada: "EVALUACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD EN EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN EL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO - PILLCOMARCA, ETAPA 1", presentado por el (la) Bachiller. Bach. Wilson Alejandro RUIZ CHEPPE, para optar el Título Profesional de Ingeniero(a) Civil.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas: procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del Jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo(a) ... Aproba do ... por ... Unanimi dad con el calificativo cuantitativo de ... J.H... y cualitativo de ... Supriciente (Art. 47).

Siendo las 19.1.15... horas del día 07 del mes de julio del año 2025, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.

MG. YELEN LISSETH TRUJILLO ARIZA DNI: 70502371

ORCID: 0000-0002-5650-3745

PRESIDENTE

MG. INGRID DELIA DIGNARDA ARTEAGA ESPINOZA

ORCID: 0009-0001-0745-5433

SECRETARIO (A)

MG. ALBERTO CARLOS JARA TRUJILLO

DNI: 41891649

ORCID: 0000-0001-8392-1769

VOCAL



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO



CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: WILSON ALEJANDRO RUIZ CHEPPE, de la investigación titulada "Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa 1", con asesor(a) CARLOS ESTEBAN HUAMAN CUESPAN, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 1046-2024-D-FI-UDH del P. A. de INGENIERÍA CIVIL.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 24 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 05 de junio de 2025

RESPONSABLE DE O INTEGRIDABADO .

RICHARD J. SOLIS TOLEDO D.N.I.: 47074047 cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421 RESPONSABLE DE PURANTIN PURANTIN PERON

MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA D.N.I.: 71345687 cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

252. Ruiz Cheppe Wilson Alejandro.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

24_%
INDICE DE SIMILITUD

23%

FUENTES DE INTERNET

9% PUBLICACIONES 15% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

hdl.handle.net Fuente de Internet Submitted to unjbg Trabajo del estudiante www.licitaciones.es Fuente de Internet cdn.www.gob.pe Fuente de Internet Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante 7% Trabajo del estudiante



RICHARD J. SOLIS TOLEDO D.N.I.: 47074047 cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA D.N.I.: 71345687 cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

DEDICATORIA

Dedico esta investigación a Dios, por permitirme vivir experiencias únicas en el ámbito de la ingeniería que ahora forman parte de mí y por poner en mi camino a personas buenas que me apoyaron en cada obstáculo durante mi formación como profesional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres, quienes se esforzaron por mi bienestar, educación y salud y estuvieron apoyándome en cada momento de forma incondicional.

ÍNDICE

DEDICA	ATORIA .					
						III
ÍNDICE						IV
ÍNDICE	DE TABI	LAS				VII
ÍNDICE	DE FIGU	JRAS				VIII
RESUM	1EN					X
ABSTR	ACT					XI
INTROI	DUCCIÓN	٧				XII
CAPITU	JLO I					14
1.	1 DESCF	RIPCIÓN DEI	PROBLE	EMA		14
1.2						16
						16
	1.2.2	PROBLEM	AS ESPE	CÍFICOS		16
1.3						16
						16
	1.3.2	OBJETIVO	S ESPEC	ÍFICOS		16
						SUFICIENCIA
PF						17
						17
						17
	1.4.3	JUSTIFICA	CIÓN ME	TODOLÓGICA	۶	18
1.	5 DOCU	IMENTOS	QUE	ACREDIT	EN	EXPERIENCIA
PF	ROFESIC	NAL				19
CAPITU	JLO II					23
2.	1ANTEC	EDENTES D	ELTRABA	JO DE SUFIC	IENCIA	PROFESIONAL
						23
	2.1.1	ANTECED	ENTES IN	TERNACIONA	ALES	23
	2.1.2	ANTECED	ENTES N	ACIONALES		24
	2.1.3	ANTECED	ENTES LO	OCALES		26
2.2	2 BASE	S TEÓRICAS	8			28
	2.2.1	TRANSITA	BILIDAD I	JRBANA		28

		2.2.2	FUNDAMENT	OS	PARA	MEJORAR	LA
		TRAN	SITABILIDAD				28
		2.2.3	TRAFICO				31
		2.2.4	CONTEO DEL	TRAFICO)	•••••	32
		2.2.5	FLUJO VEHIC	CULAR			33
		2.2.6	EFICIENCIA \	/IAL			35
	2.3	MARC	O CONCEPTU	AL			37
CAP	ITUL	.O III					39
	3.1	DESCI	RIPCIÓN DE LA	A INSTITU	CIÓN		39
		3.1.1	NOMBRE O F	RAZÓN SC	CIAL		39
		3.1.2	RUBRO				40
		3.1.3	UBICACIÓN/E	DIRECCIÓ	N		41
		3.1.4	RESEÑA				41
	3.2	DESCI	RIPCIÓN DEL Á	REA DE D	DESARRO	DLLO PROFESIO	ONAL55
		3.2.1	LOCALIZACIÓ	N GEOG	RÁFICA .		55
		3.2.2	DESCRIPCIÓ	N DEL Á	REA DO	NDE SE REAL	IZÓ LAS
		ACTIV	IDADES PROF	ESIONAL	ES		57
CAP	ITUL	VI O.					60
	4.1	IDENTI	FICACIÓN DE	LA SITUA	CIÓN PRO	OBLEMÁTICA	60
		4.1.1	IDENTIFICAC	IÓN DE S	SITUACIO	NES PROBLE	MÁTICAS
		DURA	NTE EL	DESAR	ROLLO	DE LA	OBRA
		(INFR	AESTRUCTUR	A VIAL Y F	FLUJO VE	EHICULAR)	60
		4.1.2	IDENTIFICAC	IÓN DE I	LA SITU	ACIÓN PROBLI	EMÁTICA
		MÁS	RELEVANTE	DURANT	E EL	DESARROLLO	DE LA
		OBRA					61
		4.1.3	LAS CONDIC	IONES A	CTUALES	DE TRANSITA	ABILIDAD
		URBA	NA Y SU IMPA	CTO EN L	A CALIDA	AD DEL SERVIC	IO64
		4.1.4	EN LA OPERA	ATIVIDAD.			67
	4.2	ACTIVI	DADES PROFI	ESIONALE	ES REALI	ZADAS	68
	4.3	COMPI	ETENCIAS PRO	OFESION	ALES AD	QUIRIDAS	72
		4.3.1	COMPETENC	IAS TÉCN	IICAS		72
		4.3.2	COMPETENC	IAS ORG	ANIZATIV	'AS	72
		4.3.3	COMPETENC	IAS DE G	ESTIÓN.		73
		4.3.4	COMPETENC	IAS ANAL	ÍTICAS		74

4.3.5 COMPETENCIAS INTERPERSONALES74
CAPITULO V
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN76
5.1.1 APLICADA76
5.1.2 ENFOQUE76
5.1.3 ALCANCE O NIVEL77
5.1.4 DISEÑO77
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS77
5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS78
5.4 APORTES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA78
5.4.1 DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE
AFECTAN EL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD EL JR. MALECÓN
WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO - PILLCOMARCA, ETAPA
78
5.4.2 DE ANALIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE
TRANSITABILIDAD URBANA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN EL JR. MALECÓN WALCKEF
SOBERÓN, HUÁNUCO – PILLCOMARCA, ETAPA I83
5.4.3 DE PROPONER MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL JR
MALECÓN WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO – PILLCOMARCA
ETAPA I84
CONCLUSIONES86
RECOMENDACIONES88
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS89
ANEXOS92

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Conteo de tráfico en obras publicas	32
Tabla 2 Presupuesto de la obra	45
Tabla 3 cargos de los residentes y supervisores de la obra	47
Tabla 4 Personal técnico y administrativo de la residencia de obra	57
Tabla 5 Especialistas y asistentes de la supervisión de obra	58
Tabla 6 Cantidad de mano de obra no calificada de la residencia de obra	58
Tabla 7 Maquinarias pesadas en la obra de residencia	58
Tabla 8 Equipos y herramientas en la obra de residencia	59
Tabla 9 Metas del expediente técnico reformulado N°6	68
Tabla 10 Clasificación de transitabilidad de las carreteras	79

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Informe mensual presentado por los servicios19
Figura 2 Orden de servicio realizada por el área administrativa para
contratación de los servicios prestados20
Figura 3 Orden de servicio realizada por el área administrativa para
contratación de los servicios prestados21
Figura 4 Cuaderno de obra
Figura 5 Corte transversal del pavimento rígido30
Figura 6 Corte transversal del pavimento flexible31
Figura 7 Fórmula para el conteo de 7 días33
Figura 8 Ecuación de la velocidad promedio de viaje34
Figura 9 Fórmula para calcular la densidad vehicular35
Figura 10 Estructura orgánica de la dirección regional de transportes y
comunicaciones de la región Huánuco51
Figura 11 Plano de ubicación de la obra CUI N°2246147 en Pillcomarca55
Figura 12 Plano de ubicación de la obra CUI N°2246147 en Pillcomarca56
Figura 13 Inicio del tramo I - km 0+00 en la actualidad en el puente Huallaga
62
Figura 14 Mapa de ubicación del congestionamiento del flujo vehicular63
Figura 15 Puente Huallaga ubicada en la carretera central63
Figura 16 Puente Huallaga64
Figura 17 Revisión de las pruebas de ensayo69
Figura 18 Inspección de los trabajos de campo en compañía del equipo
técnico70
Figura 19 Inicio del tramo del puente Huallaga79
Figura 20 Propuesta de plano para el proyecto de la obra "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN
WALCKER SOBERÓN81
Figura 21 Barreras de seguridad peatonal84
Figura 22 Rehabilitación de los pavimentos84
Figura 23 Zonas Peatonales85
Figura 24 Trabajos de supervisión de campo104
Figura 25 Colocación de monumentos

Figura 26 Circulacion de los vehiculos livianos	. 105
Figura 27 Canteras clandestinas	.105
Figura 28 Congestionamientos por la presencia de vehículos pesados	.106
Figura 29 Trabajo de gabinete realizado con los especialistas	. 106

RESUMEN

El proyecto "Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I" tuvo como objetivo evaluar y optimizar el tránsito y la movilidad en la zona, abordando problemas como la infraestructura vial deficiente, el alto volumen de tráfico y la falta de infraestructura peatonal. Durante la EJECUCIÓN, se identificaron factores críticos que afectaron la transitabilidad, como el deterioro del pavimento y la escasa señalización, la intervención incluyo la rehabilitación del pavimento, la ampliación de la calzada y la instalación de señales viales claras, buscando mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje y la congestión, especialmente en horas pico, se llevó a cabo una supervisión técnica exhaustiva, asegurando que todas las actividades se realizaran conforme a los estándares establecidos en el expediente técnico, se realizaron revisiones de las pruebas y ensayos de las probetas de concreto, garantizando la calidad de los materiales utilizados, las valorizaciones permitieron un control adecuado de los costos y el avance del proyecto, asimismo la interpretación de los planos fueron esenciales para coordinar las distintas fases de la obra, se espera que la implementación de estas medidas genere resultados significativos, como un aumento en la seguridad vial, la disminución de accidentes y un mejor servicio de transporte público. Además, la mejora en la transitabilidad facilitará el acceso a comercios, promoviendo el desarrollo económico local.

Palabras claves: Transitabilidad, movilidad, infraestructura, seguridad, desarrollo económico

ABSTRACT

The project "Improvement of the Urban Transitability Service of Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, stage I" aimed to evaluate and optimize traffic and mobility in the area, addressing problems such as poor road infrastructure, high traffic volume and lack of pedestrian infrastructure. During the execution, critical factors that affected transitability were identified, such as pavement deterioration and poor signage. The intervention included the rehabilitation of the pavement, the widening of the roadway and the installation of clear road signs, seeking to improve traffic flow and reduce travel times and congestion, especially during rush hours. Exhaustive technical supervision was carried out, ensuring that all activities were carried out in accordance with the standards established in the technical file. Reviews of the tests and trials of the concrete specimens were carried out, guaranteeing the quality of the materials used. The valuations allowed for adequate control of costs and the progress of the project. Likewise, the interpretation of the plans was essential to coordinate the different phases of the work. It is expected that the implementation of these measures will generate significant results, such as an increase in road safety, a decrease in accidents and a better public transport service. In addition, the improvement in transitability will facilitate access to businesses, promoting local economic development.

Keywords: Transitability, mobility, infrastructure, security, economic development

INTRODUCCIÓN

El presente informe aborda el proyecto "Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa l". Este proyecto responde a la necesidad urgente de optimizar la transitabilidad y la movilidad en una zona caracterizada por deficiencias en su infraestructura vial y un alto volumen de tráfico, que afectan la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.

La congestión vehicular y el deterioro de las vías en el Jr. Malecón Walcker Soberón representan un desafío significativo para la comunidad, la falta de señalización adecuada y la escasa infraestructura peatonal contribuyen a un aumento en los accidentes de tránsito, generando preocupación entre los usuarios de la vía, entonces ¿cómo el proyecto "Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa l" puede mitigar los problemas de congestión y seguridad vial, y mejorar la movilidad de los usuarios?

La implementación del proyecto fue crucial para garantizar un entorno urbano seguro y eficiente, debido a que al mejorar la transitabilidad, se espera no solo reducir los accidentes y los tiempos de viaje, sino también fomentar el desarrollo económico local, facilitando el acceso a comercios y servicios, los objetivos del proyecto en general, están relacionado con los ejes; económico, social y ambiental dentro de ellos se identificó y optimizo la transitabilidad y la movilidad, rehabilitando el pavimento, ampliando la calzada e instalando la señalización vial adecuada.

El informe incluye un análisis detallado de las intervenciones realizadas, la evaluación de los resultados y recomendaciones para futuras acciones, se utilizaron métodos de supervisión técnica, revisión de pruebas y ensayos de probetas de concreto, así como la elaboración de documentación técnica e interpretación de planos para garantizar la correcta EJECUCIÓN del proyecto. Las fuentes de información incluyeron documentos técnicos, normativas de

tránsito, reportes de accidentes y datos sobre el tráfico en la zona, además de entrevistas con expertos y autoridades locales.

Durante la ejecución del proyecto, se presentaron desafíos como la resistencia de los usuarios por la demora de la ejecución del proyecto, a mismo a nivel institucional el otorgamiento de la ampliación del presupuesto generaba los retrasos. Se espera que la implementación de este proyecto genere un impacto positivo en la seguridad vial y la movilidad de los usuarios del Jr. Malecón Walcker Soberón, contribuyendo al desarrollo económico local y mejorando la condición de vida de los habitantes de Huánuco. A través de la evaluación continua de los resultados, se podrán ajustar las estrategias y asegurar un entorno urbano más seguro y eficiente para todos.

Por lo tanto, el presente informe demuestra el desempeño y las principales actividades del bachiller en los cargos de ingeniero de producción II y asistente de supervisor de obra que hasta la actualidad vengo desempeñando en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC).

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A escala global, la infraestructura de carreteras es un elemento clave para la movilidad en las ciudades, puesto que influye de manera directa en la seguridad y eficiencia del tráfico. La condición de las vías, la claridad de la señalización y un mantenimiento oportuno son aspectos fundamentales para garantizar una circulación vehicular segura y sin interrupciones en zonas urbanas. Por ello, cualquier análisis debe incluir un diagnóstico del estado de las vías para detectar oportunidades de optimización (García et al., 2021).

El analizar el flujo vehicular es fundamental para la planificación urbana para entender el impacto de las intervenciones en la movilidad, el problema de los patrones de congestión y tiempos de espera en diferentes momentos del día no permite a los planificadores urbanos diseñar soluciones más efectivas que mitiguen el tráfico y mejoren la experiencia del usuario en la vía pública, especialmente son muy relevantes en zonas con alta densidad de población, (Martínez y López, 2020).

La circulación a pie representa otro factor clave en la planificación urbana, ya que la accesibilidad y protección de los peatones son elementos vitales para elevar la calidad de vida en las ciudades. Infraestructuras como banquetas, pasos peatonales y ciclovías resultan indispensables para crear entornos urbanos seguros e inclusivos, lo que a su vez incentivaría el uso de medios de transporte sustentables, tales como caminar o desplazarse en bicicleta (Fernández et al., 2019).

En las ciudades del Perú, la infraestructura vial es un aspecto crítico provocando patrones de congestión y tiempos de espera prolongados debido a los flujos vehiculares, además de provocar entornos inseguros para la población urbana. La seguridad vial debe ser un foco central en la evaluación, esto incluye la identificación de puntos críticos de accidentes y la efectividad

de las medidas de seguridad implementadas (Cruz et al., 2021). (Cruz et al., 2021).

Los sistemas de transporte y comunicación vehicular son comprender la movilidad vehicular y utilizar la predicción de la movilidad, que son vitales tanto para resolver el problema de la congestión como para ayudar a construir redes de comunicación vehicular eficientes, (Li, 2019).

La región de Huánuco enfrenta serios problemas de tránsito, especialmente en áreas urbanas como la ciudad de Huánuco. La congestión vehicular es frecuente durante las horas pico, lo que genera retrasos significativos y aumenta el estrés entre los conductores. La falta de infraestructura adecuada, como vías amplias y señalización efectiva, agrava la situación. Además, el crecimiento de la población y el aumento del parque automotor han superado la capacidad de la red vial existente.

La movilidad urbana se ve comprometida por la limitada disponibilidad de transporte público eficiente y accesible, la falta de rutas bien definidas y horarios regulares desincentiva el uso del transporte público, fomentando el uso de vehículos privados, la infraestructura para peatones es escasa, lo que dificulta el desplazamiento seguro a pie, provocando un círculo vicioso de congestión vehicular.

El mal estado de muchas vías y la falta de mantenimiento adecuado, las calles deterioradas, junto con una señalización deficiente, generan condiciones inseguras para todos los usuarios de la vía, sumado a esto las lluvias intensas que agravan el problema, creando baches y deslaves que obstaculizan el tránsito. Ante esto importante estudiar cómo interactúan los diferentes modos de transporte en Huánuco para mejorar el transito la movilidad y la transitabilidad en general (Hernández y Silva, 2020). Para el cual se formuló los siguientes problemas.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cómo afecta la evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Cuáles son los principales factores que afectan el tránsito y la movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?

¿Qué condiciones actuales de transitabilidad urbana se presentan en el área de estudio y cómo impactan en la calidad del servicio movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?

¿Qué medidas pueden implementarse para mejorar la transitabilidad y movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa l"

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los factores que afectan el tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I.

Analizar las condiciones actuales de la calidad de servicio del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad

urbana en el Jr. malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I.

Proponer medidas y estrategias para mejorar el tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La justificación teórica del proyecto se apoya en enfoques que destacan la importancia de la movilidad sostenible, la planificación urbana integral, la seguridad vial y el impacto económico, todas estas teorías nos proporcionan un marco conceptual que resalta la necesidad de mejorar la transitabilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, con el objetivo de crear un entorno urbano más seguro, accesible y eficiente para todos sus habitantes.

La calidad de la infraestructura vial influye directamente en la economía local, una mejor condición de tránsito facilitara el acceso a mercados y servicios, lo que impulsa la actividad económica y mejora la calidad de vida de los residentes. En este contexto, la transitabilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón está alineada con estas premisas, promoviendo alternativas de transporte sostenible, como la optimización del transporte público y la implementación de zonas peatonales, que contribuyen a reducir la congestión y la contaminación, fomentando así un desarrollo urbano más eficiente y amigable.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRACTICA

Al implementar mejoras en la infraestructura vial, se responde a necesidades urgentes de la comunidad, se promueve la seguridad y se impulsa el desarrollo económico, estableciendo así un impacto positivo duradero en la condición de vida de los habitantes de Huánuco, la rehabilitación de los pavimentos es necesaria para garantizar una

superficie de rodadura adecuada, lo que reducirá el riesgo de accidentes y mejorará la comodidad de los usuarios.

La instalación de señalización adecuada es crucial para guiar a los conductores y peatones, promoviendo comportamientos más seguros, así mismo la ampliación de la calzada permitirá acomodar el creciente volumen de tráfico, disminuyendo la congestión y facilitando el paso de vehículos de emergencia.

1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Este proyecto se sustentó en un enfoque metodológicamente fundamentado, al enfocarse en la resolución de problemáticas urgentes vinculadas al desarrollo urbano sostenible. Su implementación no solo optimizó la calidad de vida de la población huanuqueña de forma tangible y perdurable, sino que también fomentó la integración activa de la comunidad. Mediante la aplicación de estrictos protocolos de control de calidad, las intervenciones realizadas lograron un doble propósito: garantizar una movilidad eficiente y, simultáneamente, impulsar el progreso socioeconómico de la región

1.5 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA PROFESIONAL

Figura 1

Informe mensual presentado por los servicios

CARTA N°02-2024-DRTC-WARC

: Ing. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA

SUPERVISOR DE OBRA

DE : WILSON A. RUIZ CHEPPE

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº01

ASUNTO : PRIMER ENTREGABLE DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

N°01, PARA EL TRAMITE DE PAGO.

REFERENCIA : 1) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR.

MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO° - ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM 000+447) - PUENTE

HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), CON CUI N°2246147 2) ORDEN DE SERVICIO N°0000357 DEL 06.06.2024.

FECHA : Huánuco, 05 de julio de 2024

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, presento el INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°0000357 CON REG. SIAF. N°00936, para el trámite de pago, del servicio realizado en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" − ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM 000+447) − PUENTE HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), con código único N°2246147, con respecto al periodo de 30 días calendarios (del 06/06/24 al 05/07/24), según términos de referencia.


Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente, ☐ (Ctrl) ▼

Nota: La **Figura 1** muestra el informe mensual presentado por los servicios realizados en la obra

Figura 2


Orden de servicio realizada por el área administrativa para contratación de los servicios prestados



Nota: La Figura 2, muestra la orden de servicio N°000367 para la contratación de los servicios en el proyecto

Figura 3

Orden de servicio realizada por el área administrativa para contratación de los servicios prestados



Nota: La **Figura 3**, muestra la orden de servicio N°000367 para la contratación de los servicios en el proyecto

Figura 4

Cuaderno de obra



Nota: La **Figura 4**, el cuaderno de obras para el registro de las actividades realizada en cada componente del proyecto

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Miller et al. (2023) realizaron el trabajo titulado "Asociaciones público-privadas para soluciones innovadoras de tránsito: Mejorando la movilidad urbana". Artículo. School of Science, Engineering & Environment, University of Salford, Canadá. El objetivo de la investigación fue analizar cómo las asociaciones público-privadas pueden mejorar la movilidad urbana. Utilizaron un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso. La población incluyó 8 ciudades con asociaciones público-privadas en el sector del transporte, con una muestra de 5 casos representativos. Los resultados mostraron que estas colaboraciones pueden aumentar la eficiencia del transporte en un 25% y reducir costos operativos en un 15%. Concluyeron que las asociaciones estratégicas son fundamentales para implementar soluciones sostenibles y eficientes en el ámbito del transporte urbano.

Zhang et al. (2022) llevaron a cabo el estudio titulado "Evaluación continua de la movilidad urbana: Adaptando los servicios de tránsito a las necesidades de la población". Artículo. Universidad de Transporte, China. El propósito de la investigación fue analizar la importancia de la evaluación continua de la movilidad urbana. Utilizaron un enfoque mixto, con un diseño no experimental que incluyó metodologías mixtas, como encuestas y análisis de datos de movilidad. La población consistió en 2,000 usuarios de servicios de tránsito en varias ciudades, con una muestra de encuestas realizadas a 500 participantes. Los resultados indicaron que la evaluación continua puede aumentar la satisfacción del usuario en un 30% y ajustar los servicios de tránsito para un 20% más de efectividad. Concluyeron que implementar un sistema de evaluación dinámica es esencial para asegurar que los servicios de tránsito respondan eficazmente a las demandas urbanas.

Nikitas et al. (2021) llevaron a cabo el estudio titulado "Movilidad compartida e integración del transporte público: Una revisión de la literatura y direcciones futuras". Artículo. Departamento de Logística, Marketing, Hostelería y Análisis, Huddersfield Business School, Universidad de Huddersfield, Huddersfield. Reino Unido. investigación tuvo como propósito evaluar la relación entre la movilidad compartida y el transporte público. Utilizaron un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental que incluyó una revisión sistemática de la literatura. La población consistió en más de 150 estudios relevantes sobre movilidad compartida y transporte público, sin una muestra específica. Los resultados mostraron que la movilidad compartida puede aumentar el uso del transporte público en un 25% y mejorar la accesibilidad en áreas urbanas en un 30%. Concluyeron que es esencial tratar la movilidad compartida como un complemento al transporte público para maximizar los beneficios en la transitabilidad urbana.

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES

Torres, C. (2024), realizo el trabajo de investigación titulado "EJECUCIÓN de obras viales y eficacia en la transitabilidad en un gobierno local del norte, 2023". Tesis. Universidad de Ingeniería y Tecnología, Trujillo. Perú. El trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre la EJECUCIÓN de obras viales y la eficacia de la transitabilidad en un gobierno local del norte del Perú. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental tipo descriptivo. Para recopilar los datos necesarios, se aplicó una metodología de encuesta. La muestra fue de 400 encuestados, seleccionados de una población de 1,000 usuarios de las vías intervenidas. Los instrumentos de recolección de datos consistieron en un cuestionario que medía la satisfacción y la eficacia de la transitabilidad. Los resultados mostraron que la EJECUCIÓN de obras viales incrementó la transitabilidad en un 30%, evidenciando una mejora significativa en la movilidad de los ciudadanos. Finalmente, concluyo que una planificación adecuada y la EJECUCIÓN efectiva de proyectos viales son fundamentales para mejorar la calidad

de vida urbana, sugiriendo que la participación ciudadana es clave para identificar necesidades y optimizar resultados.

Rojas y García (2021), realizaron el trabajo de investigación titulado "Diseño de la Infraestructura Vial Urbana para el Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles del Barrio Las Mercedes, del Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, 2021". Artículo. Universidad de Tumbes, Perú. El objetivo de esta investigación fue diseñar una infraestructura vial que optimizara la transitabilidad en el barrio Las Mercedes. Se adoptó un enfoque descriptivo con un diseño de estudio de caso. La población incluyó 500 residentes del barrio, y se realizaron encuestas a 200 participantes. Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios sobre condiciones de las calles y percepción de seguridad. Los resultados mostraron que el diseño de infraestructura propuesto podría aumentar la transitabilidad en un 25% y mejorar significativamente la seguridad peatonal. Finalmente, concluyeron que la participación de la comunidad en el diseño de proyectos viales es fundamental para el éxito de la intervención, recomendando un análisis previo de las características del entorno y las demandas de los usuarios.

Narro, (2022), realizo el trabajo de investigación titulado "Mejoramiento de la infraestructura del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Canto Bello-San Juan de Lurigancho-Lima 2021". Artículo. Universidad de San Marcos, Perú. El objetivo de esta investigación fue evaluar las mejoras realizadas en la infraestructura vial de la Av. Canto Bello y su impacto en la transitabilidad. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental. La población consistió en 1,500 usuarios de la avenida, y se llevó a cabo una encuesta a 500 encuestados antes y después de las mejoras. Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios sobre la percepción de transitabilidad y seguridad. Los resultados evidenciaron un aumento del 35% en la transitabilidad vehicular y peatonal tras las intervenciones. Finalmente, concluyeron que la mejora de la infraestructura es esencial para abordar problemas de movilidad en áreas urbanas densamente

pobladas, sugiriendo que futuros proyectos deben priorizar la infraestructura vial como un componente clave para el desarrollo de un transporte urbano más efectivo y sostenible.

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES

Aguirre, J. (2023), realizo el trabajo de investigación titulado "Diseño de infraestructura vial para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el espacio urbano del puente Huallaga y vías adyacentes, Huánuco 2021". Tesis. Universidad Nacional de Huánuco, Huánuco. Perú. El objetivo de esta investigación fue diseñar una infraestructura vial que mejorara la transitabilidad en el área del puente Huallaga. Se utilizó un enfoque mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo con un diseño no experimental. La población incluyó un análisis de tráfico y encuestas a 300 habitantes de la zona. Se emplearon cuestionarios para recopilar datos sobre el uso y la seguridad de las vías. Los resultados indicaron que el diseño propuesto podría mejorar la transitabilidad en un 40%, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la seguridad peatonal. Finalmente, concluyeron que considerar las características locales en el diseño de infraestructura es esencial para garantizar su efectividad y que la participación comunitaria en el proceso de diseño proporciona información valiosa sobre las necesidades de los usuarios.

Cárdenas, J. (2023), realizaron el trabajo de investigación titulado "Análisis y evaluación de la congestión urbano vehicular en los tramos Ovalo Cayhuayna y el Ovalo Esteban Pavletich, Huánuco–2021". Tesis. Universidad Nacional de Huánuco, Huánuco. Perú. El objetivo de esta investigación fue analizar y evaluar la congestión vehicular en dos tramos críticos de la ciudad de Huánuco. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo. La metodología incluyó la recolección de datos a través de conteos vehiculares y encuestas a 250 conductores que transitan por los tramos mencionados. Los resultados mostraron que la congestión en el Óvalo Cayhuayna alcanzaba niveles críticos, con un tiempo de espera promedio de 25 minutos en horas pico, mientras que el Óvalo Esteban Pavletich presentó un aumento del 40%

en el volumen de vehículos en comparación con el año anterior. Finalmente, concluyeron que la congestión vehicular no solo afecta la transitabilidad, sino también la calidad de vida de los residentes, recomendando la implementación de medidas de gestión de tráfico y la mejora de la infraestructura para mitigar estos problemas

Cárdenas, M. (2024), realizo el trabajo de investigación titulado "Diseño de infraestructura vial para el mejoramiento de transitabilidad del tramo II de la carretera Oyón-Ambo, 2023". Tesis. Universidad de Ingeniería y Tecnología, Perú. Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una infraestructura vial que optimizara la transitabilidad del tramo II de la carretera Oyón-Ambo. Se utilizó un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativo y cualitativo con un diseño no experimental. La población consistió en un análisis de tráfico y encuestas a 300 usuarios de la carretera. Los instrumentos de recolección de datos incluyeron cuestionarios sobre condiciones viales y percepción de seguridad. Los resultados indicaron que la implementación del diseño propuesto podría incrementar la transitabilidad en un 30% y mejorar la seguridad vial en la zona. Finalmente, concluyeron que un diseño adecuado de la infraestructura es crucial para promover un transporte más eficiente y seguro, sugiriendo que se deben considerar las características locales en la planificación vial.

Domínguez, C. (2023), realizo el trabajo de investigación titulado "Mejoramiento de carretera y la transitabilidad vehicular y peatonal de los tramos de Conococha, sector Huánuco-La Unión-Huallanca-2023". Artículo. Universidad Nacional de Huánuco, Huánuco. Perú. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto del mejoramiento de la carretera en la transitabilidad vehicular y peatonal en los tramos de Conococha. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental. La población incluyó a 1,200 usuarios de la carretera, y se llevaron a cabo encuestas a 600 encuestados antes y después de las mejoras. Los instrumentos de recolección de datos consistieron en cuestionarios sobre la percepción de transitabilidad y seguridad. Los resultados evidenciaron un aumento del 40% en la transitabilidad

vehicular y un 35% en la seguridad peatonal tras las intervenciones. Finalmente, concluyeron que el mejoramiento de la carretera es fundamental para abordar problemas de movilidad en áreas rurales, recomendando que futuros proyectos se enfoquen en la infraestructura vial como un componente clave para el desarrollo económico y social de la región

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 TRANSITABILIDAD URBANA

Según PIARCE (2024), La transitabilidad es el atributo funcional de una vía que determina su capacidad para garantizar la circulación vehicular bajo tres condiciones fundamentales: (1) fluidez (flujo continuo sin interrupciones), (2) seguridad (protección adecuada para usuarios) y (3) velocidad de operación (acorde a su diseño y clasificación técnica).

Este indicador multidimensional, percibido directamente por los usuarios, pero medible mediante parámetros objetivos, refleja la eficiencia global de la infraestructura para proveer un servicio de movilidad óptimo según estándares de ingeniería de transporte.

La transitabilidad urbana se refiere a la capacidad de un espacio urbano para ser utilizado de manera eficiente por vehículos y peatones, incluyendo normas y regulaciones que faciliten este movimiento, (Gaubert, 2023). También incluye aspectos relacionados con la sostenibilidad, como la promoción de medios de transporte ecológicos, y es esencial para la planificación y el diseño de ciudades más habitables y eficientes

2.2.2 FUNDAMENTOS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD 2.2.2.1 FUNDAMENTOS DE TIPO DE PAVIMENTOS

Los pavimentos son una característica esencial del sistema de comunicación urbana y proporcionan un medio eficiente de transporte de bienes y servicios, dependiendo de su rigidez en comparación con el subsuelo, los pavimentos se clasifican como flexibles, rígidos y semiflexibles. Los pavimentos de hormigón rígido son cada vez más populares en el mundo debido a su construcción confiable (Skrzypczak, et al., 2019).

Los diseños de pavimentos flexibles y rígidos para una carretera determinada se desarrollan para varios valores de índice de carga efectivo del suelo de la subrasante que varían del 3 % al 8 % y un tráfico inicial en la carretera que varía de 500 a 6000 vehículos comerciales por día (Mittal et al., 2020)


2.2.2.2 PAVIMENTOS RÍGIDOS

Los pavimentos rígidos se están convirtiendo cada vez más en un tipo de pavimento primario para carreteras con cargas de tráfico pesado debido a su larga vida útil y requisitos de mantenimiento menos frecuentes en comparación con los pavimentos flexibles. El comportamiento de un pavimento rígido durante la vida útil se ve afectado por varios parámetros, como las características de carga aplicadas, las propiedades del pavimento, los efectos ambientales y las propiedades de la base del pavimento, que deben tenerse en cuenta en el análisis y diseño de pavimentos rígidos (Shaban et al., 2020).

Los pavimentos de hormigón se consideran típicamente pavimentos rígidos y se diseñan utilizando principios basados en las ecuaciones de viga sobre soporte elástico derivadas por Westergaard en 1926 (Kearsley & Smit, 2023).

Figura 5

Corte transversal del pavimento rígido



Nota: la figura 5 muestra el corte transversal y el espacio longitudinal con sus medidas

Fuente: Adaptado de Pezo (2018).

2.2.2.3 SUBRASANTE

La subrasante es un parámetro clave para el diseño de pavimentos rígidos, ya que representa la rigidez del suelo bajo cargas repetidas de tráfico. El módulo resiliente aumenta con el confinamiento, pero disminuye con el aumento del esfuerzo desviador en suelos finos (Islam & Gassman, 2023).

2.2.2.4 BASE

Su función es asegurar que la capa de substrante pueda absorber las variaciones propias del suelo, evitando que estas afecten la estabilidad de la subbase. Además, debe prevenir cambios en el volumen y la elasticidad que puedan dañar el pavimento (Pezo, 2018)

2.2.2.5 LOZA DE CONCRETO

Según Pérez y García (2020), las losas de concreto se caracterizan por su durabilidad y alta resistencia a las cargas pesadas. Las especificaciones técnicas indican que una losa de concreto bien diseñada puede minimizar la aparición de grietas (Rodríguez, 2018, p. 45). La construcción de losas de concreto requiere un control adecuado de la mezcla para garantizar su resistencia y durabilidad (López & Sánchez, 2021).


2.2.2.6 PAVIMENTOS FLEXIBLES

Los pavimentos flexibles, vulnerables a las variaciones climáticas, requieren intervenciones técnicas para reducir su huella ambiental y adaptarse al cambio climático. Su estructura multicapa incluye: (1) una superficie asfáltica delgada, (2) bases granulares, y (3) una subrasante compactada que funciona como cimiento estructural (Quiao, 2020).

El diseño flexible del pavimento mejora efectivamente la comodidad del tráfico y reduce el estrés al distribuir la carga en un área más grande y abordar las ondulaciones irregulares (Venkatcharyulu & Viswanadh, 2021)

Figura 6

Corte transversal del pavimento flexible



Nota: la **figura 6** muestra el corte transversal del pavimento flexible **Fuente:** Adaptado de Pezo (2018).

2.2.3 TRAFICO

El tráfico vehicular se refiere al movimiento continuo de vehículos motorizados, como automóviles, motocicletas, camiones y autobuses— en las vías públicas. Este fenómeno no solo abarca el volumen de vehículos que transitan por una zona específica, sino también las dinámicas de interacción entre ellos, con los peatones y con la infraestructura vial. Una adecuada gestión del tráfico resulta fundamental para preservar la seguridad vial, mejorar la fluidez del transporte y minimizar problemas como la congestión y la propagación de enfermedades (López y Morales, 2021)

2.2.4 CONTEO DEL TRAFICO

Para el conteo del tráfico existen metodologías como son:

- Conteo manual
- Conteo automático (Sensores de bucle inductivo, cámara de video, sensores de radar)
- Conteo por muestreo
- Modelos de simulación (Gaubert, 2023)

2.2.4.1 CONTEO MANUAL

El conteo de tráfico consiste en ubicar estaciones más adecuadas para obtener resultados más objetivos y poder así realizar un diseño veraz; se ubican un mínimo de (6) estaciones distribuidas en toda el área del proyecto (Pezo;2018).

Tabla 1Conteo de tráfico en obras publicas

Tipo de vehículo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Autos	50	4	4	40	41	4	55
Camionetas	4	42	41	38	37	36	30
Camión 2EJE	25	20	22	21	24	20	24
Combis	90	88	70	60	60	50	50
Motocarro	60	62	62	65	55	65	65
Otros	8	7	6	5	8	4	3
Furgón	10	8	7	5	8	8	5
TOTAL	28	2	268	244	240	226	23

Nota: la **Tabla 1** muestra el conteo del tráfico de una obra pública de la región de Lambayeque **Fuente:** Adaptado de (´Pezo, 2018)

Existe un factor de corrección del ministerio de trasportes y comunicaciones (MTC), facilitado por los peajes de cada región denominado factores de corrección promedio para vehículos pesados y de variante para vehículos ligeros, de cada mes el cual se muestra a continuación

F.C.E. Vehículos Ligeros : 1.04138931

- F.C.E. Vehículos Pesados : 1.00581206

Figura 7

Fórmula para el conteo de 7 días

$$IMD_A = IMD_S X FC$$
$$IMD_S = \frac{\sum V_i}{7}$$

Nota: La figura 7 nuestra la fórmula para el conteo de 7 días

Fuente: Adaptado de Pezo (2018)

Donde:

IMDs = Índice medio diario semanal de la muestra vehículo tomada

IMDa = Índice medio anual

Vi = volumen vehicular diario de cada uno de los días de conteo

FC = factor de corrección estacional

2.2.5 FLUJO VEHICULAR

El flujo vehicular se define como el volumen de vehículos que circulan en una carretera dentro de un intervalo de tiempo, siendo un elemento esencial para el diseño y control del tráfico, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de vehículos (Sánchez y Torres, 202).

El flujo vehicular se encuentra representada por tres variables principales:

- El flujo
- La velocidad
- Densidad

2.2.5.1 LA VELOCIDAD

La velocidad se entiende como una relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado, y comúnmente se expresa en kilómetros por hora (km/h). Según el Manual de Capacidad de Carreteras (HCM, 2000), se utiliza la velocidad promedio de viaje como indicador principal, debido a su facilidad de cálculo mediante la observación del desplazamiento de los vehículos en circulación y a su relevancia estadística frente a otras variables del tránsito (Gaubert, 2023)

2.2.5.2 VELOCIDAD PROMEDIO DE VIAJE

La velocidad promedio de viaje se determina dividiendo la longitud de la carretera, tramo o sección en estudio, entre el tiempo promedio que tardan los vehículos en recorrer dicho segmento.

Figura 8

Ecuación de la velocidad promedio de viaje

$$S = \frac{L}{t_a}$$

Nota: La figura 8 muestra la formula par el caculo de la velocidad del promedio del viaje Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM, 2000)
Donde:

S = Velocidad promedio de viaje (km/h),

L = Longitud del segmento de carretera (km),

t_a = Tiempo promedio de viaje en el segmento (h).

2.2.5.3 VELOCIDAD DEL FLUJO LIBRE

La velocidad de flujo libre (FFS, por sus siglas en inglés *Free Flow Speed*) se define como la velocidad promedio que alcanzan los vehículos en una vía determinada cuando el volumen de tránsito es bajo, lo que permite a los conductores desplazarse sin interferencias ni demoras, eligiendo velocidades elevadas de manera natural (Mittal et al., 2020).

2.2.5.4 VOLUMEN O INTENSIDAD DE TRANSITO

El volumen de tránsito se refiere a la cantidad de vehículos que atraviesan un punto específico durante un determinado intervalo de tiempo. Este se expresa generalmente en "vehículos" o "vehículos por unidad de tiempo". El momento del día en que se registra el mayor volumen horario se denomina "hora pico" (HP) o "hora de máxima demanda" (HMD) (Islam & Gassman, 2023).

2.2.5.5 FACTOR DE HORA PICO

El factor de la hora pico (FHP) refleja las fluctuaciones en el tráfico durante una hora. Las observaciones del flujo vehicular muestran consistentemente que los volúmenes registrados en los 15 minutos de mayor congestión dentro de una hora no se mantienen constantes a lo largo de toda la hora.(Islam & Gassman, 2023).

2.2.5.6 LA DENSIDAD

La densidad se define como la cantidad de vehículos presentes en una longitud determinada de carril o carretera, y se expresa comúnmente en vehículos por kilómetro (veh/km) (Transportation Research Board, HCM 2010).

Figura 9

Fórmula para calcular la densidad vehicular

$$D = \frac{V}{S}$$

Nota: La figura 9 muestra la fórmula para calcular la densidad vehicular

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM, 2000)

Donde:

v = Razón de flujo (veh p/h)

S = Velocidad promedio de viaje (km/h)

D = Densidad (veh p/km/carril).

La densidad es posiblemente el parámetro más importante en el tránsito, porque es la medida más directamente relacionada con la demanda de tránsito.

2.2.6 EFICIENCIA VIAL

La eficiencia vial juega un papel fundamental en el desarrollo urbano al mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y optimizar el uso de recursos energéticos. Una infraestructura vial eficiente permite un flujo continuo de vehículos y personas, lo que resulta

en menores congestiones, disminución de la contaminación ambiental y un uso más racional del espacio urbano (Yang et al., 2019)

El desarrollo urbano sostenible depende en gran medida de una buena planificación vial, donde la capacidad de las vías, el diseño de intersecciones y la coordinación de los sistemas de transporte público son clave. Un sistema vial eficiente no solo promueve el crecimiento económico al facilitar el transporte de bienes y servicios, sino que también mejora la calidad de vida de los habitantes al reducir el estrés asociado con los desplazamientos diarios (Arvidsson et al., 2013)

Sin embargo, la falta de eficiencia vial puede generar externalidades negativas como accidentes, mayores emisiones de gases contaminantes y una menor calidad de vida urbana.

2.2.6.1 **CARRILES**

La creación de carriles exclusivos para vehículos conectados y autónomos mejora el flujo y la estabilidad del tráfico en las autopistas, al tiempo que mejora levemente la capacidad del tráfico e inhibe la degradación del vehículo dentro de un rango de penetración del 10% al 80% (Gitelman & Doveh, 2023), (Arvidsson, et al., 2013).

Los carriles para vehículos de alta ocupación pueden generar un aumento en la tendencia a sufrir accidentes, en particular en las zonas de intercambio y durante el día, y deberían tenerse en cuenta en la planificación futura, las políticas de transporte actuales promueven un mejor uso de las carreteras existentes mediante el uso de estrategias de gestión del tráfico, como los carriles para vehículos de alta ocupación (Gitelman y Doveh, 2023).

Los carriles exclusivos para el transporte público son importantes debido a su función en la estabilización del flujo de tráfico y la reducción de retrasos en el movimiento debido a la alta densidad de tráfico.(Fornalchyk et al., 2021).

Las carreteras de doble carril son cruciales para el desarrollo social y económico, garantizando la accesibilidad a las zonas más internas y a los mercados locales y favoreciendo la conexión entre los puntos nodales logísticos y las cadenas de suministro (Mauro & Pompigna, 2022)

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Transitabilidad urbana, es la calidad funcional de la vía percibida directamente por los usuarios, (Piarce, 2024)

Flujo Vehicular, se define como el volumen de vehículos que circulan en una carretera dentro de un intervalo de tiempo (Sánchez y Torres, 202).

Carriles, exclusivos para el transporte público son importantes debido a su función en la estabilización del flujo de tráfico y la reducción de retrasos en el movimiento debido a la alta densidad de tráfico.(Fornalchyk et al., 2021).

Eficiencia vial, permite un flujo continuo de vehículos y personas, lo que resulta en menores congestiones, disminución de la contaminación ambiental y un uso más racional del espacio urbano (Yang et al., 2019).

Factor de hora pico (FHP), refleja las fluctuaciones en el tráfico durante una hora y muestran consistentemente que los volúmenes registrados en los 15 minutos de mayor congestión dentro de una (Islam & Gassman, 2023).

Velocidad, es como una razón de movimiento en distancia por unidad de tiempo, generalmente como kilómetros por hora (km/h), (Gaubert, 2023).

Densidad, es el número de vehículos que ocupa cierta longitud dada de una carretera o carril y generalmente se expresa como vehículos por kilómetro (veh/km), (Yang et al., 2019).

Subrasante, la subrasante es un parámetro clave para el diseño de pavimentos rígidos, ya que representa la rigidez del suelo bajo cargas repetidas de tráfico. (Islam & Gassman, 2023).

Trafico, es el flujo de vehículos en las vías públicas, que incluye automóviles, motocicletas, camiones, autobuses y otros medios de transporte motorizados. (López y Morales, 2021).

Intensidad de tránsito, es el número de vehículos que pasan en un determinado punto durante un intervalo de tiempo. (Islam & Gassman, 2023).

Loza de concreto, realizadas con un diseño de mezcla y que se caracterizan por su durabilidad y alta resistencia a las cargas pesadas (Pérez y García. 2020).

CAPITULO III

MARCO DESCRIPTIVO REFERENCIAL

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

3.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

- Nombre o razón social: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN - HUÁNUCO
- Gerente general: Ing. Ronald José Santiago Torres Guerra Director
 De Caminos De La DRTC Huánuco (E)
- > Tipo de contribuyente: Instituciones Publicas
- Domicilio fiscal: Dirección: Jr. General prado 911, Huánuco, Perú
- ➤ Inicio de actividades: 11 de julio de 2002, mediante Ley N° 27779
- Actividades económicas: Principal: Actividades de la Administración
 Pública en General
- Departamento/ Provincia/Distrito: Huánuco/Huánuco/Huánuco
 - Del Gobierno Regional de Huánuco (GRH)
- Nombre o razón social: Gobierno regional de Huánuco
- Gerente general: Leslie Carol Zevallos Quinteros
- > Ruc: 20489250731
- Tipo de contribuyente: Instituciones Publicas
- Domicilio Fiscal: Jr. General prado 911, Huánuco, Perú
- ➤ Inicio de actividades: 12/09/2002
- Actividades económicas: Actividades de la Administración Pública en General
- Departamento/ Provincia/Distrito: Huánuco/Huánuco/Huánuco

3.1.2 RUBRO

3.1.2.1 EN TRANSPORTE

Diseñar, implementar, evaluar, dirigir, supervisar y gestionar los planes y políticas de transporte en la región, en concordancia con las directrices nacionales y los planes sectoriales establecidos.

Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria de competencia regional, conforme a las normas técnicas y regulatorias emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de los organismos correspondientes y según lo establecido en la legislación vigente.

Emitir autorizaciones, licencias y permisos para la operación de servicios portuarios, marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del ente competente y en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Promover, gestionar y administrar los aeródromos de carácter regional, en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil y conforme al marco legal.

Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional, en articulación con las entidades del sector correspondientes.

Regular, supervisar y controlar el proceso de emisión de licencias de conducir, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

3.1.2.2 EN TELECOMUNICACIONES

Diseñar, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar y gestionar los planes y políticas regionales en el ámbito de las telecomunicaciones, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales establecidos.

Impulsar, desarrollar y concesionar proyectos regionales de telecomunicaciones que sean de su competencia, respetando el marco normativo nacional y los convenios internacionales vigentes.

Promover la inversión privada en iniciativas de telecomunicaciones, de acuerdo con la legislación específica en la materia.

Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación integrales, así como el establecimiento y mejora de una red pública de comunicaciones en el ámbito regional.

Coordinar con el gobierno nacional la autorización para la operación de estaciones de radio y televisión de alcance regional, siendo este último responsable de otorgar las licencias correspondientes, en conformidad con la normativa nacional y los convenios internacionales aplicables. Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del gobierno nacional.

3.1.3 UBICACIÓN/DIRECCIÓN

Domicilio Fiscal: Jr. General prado 911, Huánuco, Perú

Inicio de actividades: 12/09/2002.

3.1.4 RESEÑA

La historia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se remonta al 24 de diciembre de 1879, durante el gobierno del Presidente de la República Don Nicolás de Piérola, cuando fue establecido inicialmente como la Secretaría de Fomento, encargada de Obras Públicas, Industria, Comercio Beneficencia (MTC). Posteriormente, mediante el Decreto Ley N.º 17526, el 25 de marzo de 1969, durante el gobierno del General de División EP Juan Velasco Alvarado, se formalizó la creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cumplimiento del artículo 20 del Decreto Ley N.º 17271. El ministerio comenzó a operar oficialmente el 1 de abril de 1969, con el objetivo de apoyar el desarrollo nacional a través de los sectores de transporte y telecomunicaciones. Más adelante, el 11 de mayo de 1992, mediante el Decreto Ley N.º 25491, se dispuso la fusión de los ministerios de Vivienda, Construcción, Transporte y Comunicaciones, conformando así el *Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción*.

Posteriormente, el 11 de julio de 2002, con la promulgación de la Ley N.º 27779, se reestructura el Poder Ejecutivo y se disuelve la organización anterior. Como resultado, se crean nuevamente dos ministerios independientes: el *Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento* y el *Ministerio de Transportes y Comunicaciones*.

Desde entonces, el MTC continúa operando bajo el marco legal establecido por la Ley N.º 27791 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual le asigna la competencia de integrar el territorio nacional. Esta labor se realiza mediante la planificación, formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y telecomunicaciones, con el propósito de lograr un ordenamiento territorial racional, conectando recursos, centros de producción, mercados y poblaciones (GRH, 2021).

3.1.4.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE HUÁNUCO (DRTC)

La creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue el 24 de diciembre de 1879, en la gestión del Presidente de la República Don Nicolás de Piérola; iniciando como una Secretaría de fomento: Obras Públicas, Industria, Comercio y Beneficencia. MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue creado por Decreto Ley Nº 17526, el 25 de marzo de 1969 en el Gobierno del Gral. de División E.P Juan Velasco Alvarado, en cumplimiento al Art. 20 del decreto Ley Nº 17271; Entró en funcionamiento el 1 de abril de 1969 con el propósito de apoyar a los demás sectores mediante el Transporte y las Telecomunicaciones.

El 11 de mayo de 1992 según Decreto Ley Nº 25491 se fusionan los Ministerios: Vivienda, Construcción y Transporte y Comunicaciones, denominándose en adelante, "Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción".

El 11 de Julio de 2002, mediante Ley N° 27779; se aprueban la nueva estructura del poder ejecutivo, disolviéndose la anterior, dando paso al "Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento" y "Ministerio de Transportes y Comunicaciones". Continuando así hasta la fecha; mediante Ley N° 27791 – "Ley de Organización y Funciones" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se asigna como competencia "Integrar al País, para lograr un racional ordenamiento territorial, vinculando las áreas de Recursos, Producción, Mercados y Centros poblados, a través de la formulación, aprobación, EJECUCIÓN y supervisión de la Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (DRTCHCO, 2022).

3.1.4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA A EJECUTARSE

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Huánuco es una unidad ejecutora del Gobierno Regional que gestiona los servicios de transporte y comunicación en la región, Ofrecen diversos trámites como la obtención de licencias de conducir y denuncias ciudadanas, facilitando un acceso a servicios esenciales para la comunidad, así mismo publica convocatorias para distintos procesos relacionados con el transporte y la comunicación en la región, promoviendo la participación ciudadana y transparencia.

El proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I, financiado por el gobierno regional de Huánuco (GRH). Esta obra es fundamental porque mejorara la condición de vida de los

habitantes del distrito de Pillcomarca y las zonas aledañas en la provincia de Huánuco.

La vía que será mejorada es un eje clave que conecta diversos sectores del distrito, facilitando la movilidad urbana y la accesibilidad a servicios básicos y actividades económicas. Al estar directamente vinculado con la carretera PE-3N, que es parte de la Red Vial Nacional, la obra fortalecerá la integración de Huánuco con otras regiones mejorando el acceso a mercados locales y regionales.

Afirmo que en lo social los habitantes del Centro Poblado de Potracancha y otras áreas urbanas y rurales se beneficiarán con mejores condiciones de transporte, lo que reducirá el tiempo de viaje, mejorará la seguridad y facilitará el acceso a servicios educativos, sanitarios y comerciales.

La obra mejorara desarrollo económico ya que, al mejorar la infraestructura vial, se generarán condiciones más favorables para el comercio, el transporte de mercancías y el turismo, lo que podría dinamizar la economía local. Al finalizar la obra traerá consigo ciertos beneficios como son: la reducción de los costos de transporte, así mismo al mejorar la calidad de la carretera, permitirá reducir el tiempo de traslado, disminuyendo los costos de transporte para los vehículos de carga y pasajeros brindando mayor eficiencia en el tránsito urbano, reduciendo el desgaste de vehículos y el consumo de combustible.

La obra cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

- ➤ Longitud total del pavimento 31,888.52 m²
- Cunetas de concreto (f'c =175kg/cm²)
- Vereda de concreto (f'c=175 kg/cm²)
- Sardineles de concreto (f'c=175 kg/cm²)
- Rampas de concreto
- En las estructuras de contención se tiene: muro de concreto armado y muro de concreto ciclópeo

- Sistemas de drenaje pluvial
- Sistema de agua y desagüe
- Sistema de impulsión de aguas residuales
- Espacios de recreación (Pasiva, activa, turístico, parques y jardines)
- Instalación de alumbrado publico
- Señalización y seguridad vial
- Reposición de cerco perimétrico
- Plan de manejo ambiental

Tabla 2 Presupuesto de la obra

CUI	Nombre de inversión	Costo Inversión Total
2246147	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERON; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	19,952,487.88

Nota: La tabla 2 muestra el presupuesto de la obra de mejoramiento

Fuente: MEF (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CON CUI Nº 2246147 3.1.4.3 **EN PILLCOMARCA**

Datos Generales

> CUI N°: 2246147 > RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. INICIAL : R.D.R. N°176-2020-GRH-GRI/DRTC FECHA DE APROB. DEL EXP.TÉC. INICIAL : 04 AGOSTO 2020 MONTO INICIAL TOTAL DE LA OBRA : S/ 32'693,980.91 (Moda. Contrata) ➤ RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°01 : R.D.R. N°343-2022-GRH-GRI/DRTC FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°01 : 19 AGOSTO 2022 MONTO INICIAL TOTAL DE LA OBRA : S/ 11'915.299.87 (Moda. de Adm. Directa) RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°02 : R.D.R. N°448-2022-GRH-GRI/DRTC FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°02 : 20 OCTUBRE 2022 MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°02 : S/ 16'650,483.08 (Moda. Adm. Directa) RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°03

: R.D.R. N°502-2022-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°03 : 11 NOVIEMBRE 2022

➤ MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°03 : S/ 17'196,329.24 (Mod. de Adm.

Directa)

> MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

➤ ENTIDAD EJECUTORA : GOREHCO - DRTC

> SUPERVISIÓN DE OBRA : ING. DIAHANN KATHARINE DAGA

SAAVEDRA

> RESIDENTE DE OBRA : ING. LIV DEYSI COZ MEGO

➤ ENTREGA DE TERRENO : 04 JULIO 2022
 ➤ FECHA DE INICIO DE OBRA : 07 JULIO 2022

PARALIZACIÓN DE OBRA N°01 : 01/01/2023 – 19/02/2023
 REINICIO DE OBRA N°01 : 20 DE FEBRERO DEL 2023
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 70 DÍAS CALENDARIOS
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 : 50 DÍAS CALENDARIOS
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 : 14 DÍAS CALENDARIOS
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 : 36 DÍAS CALENDARIOS
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 : 17 DÍAS CALENDARIOS

> RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°04 : R.D.R. N°253-2023-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°04 : 07 DE JULIO 2023

> MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°04 : S/26,647,404.62 (Mod. de Adm.

Directa)

➤ AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06
 ∴ 150 DÍAS CALENDARIOS
 ➤ PARALIZACIÓN DE OBRA N°2
 ∴ 18 DE SETIEMBRE DEL 2023
 → REINICIO DE OBRA N°2
 ∴ 2 DE OCTUBRE DEL 2023

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°05 : R.D.R. N°447-2023-GRH-GRI/DRTC

➤ FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°05 : 19 DE OCTUBRE 2023

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°05 : S/ 30′123,432.87 (Mod. de Adm. Directa)

➤ AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07
 ∴ 90 DÍAS CALENDARIOS
 ➤ PARALIZACIÓN DE OBRA N°3
 ∴ 01 DE ENERO DEL 2024
 ➤ REINICIO DE OBRA N°2
 ∴ 15 DE FEBRERO DEL 2024

> RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°06 : R.D.R. N°151-2024-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°06 : 27 DE MARZO 2024

> MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°06 : \$/33'291,419.62 (Mod. de Adm. Directa)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°08 : 140 DÍAS CALENDARIOS
 PLAZO TOTAL DE EJECUCION OBRA : 697 DÍAS CALENDARIOS
 PLAZO DE TÉRMINO VIGENTE : 19 DE SETIEMBRE DEL 2024

Así mismo se adjunta el cuadro con los cargos de supervisor de obra (inspector) y residente de obra

Tabla 3 cargos de los residentes y supervisores de la obra

CARCO	NOMBBES V ABELLIDOS	FECHA
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA
RESIDENTE DE	ING. OSCAR ALCIDES ESPINOZA ROJAS	(07/07/2022 –
OBRA N°01		31/12/2022)
RESIDENTE DE	ING. IRIS JACHA VALLADARES	(20/02/2023 –
OBRA N°02		10/04/2023)
RESIDENTE DE	ING. ELTON ROMMEL LEON ASTETE	(11/04/2023 –
OBRA N°03		21/06/2023)
RESIDENTE DE	ING. JUAN CARLOS VALLADARES ROJAS	(22/06/2023 –
OBRA N°04		06/09/2023)
RESIDENTE DE	ING. VIOLETA OTAYZA CRUZ	(07/09/2023 –
OBRA N°05		10/09/2023)
		(11/09/2023-
RESIDENTE DE	NG. LIV DEYSI COZ MEGO	31/12/2023)
OBRA N°06		(26/01/2024-
		19/09/2024)
INSPECTOR N° 01	ING. BERKELEY EINSTHEN ARCE	(07/07/2022 –
INOI EOTOKIN OT	ALVARADO	10/10/2022)
SUPERVISOR DE	ING. FRANK ALBERT PASTRANA	(11/10/2022 –
OBRA N° 01	QUEZADA	31/12/2022)
SUPERVISOR DE	ING. LIBER SALOME ALBORNOZ FALCON	(20/02/2023 –
OBRA N° 02	ING. LIBER SALOWE ALBORNOZ I ALCON	13/04/2023)
SUPERVISOR DE	ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO	(14/04/2023 –
OBRA N° 03	ECHEVARRIA	15/06/2023)
INCRECTOR Nº 00	INC. VIOLETA OTAVZA CDUZ	(16/06/2023 –
INSPECTOR N° 02	ING. VIOLETA OTAYZA CRUZ	18/06/2023)
SUPERVISOR DE	ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO	(19/04/2023 –
OBRA N° 04	ECHEVARRIA	24/06/2023)
SUPERVISOR DE	ING. DIAHANN KATHARINE DAGA	(25/06/2023 –
OBRA N° 05	SAAVEDRA	30/12/2023)
SUPERVISOR DE	ING. ALVARO ROGER ERNESTO	(26/01/2024 –
OBRA N° 06	MENDOZA CASTILLO	03/05/2024)
SUPERVISOR	ING. DIAZ RODRIGUEZ MARCO	(04/05/2024 –
ENCARGADO	ALEXANDER	05/05/2024)
SUPERVISOR DE	ING. DIAHANN KATHARINE DAGA	(06/05/2024 –
OBRA N° 07	SAAVEDRA	19/09/2024)
	ostro los detes de recidentes y supervisores de	,

Nota: La **tabla 3** muestra los datos de residentes y supervisores de la obra en EJECUCIÓN, *Fuente:* Área de recursos humanos (2024)

Durante el desarrollo de la obra también hubo ciertas modificaciones al expediente técnico el cual se detalla a continuación:

Resolución directoral regional N°095-2023-GRH-GRI/DRT/DC.

Resuelve, aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 de 50 días calendarios, de la Paralización en la Obra N° 01 del 03 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023 y 02 días de la EJECUCIÓN del Expediente Técnico Reformulado N° 03, solicitado por la Residencia y Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECON WALCKER SOBERON;, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA I: en mérito a lo establecido en la EJECUCIÓN Presupuestaria Directa de Obras Públicas del Gobierno Regional de Huánuco.

Resolución directoral regional N°167-2023-GRH-GRI/DRT/DC.

Resuelve, aprobar Ampliación de Plazo N° 03 de 14 días calendarios, dela Paralización de Obra N° 03 del 03 de mayo del 2023 al 16 de mayo del 2023 del Expediente Técnico Reformulado N° 03, solicitado por la Residencia y Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA I, en merito a lo establecido en la EJECUCIÓN Presupuestaria Directa de Obras Públicas del Gobierno Regional Huánuco, VII. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE **OBRAS** PÚBLICAS - Ítems 7.6.3 hace referencia a las causales de ampliación de plazo: a) Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales., ampliando el plazo de EJECUCIÓN del 03 mayo del 2023 al 16 de mayo del 2023, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Resolución directoral regional N°191-2023-GRH-GRI/DRT/DC.

Resuelve

Artículo Primero. - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 04; por treinta y seis (36) días calendarios, para la EJECUCIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; DISTRITO PROVINCIA DE PILLCO MARCA -HUÁNUCO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA I, en merito a lo solicitado por los responsables directos de obra (Residente y Supervisor), teniendo en cuenta lo establecido en la Directiva General de EJECUCIÓN Presupuestaria Directa de Obras Públicas del Gobierno Regional Huánuco, VII. CONTROL DE LA **EJECUCIÓN** PRESUPUESTARIA DIRECTA DE **OBRAS** PÚBLICAS — ítem 7.6.3 en el cual hace referencia a las causales de ampliación de plazo: b) Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad y d) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.; ampliando el plazo de EJECUCIÓN del 17 mayo del 2023 al 21 de junio del 2023, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo Segundo. - APROBAR la Modificación del Analítico N. 03 (Gastos Generales y Gastos de Supervisión y Liquidación) del Expediente Técnico Reformulado N°03 -Etapa de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Urbana del Jr. Malecón Walcker Soberón, Distrito de Pillco Marca, Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco" - Etapa I, CUI N°2246147; por el monto S/ 1'774,611.28 (Un Millón Setecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Once con 28/100 soles) - Gastos Generales

y S/ 618,609.40 (Seiscientos Dieciocho Mil Seiscientos Nueve con 40/100 soles) — Supervisión y Liquidación,

Resolución directoral regional N°231-2023-GRH-GRI/DRT/DC.

Resuelve


Artículo Primero. APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 AL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N' 03 POR 17 DÍAS CALENDARIO de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Urbana del Jr. malecón Walcker SOBERÓN; Distrito de Pillco Marca - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco" — Etapa I, siendo la nueva fecha de culminación el 08 de Julio del 2023.

Articulo Segundo. DISTRIBUIR, una copia certificada de esta Resolución a la Dirección de Planificación, Presupuesto, Racionalización e Informática; Dirección de Administración; Dirección de Caminos; Sub Dirección de Contabilidad; Sub Dirección de Tesorería; Sub Dirección | de Logística y demás órganos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Huánuco; según corresponda.

3.1.4.4 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

Figura 10

Estructura orgánica de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la región



Nota: la **figura 10** muestra Estructura orgánica de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la región Huánuco, visado por sus autoridades.

Fuente: DRTC - 2019 (https://www.drtchco.gob.pe/organigrama)

Misión y Visión

La dirección regional de transportes y comunicaciones de Huánuco (DRTC), tiene por:

Misión

Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la grandeza de su biodiversidad y el respeto por la interculturalidad

Visión

Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible con respeto a la biodiversidad e interculturalidad en la población de la región Huánuco

3.1.4.5 BASES LEGALES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo
 XIV del Título IV, sobre descentralización.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°30372 Ley de Presupuesto del sector Publico para el afio 2016
- Ley N° 27902, 28013, 28926, 28968, 29053 y 28961 que modifica la Ley orgánica de Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.
- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 29158 _ Ley orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N°30057 Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo N°040-2014-PCM, aprueban Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

- Decreto Supremo N°030-2002-PCM Reglamento de la Ley Marco de modernización del Estado.
- Ley N' 27785 Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la
- Contraloría General de la Republica.
- Ley 28716 Ley del Control interno de las Entidades del Estado.
- Resolución de contraloría N' 149-2016, aprueban la Directiva
 N" 013-016-cG/GPROD "implementación del sistema de control internó en las Entidades del Estado".
- Decreto Supremo N' 043-2006-PCM, aprueban lineamientos para la elaboración y aprobación de Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública.
- Decreto supremo N" 016-2009- MTC y sus modificatorias -Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito -Código de Tránsito.
- Decreto Supremo N" 017- 2009- MTC y sus modificatorios –
 Reglamento Nacional de Administración de transporté.
- Decreto Supremo N' 058-2003 MTC y sus modificatorias –
 Aprueban Reglamento Nacional de Vehículos.
- Decreto Supremo N" 017-2007- MTC y sus modificatorias –
 Aprueban Reglamento de Jerarquización Vial.
- Decreto supremo N" 019-2011 MTC Aprueba la matriz de delimitación de competencias y distribución de funciones de los sectores transporte y comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local.
- Decreto Supremo N'05-2016 MTC Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
- Decreto Supremo N"07-2016 MTC Aprueba el Reglamento Nacional del sistema de emisión de Licencias de conducir y modifica el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito.

- Decreto supremo N"09-2016 MTC Modifican el Reglamento Nacional de inspecciones Técnicas Vehiculares y el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito.
- Resolución Ministerial N" 332-2008-MTC/03 Declaran la conclusión de proceso de transferencia en materia de comunicaciones a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huánuco, San Martin e Ica.
- Resolución Ministerial No 307-2008-MTC/01 Declaran conclusión de proceso de transferencias en materia de transportes a diversos Gobiernos Regionales.
- Resolución Ministerial No 364-2008-MTC/0l Declaran conclusión del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas en materia de transporte, a los Gobiernos Regionales de Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Puno y San Martin.
- Resolución Ministerial N'395 Aprueban para el período comprendido desde el 15 de junio de 2016, el formato y el contenido del Certificado contra Accidente de Tránsito - CATel Formato y las Especificaciones Técnicas de la Calcomanía de Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT y el Formato y las Especificaciones Técnicas del Holograma de Seguridad a ser utilizado en el anverso del Certificado contra Accidentes de Tránsito - CAT.
- Resolución Directoral N"2441-2016-MTC Modifican Directiva N' 001- 2010-MTC/15 "Procedimiento Estándar de Emisión de Licencias de Conducir", aprobado por RD N' 599-2010-MTC/15.
- Resolución Directoral N"3422-2016-MTC Aprueban formato de formulario con carácter de declaración jurada para la obtención directa, revalidación y recategorización de Licencias de Conducir.
- Decreto Supremo No040-2014-PCM, aprueban Reglamento General de la Ley del Servicio civil.


3.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL

3.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento : HuánucoProvincia : HuánucoDistrito : Pillcomarca

Figura 11


Plano de ubicación de la obra CUI N°2246147 en Pillcomarca



Nota: La figura 11 muestra el plano de ubicación de la obra en el distrito de Pillcomarca *Fuente:* Expediente técnico (2024)

Figura 12

Plano de ubicación de la obra CUI N°2246147 en Pillcomarca



Nota: La figura 12 muestra el plano de los lineamientos del tramo a intervenir

Fuente: Expediente técnico (2024)

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Se desarrolló labores en el área de supervisión de la obra, que tuvo por objetivo velar por la correcta ejecución técnica – económica y administrativa de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Urbana del Jr. Malecón Walcker Soberón; Distrito de Pillco Marca Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco" Etapa I, del cual se contaba con el siguiente personal técnico a su cargo en el mes de junio del 2024:

Tabla 4 *Personal técnico y administrativo de la residencia de obra*

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA RESIDENCIA DE OBRA			
N°	CARGO		
1	RESIDENTE DE OBRA		
2	JEFE DE PRODUCCIÓN		
3	ESP. EN METRADOS, COSTOS, VALORIZACIONES Y PRESUPUESTO		
4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS		
5	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA		
6	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD		
7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		
8	ASISTENTE EN SSOMA		
9	MEDICO		
10	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO		
11	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01		
12	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02		
13	APOYO ADMINISTRATIVO 01		
14	RESPONSABLE DE ALMACÉN		
15	TAREADOR		
16	VIGILANTE TURNO NOCHE		
17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3		
18	GUARDIAN ALMACÉN TURNO NOCHE		
19	PERSONAL DE APOYO Y LIMPIEZA		

Nota: La **tabla 4** muestra el personal técnico y administrativo de la obra en EJECUCIÓN **Fuente**: Expediente técnico (2024)

Tabla 5Especialistas y asistentes de la supervisión de obra

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA			
N°	CARGO		
1	SUPERVISOR		
2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01		
3	JEFE DE OFICINA PARA SUPERVISIÓN		
4	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD		
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS		
6	ESPECIALISTA EN SSOMA		
7	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO		
8	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
9	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01		
10	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 02		
11	ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVO		
12	APOYO ADMINISTRATIVO 01		

Nota: La **tabla 5** muestra los especialistas y asistentes de la obra en EJECUCIÓN **Fuente**: Expediente técnico (2024)

Tabla 6Cantidad de mano de obra no calificada de la residencia de obra

PERSONAL OBRERO			
CANTIDAD CARGO			
42	PEONES		
19	OFICIALES		
18	OPERARIOS		
2	TOPÓGRAFOS		
3	CAPATACES		

Nota: La **tabla 6** muestra la mano de obra no calificada de la obra en EJECUCIÓN **Fuente**: Expediente técnico (2024)

Tabla 7 *Maquinarias pesadas en la obra de residencia*

MAQUINARIAS ASIGNADAS POR LA ENTIDAD			
N°	MAQUINARIA	MARCA	MODELO
1	EXCAVADORA	CATERPILLAR	326-D2L
2	EXCAVADORA	CATERPILLAR	326-D2L
3	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX 6X4
4	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX 6X4
5	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	420F2

Nota: la Tabla 7 muestra las maquinarias utilizadas de la obra en EJECUCIÓN

Fuente: Expediente técnico (2024)

Tabla 8Equipos y herramientas en la obra de residencia

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADAS POR LA ENTIDAD			
N°	MAQUINARIA	MARCA	MODELO
1	Bomba Fumigadora tipo Mochila	MR GREEN	con motor
2	Bomba Fumigadora tipo Mochila	GRAFTOR	con motor
3	Compactador Vibratorio Tipo Plancha 5.5 HP	HONDA	OHV
4	Compresora de Aire	PITBULL	ZVM25A
5	Compresora de Aire	PITBULL	ZVM25A
6	Cortadora de Concreto - cortadora de Pavimento	MASALTA	
7	Mezclador de Concreto	HONDA	
8	Sierra Circular Portátil	SKIL	5401
9	Vibrador de Concreto	HONDA	GX160
10	Vibrador de Concreto	HONDA	GX160
11	Vibrador de Concreto	HONDA	GX160

Nota: La **tabla 8** muestra los equipos y herramientas utilizados durante la EJECUCIÓN la obra en EJECUCIÓN, **Fuente**: Expediente técnico (2024)

CAPITULO IV

DESARROLLO DE EXPERIENCIA LABORAL

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA (INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUJO VEHICULAR)

La obra pública con CUI 2246147, denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I, Se pudo identificar problemas como:

Problemas técnicos en la infraestructura

Dificultades en el terreno

Condiciones climáticas adversas:

Impacto ambiental y social

Alteración del ecosistema

Reubicación de habitantes:

Generación de polvo y contaminación

Problemas relacionados con el tránsito y movilidad

Interrupciones al tránsito local

Acceso limitado a servicios esenciales

Retrasos y sobrecostos

Demoras en los plazos

Sobrecostos

Coordinación institucional

Falta de coordinación entre entidades

Problemas en la adjudicación de contratos

Para el presente trabajó de suficiencia profesional se consideró que los problemas relacionados con el tránsito y movilidad fueron los más relevantes, del cual se detallara en el presente informe.

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA MÁS RELEVANTE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

4.1.2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL

El proyecto cubre el tramo desde el empalme PE -3N km 232+140 (Puente Huallaga) hasta el, empalme PE-3N km 228+920 (Huancachupa), incluyendo la, Calle. las Viñas y la Comunidad Campesina de Potracancha, la obra se desarrolla en áreas urbanas del distrito de Pillcomarca, provincia de Huánuco, lo que implica intervenir tanto en la red vial urbana como en la conexión con tramos rurales o semiurbanos.

4.1.2.2 ESTADO DE LAS CARRETERAS, CALLES Y PUENTES

Las carreteras se encontraban con deformaciones, las calles con fisuras y grietas, en el pavimento existían baches y hundimientos, la superficie estaba irregular, el asfalto con desgaste y las señalizaciones se encontraban borrosas o ausentes, finalmente existía los problemas con los drenajes.

El proyecto conecta 02 puentes los puentes: Puente Huallaga y puente Huancachupa, del cual se hizo también algunas observaciones de su estado actual del cual se pudo identificar lo siguiente:

- > Fisuras en la estructura
- Oxidación de las armaduras
- Desgaste en juntas de expansión
- Desprendimiento del concreto:
- Deformaciones en la plataforma: hundimientos o protuberancias,
- Barandas y sistemas de seguridad dañados: deformados,
- Problemas en los estribos o pilares
- Vibraciones excesivas

Figura 13

Inicio del tramo I - km 0+00 en la actualidad en el puente Huallaga



Nota: La figura 13 muestra el tráfico cerrado con material propio

Fuente: Panel fotográfico informe técnico (2024)


4.1.2.3 Tránsito y movilidad (Flujo vehicular)

Durante la **EJECUCIÓN** de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DΕ **TRANSITABILIDAD** URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN: DISTRITO HUÁNUCO DE **PILLCOMARCA PROVINCIA** DE DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO - ETAPA I, desde el punto de vista técnico el problema radica en el flujo vehicular porque existe la interrupción y disminución de la capacidad de las vías debido a la EJECUCIÓN de la obra, afectando tramos claves que conectan puntos importantes, principalmente en los puentes (Huallaga y Huancachupa) debido a que son estrechos y necesitan ampliación de sus carriles este problema genera una serie de inconvenientes para los usuarios de las vías y transportistas como es:

- Disminución de la capacidad vial
- La reducción del número de carriles y el desvío del tráfico a rutas alternativas impacta negativamente en el flujo vehicular.

Se produce una disminución en la velocidad media de los vehículos y un incremento en los tiempos de recorrido.

Figura 14 Mapa de ubicación del congestionamiento del flujo vehicular



Nota: la figura 14 muestra la ubicación del problema (Flujo Vehicular)

Fuente: Expediente técnico (2024)

Figura 15 Puente Huallaga ubicada en la carretera central



Nota: la figura 15 el puente Huallaga EMP. PE-3N KM 232+140 (Carretera central)

Fuente: Panel fotográfico informe técnico (2024)

Figura 16

Puente Huallaga



Nota: La figura 16 muestra el congestionamiento vehicular y peatonal en el puente Huallaga *Fuente:* Correo (2024)

4.1.3 LAS CONDICIONES ACTUALES DE TRANSITABILIDAD URBANA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

4.1.3.1 CONDICIONES ACTUALES DE TRANSITABILIDAD

Variables críticas.

El radio de giro Como se sabe el radio de giro es la medida del radio de la curva mínima que un vehículo puede realizar al girar completamente el volante, este concepto es clave en la ingeniería vial y en el diseño de vehículos, ya que determina el espacio que un vehículo necesita para realizar un giro sin salirse de su carril o invadir otros espacios.

En el puente Huallaga no se ingresa de forma directa lo que se hace es girar hacia la derecha, lo cual imposibilita que los carros que ingresan a la ciudad de Huánuco, especialmente los vehículos pesados no pueden utilizar esta vía, por su radio de giro, lo que no permite garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y la integridad estructural del puente y los peatones. (Fig.13).

Carriles estrechos en un puente vehicular y peatonal comprometen seriamente la seguridad de los usuarios, aumentan el riesgo de accidentes, reducen la eficiencia del tráfico y generan incomodidad tanto para los conductores como para los peatones, además, de afectar la accesibilidad para personas con discapacidades.

Ampliación de los carriles en la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I, se viene ejecutando sin considerar los aspectos técnicos mencionados debido a que no se tenía información que la presente obra se iba ejecutar en paralelo con la ampliación a cuatro carriles del puente Huallaga, ya que hasta la fecha no sale el estudio definitivo (Expediente técnico).

4.1.3.2 SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

Falta de señalización vertical/horizontal clara Áreas de riesgo no delimitadas adecuadamente

4.1.3.3 CAPACIDAD DE LAS VÍAS

En cuanto a la capacidad de la vías se refiere a la cantidad de vehículos que pueden circular de manera eficiente y segura por las calles, carreteras o avenidas, esta capacidad depende de varios factores, como el número de carriles, las condiciones de la calzada y la configuración de las intersecciones, estas características nos ayuda a identificar el problema de una forma más detallada, como por ejemplo; los puentes de la obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO ETAPA I, cuentan con dos carriles que vienen hacer las divisiones en la calzada que permiten el transito ordenado de los vehículos en

una dirección, siendo estas las que influyen altamente en la capacidad vehicular.

4.1.3.4 CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE PEATONES

Durante el desarrollo de la obra se brindó las condiciones para la transitabilidad de los peones como:

- Cercos y barreras físicas
- Desvíos peatonales temporales
- Temporalización: señalización vertical y horizontal
- Avisos informativos
- Luz y reflectores: iluminación adecuada
- Cruces seguros: pasos peatonales provisionales
- Pasarelas elevadas o túneles provisionales.
- Guías de los conductores
- Personal de seguridad o controladores de tránsito peatonales
- Señalización de rutas alternativas
- Horarios estratégicos

4.1.3.5 LA SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

Se manifiesta que la correcta implementación de la señalización es un componente clave para el éxito del proyecto, ya que permite que los trabajos se realicen de manera segura y con el menor impacto posible en la movilidad urbana, entre ellas tenemos:

- Garantizar la seguridad de conductores, peatones y trabajadores.
- Facilitar el flujo vehicular y evitar congestiones.
- Proteger a los trabajadores y delimitar las áreas de riesgo.
- Orientar y brindar comodidad a los usuarios de las vías.
- Cumplir con las normativas de seguridad y gestión de tránsito.
- Informar sobre el progreso y minimizar el impacto en la comunidad.

4.1.4 EN LA OPERATIVIDAD

4.1.4.1 CONTROL DE TRÁNSITO Y GESTIÓN DE ENVÍOS

Se menciona que el control de tránsito y gestión de envíos en la obra denominada; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA, se refiere a las estrategias y medidas implementadas para regular el flujo de vehículos y peatones, así como para supervisar la llegada y salida de materiales y equipos en el sitio de la obra, el cual nos permitió realizar:

- El análisis de la infraestructura vial
- > El diseño de un plan estratégico de transito
- Implementación de una señalización adecuada
- La comunicación a la comunidad
- La coordinación de las entregas
- El control de acceso a la obra
- Realización de un plan de contingencia
- Coordinación con las autoridades locales

4.1.4.2 COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA.

La importancia de la coordinación con las autoridades para la implementación de planes de contingencia en la obra es para:

- Brindar seguridad publica
- Para el cumplimiento normativo
- Para una comunicación efectiva
- Para gestión de crisis o conflicto durante el desarrollo de la obra
- Sostenibilidad del proyecto.

4.2 ACTIVIDADES PROFESIONALES REALIZADAS

Como Asistente de Supervisión de Obra N°01, he realizado diferentes funciones, entre ellas:

4.2.1. VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO

El objetivo de esta función fue la de apoyar al Supervisor de Obra en la verificación constante y oportuna de los trabajos de campo, asegurándose de que se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y el expediente técnico vigente. Para lo cual se presentan las metas a ejecutarse en el proyecto.

Tabla 9 *Metas del expediente técnico reformulado N°6*

	METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N°06			
ÍT E M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
1	OBRAS PROVISIONALES	GLB	1.0	
2	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.0	
3	PAVIMENTOS	M2	31,888.52	
4	CUNETAS DE CONCRETO FC 175KG/CM2	ML	6,424.47	
5	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	ML	6,420.82	
6	SARDINELES DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2	ML	580.22	
7	RAMPAS DE CONCRETO	Und	126.0	
8	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	ML	1,138.00	
	Enrocado tramo 1	ML	122.0	
	Enrocado tramo 2	ML	140.0	
	Muro de concreto armado	ML	276.0	
	Muro de concreto ciclópeo	ML	600.0	
	Estabilización de taludes	ML	60.0	
9	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL			
	Cabezales de salida	Und	31.0	
	Sumidero lateral	Und	30.0	
	Sumidero transversal	Und	18.0	
10	SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE			
	Líneas de distribución – agua	ML	1,840.00	
	Sistema colector – desagüe	ML	1,690.00	
11	SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES			
	Sistema de impulsión de aguas residuales tramo 1	ML	210.0	
	Sistema de impulsión de aguas residuales tramo 2	ML	130.0	
12	ESPACIOS DE RECREACIÓN (PASIVA, ACTIVA, TURÍSTICO, PARQUES Y JARDINES) - LADO RIBERA DEL RÍO			

	Áreas pasivas	Espacios	5.0
	Bancas	Und.	20.0
	Gimnasios al aire libre	Und.	-
13	INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO		
	Postes de concreto armado h= 9.00m	Und	162.0
	Postes de fierro galvanizado h= 6.40m	Und	21.0
	Luminaria solar	Und	183.0
14	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
	Semáforos	Und	-
	Reductores de velocidad	Und	-
	Pintado de líneas y símbolos	M^2	2863.70
15	REPOSICIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO AFECTADOS POR TRAZO VIAL - UNHEVAL	GLB	1.0
16	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.0

Nota: La **tabla 9** muestra las actividades de cada componente del expediente técnico reformulado, **Fuente**: Expediente técnico (2024)

4.2.2. REVISIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS

Colaborar en la revisión y evaluación de las pruebas y ensayos realizados por la Residencia de Obra. Entre las pruebas y ensayos realizados se encuentran ensayos de densidad de campo, limite líquido y plástico del suelo, granulometría del suelo, de consistencia de concreto, ensayo de compresión y flexo-tracción del concreto endurecido.

Figura 17

Revisión de las pruebas de ensayo



Nota: La Figura 17 muestra los trabajos de evaluación de las pruebas de ensayo

Fuente: Área de recursos humanos (2024)

4.2.3. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PERMANENTE

Asistir en la inspección y verificación continua de las instalaciones, materiales, equipos y personal de la obra durante el proceso constructivo. Entre las cuales se tiene las instalaciones eléctricas provisionales, control del estado operativo de los equipos livianos, orden del campamento y almacén de obra.

Figura 18
Inspección de los trabajos de campo en compañía del equipo técnico



Nota: La **figura 18** muestra los trabajos de inspección realizado con el equipo técnico **Fuente:** Área de recursos humanos (2024)

4.2.4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Apoyar en la elaboración de diversos documentos relacionados con la EJECUCIÓN de la obra. Entre los documentos en los que se ha realizado el apoyo, se encuentran los de carácter técnico y de conformidades por bienes y servicios

4.2.5. REVISIÓN DE VALORIZACIONES

Consistió en verificar que los costos, cantidades de obra y tiempos reportados en la obra coincidan con lo ejecutado, ajustándose al presupuesto original, también se brindó apoyo en la revisión de mediciones, análisis de costos, y control de calidad para asegurar que las valorizaciones reflejen correctamente el avance del proyecto y así seguir cumpliendo con los estándares contractuales.

4.2.6. INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

Mis funciones consistían en interpretar y comprender los dibujos técnicos para asegurar que la EJECUCIÓN de la obra siga las especificaciones y detalles del diseño, esto incluía identificar medidas, materiales, estructuras y ubicaciones exactas en el lugar del cierre de la brecha, comunicando cualquier discrepancia o necesidad de ajuste al equipo de trabajo. También colaboraba en la coordinación de actividades, garantizando que se respete el cronograma y los planos aprobados, el cual era esencial para asegurar que la EJECUCIÓN de la obra se alineara con las especificaciones y detalles del expediente técnico. Este proceso abarcaba varias actividades clave como:

Análisis de Planos Técnicos: Evaluaba cada plano y dibujo técnico, identificando las medidas exactas, los tipos de materiales requeridos, las estructuras planificadas y las ubicaciones específicas de cada elemento en el sitio de la obra. Esto garantizaba que todos los aspectos de la construcción estuvieran en conformidad con el expediente técnico.

Identificación de Discrepancias: Estaba atento a cualquier discrepancia entre los documentos y la EJECUCIÓN en el terreno. En caso de encontrar diferencias, comunicaba de inmediato al equipo de trabajo las necesidades de ajuste, asegurando que todos estuvieran informados y alineados en cuanto a los cambios necesarios.

Coordinación de Actividades: Colaboraba estrechamente con los diferentes equipos de trabajo, coordinando actividades para que se llevaran a cabo de manera fluida. Esto incluía establecer un flujo de trabajo que respetara el cronograma establecido y garantizara que los planos aprobados se siguieran al pie de la letra del expediente técnico.

4.2.7. REALIZACIÓN DE MEDICIONES

Realizar mediciones detalladas en el sitio de la obra, asegurando que cada dimensión y especificación se registrara con la mayor precisión posible, utilizaba herramientas de medición adecuadas, como cintas métricas, niveles y teodolitos, para garantizar la exactitud de cada medición.

4.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS.

Durante mi desempeño como supervisor en la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, adquirí una serie de competencias que enriquecieron significativamente mi formación profesional. A continuación, se detallan las competencias desarrolladas:

4.3.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS

Obtuve conocimientos normativos en construcción y EJECUCIÓN de obras públicas familiarizándome con las normativas y regulaciones locales, regionales y nacionales que actualmente rigen la construcción, garantizando así que la obra cumpliera con todos los requisitos legales

Puse en práctica lo aprendido en la universidad sobre la realización de mediciones y cálculos precisos en el terreno ya definido, aplicando cálculos estructurales, permitiendo supervisar la correcta implementación de los diseños del proyecto

Desarrollé habilidades más avanzadas para leer y analizar planos de obra y especificaciones técnicas, asegurando que la EJECUCIÓN de la obra se alineara con los diseños propuestos

4.3.2 COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS

Desarrollé la capacidad para planificar y programar el avance de la obra, asegurando el respeto al cronograma establecido.

Aprendí a gestionar eficientemente los recursos materiales y humanos, optimizando su uso durante el desarrollo del proyecto.

Apoye en la designación de los recursos de manera eficiente, tal como indicaba los componentes del proyecto para cada actividad,

asegurando así que cada equipo de trabajo tuviera acceso a los materiales y herramientas necesarias en el momento adecuado, ayudando a minimizar retrasos y optimizar el flujo de trabajo en el sitio de la obra

Apoye en la coordinación para la asignación de personal en función de sus habilidades y la carga de trabajo, garantizando que cada miembro del equipo estuviera en el lugar adecuado en el momento adecuado. Esto fomentó la productividad y la eficiencia en las tareas asignadas

Brinde soporte técnico en las evaluaciones periódicas del desempeño de los recursos utilizados, tanto materiales como humanos. Esto permitió identificar áreas de mejora y realizar ajustes en la gestión de recursos para maximizar la eficiencia en el desarrollo del proyecto

4.3.3 COMPETENCIAS DE GESTIÓN

Participé en el diseño y elaboración del plan estratégico del proyecto, abarcando todas sus fases, desde la planificación inicial hasta la EJECUCIÓN y finalización. Esto incluyó la definición de objetivos claros, la identificación de hitos clave y la creación de un cronograma detallado que permitió un seguimiento eficiente del proyecto

Participé en la implementación de metodologías de gestión de proyectos, lo que me permitió organizar y supervisar actividades complejas, garantizando el cumplimiento de los plazos y el respeto del presupuesto en cada componente

Mantuve un registro exhaustivo de todas las actividades del proyecto, generando informes periódicos que detallaban el estado de avance, los logros alcanzados y los desafíos enfrentados, permitiendo facilitar la comunicación con la unidad ejecutora y otros interesados en el proyecto.

Desarrollé habilidades de liderazgo al tomar decisiones críticas basadas en la información recopilada y las opiniones del equipo, fomentando un ambiente de confianza en el que los miembros del equipo se sintieran cómodos al compartir sus ideas y sugerencias

4.3.4 COMPETENCIAS ANALÍTICAS

Aprendí a recopilar y analizar datos clave sobre el progreso de la obra, el uso de materiales y el desempeño del equipo técnico. Para ello, utilicé herramientas de análisis que me permitieron interpretar la información y generar informes estratégicos que facilitaron la toma de decisiones.

Desarrollé la capacidad de identificar posibles problemas en las distintas etapas del proyecto, desde desviaciones en el cronograma hasta deficiencias en la calidad de los materiales. Esto me permitió actuar proactivamente para mitigar riesgos y garantizar el desarrollo eficiente del proyecto

Adquirí conocimientos en el uso de herramientas de modelado y simulación para predecir el comportamiento de estructuras y sistemas, permitiéndome anticipar posibles problemas y optimizar los diseños antes de su implementación.

4.3.5 COMPETENCIAS INTERPERSONALES

Aprendí a comunicarme de manera clara y concisa con todos los miembros del equipo, así como con contratistas, proveedores y la comunidad local, utilizando diferentes medios de comunicación, informes escritos, reuniones y presentaciones, para asegurar que la información se transmitiera de manera efectiva.

Desarrollé la habilidad de practicar la escucha activa, lo que me permitió entender mejor las preocupaciones y sugerencias de mis compañeros de trabajo, esta práctica fomentó un ambiente de confianza y colaboración, facilitando la resolución de problemas y conflicto que siempre existen durante la EJECUCIÓN de la obra

Fortalecí mis habilidades para mediar y resolver conflictos en el sitio de la obra, al abordar disputas de manera objetiva y justa, pude encontrar soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas, lo que contribuyó a mantener un ambiente de trabajo positivo

Aprendí a ponerme en el lugar de los demás y comprender sus perspectivas y emociones, la empatía fue fundamental para construir relaciones sólidas con el equipo y abordar conflictos de manera constructiva.

Desarrollé un estilo de liderazgo que inspira y motiva a los miembros del equipo a dar lo mejor de sí mismos, esto incluyó reconocer y celebrar los logros individuales y grupales, lo que fortaleció la moral del equipo.

CAPITULO V

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Bases teóricas de las metodologías y actividades realizadas

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

5.1.1 APLICADA

El informe de suficiencia laboral se enmarcó en la investigación aplicada, ya que recopiló datos sobre el desempeño en la obra, el uso de recursos y la interacción con el equipo y la comunidad. Estos procesos son fundamentales para la investigación aplicada, que permiten generar conocimientos prácticos y soluciones concretas a problemas específicos en el ámbito laboral.

Los estudios aplicados son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas, ya que proporcionan evidencia empírica que guía la toma de decisiones (Patton, 2015). La investigación aplicada es esencial para la innovación, ya que conecta la teoría con la práctica y permite el desarrollo de nuevas soluciones (Rogers, 2010)

5.1.2 ENFOQUE

El trabajo de suficiencia laboral se enmarca en un enfoque mixto por que durante la EJECUCIÓN del proyecto se combinó métodos cualitativos y cuantitativos se integró datos de ambos enfoques, permitiendo flexibilidad y adaptabilidad durante la EJECUCIÓN del proyecto. Permitió una comprensión integral de las necesidades y percepciones de la comunidad urbana, así como la medición de la efectividad de las intervenciones implementadas, logrando conclusiones más robustas y significativas y durante el proceso.

El enfoque de la investigación mixta de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio para obtener una fotografía más completa del fenómeno (Sánchez, 2013)

5.1.3 ALCANCE O NIVEL

El trabajo de suficiencia laboral tiene un nivel descriptivo, porque permitió detallar las actividades específicas realizadas, las metodologías empleadas y los resultados obtenidos, entendiéndose cómo se llevaron a cabo los procesos en el proyecto.

El objetivo principal del nivel de investigación descriptivo es describir las características de un fenómeno sin analizar sus causas, centrándose en responder preguntas sobre el "qué", "dónde", "cuándo" y "cómo", pero no el "por qué" (Cimex, 2025).

5.1.4 DISEÑO

El diseño fue: No experimental porque no se intervino ni se manipulo ninguna variable para conseguir efecto sobre una causa, así mismo de acuerdo con el problema del informe solo de observo y recolecto datos del flujo vehicular, peatonal y percepciones de los usuarios de la obra que se viene desarrollando.

Este tipo de diseño es útil para establecer relaciones descriptivas y correlacionales, proporcionando información valiosa sin alterar el entorno en el que se producen los fenómenos. (Denscombe, 2017). En el diseño no experimental, el investigador no manipula variables independientes, lo que lo convierte en un enfoque adecuado para estudiar fenómenos que no pueden ser controlados o donde la manipulación no sería ética. (Babbie, 2016).

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizo mediante la técnica de:

Técnica de observación: Se uso esta técnica porque muchas de las actividades realizadas dependieron de eso pues con ello se pudo identificar los problemas que había en la obra durante su EJECUCIÓN

Técnica de análisis de documentos: Esta técnica se aplicó en el análisis de datos obtenidos por el especialista mediante los informes presentados, cada mes permitiendo identificar los problemas, para luego plantear propuestas de solución.

5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Revisión de documentos análisis de informes técnicos, estudios previos, y datos históricos relacionados con el tránsito y mantenimiento de infraestructura en el Jr. Malecón Walcker Soberón.

Grupos focales, reuniones con representantes de diferentes grupos de interés (peatones, comerciantes, autoridades) para discutir y compartir experiencias sobre la transitabilidad

Entrevistas semiestructuradas, con conversaciones guiadas con comerciantes locales y autoridades, que permitieron explorar en profundidad las opiniones y experiencias sobre la transitabilidad y los desafíos que enfrentan

El expediente técnico que me permitió realizar un plan de trabajo que estableció los objetivos, actividades, cronograma, y recursos necesarios para la EJECUCIÓN del proyecto, asegurando que todas las etapas estuvieron bien definidas y organizadas

5.4 APORTES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

5.4.1 DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD EL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO - PILLCOMARCA, ETAPA I

Según la permanencia en la obra se pudo identificaron 3 factores principales que afectan el tránsito y la movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I

- Las condiciones de la infraestructura vial
- Volumen del tráfico (Flujo Vehicular)
- La falta de infraestructura peatonal.

Con el proyecto en EJECUCIÓN se propuso solucionar los factores identificados y considerados en el expediente técnico realizando trabajos de rehabilitación del pavimento existente, asegurando una superficie adecuada y segura para el tránsito vehicular.

Figura 19
Inicio del tramo del puente Huallaga



Nota: La figura 19 muestra trabajos de campo en el tramo del puente Huallaga

Fuente: Informe técnico mensual

Así mismo se propuso instalar señales viales claras y visibles para guiar a los conductores y peatones, lo que ayudará a reducir confusiones y accidentes, de igual forma realizar planes de mantenimiento regular para asegurar que la infraestructura vial se mantenga en condiciones óptimas a largo plazo.

Mediante la inspección visual se visualizó la condición existente de la calzada determinando el estado de transitabilidad.

Tabla 10Clasificación de transitabilidad de las carreteras

		ESTADO DE TRANSITABILIDAD
В	Bueno	Para Carreteras No Pavimentadas (Afirmadas), el deterioro no debe exceder de un 10% de la Carretera evaluada, es decir signos de deterioro superficial, mostrando pequeñas deformaciones con huellas/hundimientos < 5 cms., la vía debe contar con señalizaciones; las infraestructuras de drenaje (cunetas, alcantarillas, badenes) y obras de arte (puentes, Pontones), no deben estar obstruidas y en buen estado de operación.
R	Regular	En esta categoría el deterioro debe ser superior al 10% pero no debe exceder al 30% de la Carretera evaluada, es decir signos de deterioros superficial, mostrando deformaciones con Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm., los baches (huecos) identificados pueden repararse con una capa de material adicional, no cuentan con señalización, infraestructuras de drenaje (cunetas, alcantarillas, badenes) limpias a medianamente colmatadas y las obras de arte (puentes, Pontones), deben estar de bueno a regular estado.
М	Malo	

		la carret con prof requiere cunetas	era es de fundidade en una re y alcanta das; los p	ecir signo es > 10 c construcc arillas se	s de dete m, identif ción; no c encuentr	erioros er icándose uentan c an de me	n huellas/ baches on señali edianame	iores al 3 hundimie (huecos) zaciones ente colma nción y ba	entos que , las atadas a
	Reconstrucció Rehabilitació			Conser	vación P	eriódica		Conse	vación
50	10	150	200	250	300	350	400	450	500

Nota: la tabla 10 muestra la clasificación de transitabilidad de las carreteras


Fuente: Adaptado del Manual de Inventarios Viales (pg. 269, 2014)


Para la determinación del tipo de intervención primero se evaluó el estado de transitabilidad de acuerdo con las fichas establecidos por PRO VÍAS DESCENTRALIZADO, como son:

- Ficha técnica del camino vecinal (ANEXO I Formato 1.A)
- Ficha del itinerario del camino vecinal (ANEXO II Formato 1.B)
- Ficha técnica de puentes (ANEXO III Formato 1.C)
- Ficha técnica de daños en camino vecinal (ANEXO IV Formato
 1.D)
- Ficha técnica de calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500 m de camino no pavimentado (ANEXO V - Formato 1.E)
- Ficha de ubicación y panel fotográfico (ANEXO VI Formato 1.F)
- Ficha panel fotográfico del camino vecinal (ANEXO VII Formato
 1.G)

Figura 20

Propuesta de plano para el proyecto de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN





La figura 20 muestra la propuesta del plano para la mejora los factores que afectan el tránsito y la movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I, en el cual se puede observar todos los componentes considerados y el cual fue aprobado para su EJECUCIÓN.

5.4.2 DE ANALIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE TRANSITABILIDAD URBANA Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN EL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO – PILLCOMARCA, ETAPA I

Mediante la permanencia en la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP PE -3N KM 228 + 920 HANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA PE -3N KM 32+140- PUENTE HUANCAHUPA EMP PE-3N KM 228+920", se pudo identificar y analizar los indicadores que afectan la transitabilidad urbana y su impacto en la calidad de servicio, los cuales son cruciales para identificar problemas en la movilidad urbana lo que facilito la toma de decisiones informadas para la calidad del servicio al finalizar el proyecto.

Considerando los más importantes: el índice de congestión y la calidad de infraestructura peatonal.

Con la obra se propuso reducir el índice de congestión en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, ya que el nivel de congestión en el área de intervención tiene valor alto, ya que a diario existe una congestión extrema, generando una frustración en los conductores de tránsito, así mimo la calidad de la infraestructura peatonal, como el ancho de la acera, la proporción de acera disponible y las señalizaciones no eran las adecuadas, para el cual se propuso los siguiente:

- Rediseño de la infraestructura vial, donde; se realizará la ampliación de la calzada vehicular, la construcción de nuevas aceras peatonales y el diseño de las intersecciones para dar prioridad a los peatones.
- Mejoramiento de la señalización, a través de la señalización vertical y horizontal e instalación de barreras de seguridad para los peatones.

Figura 21

Barreras de seguridad peatonal



Nota: la figura 21 muestra las barreras de seguridad para los peatones

Así mismo se propuso reducir la congestión vehicular a través de la optimización de los semáforos y un sistema de monitoreo del tráfico.

5.4.3 DE PROPONER MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN, HUÁNUCO – PILLCOMARCA, ETAPA I

Los resultados de las medidas tomadas durante la EJECUCIÓN del proyecto se mencionan a continuación:

Figura 22Rehabilitación de los pavimentos



Nota: La figura 22 muestra la rehabilitación de los pavimentos

Figura 23

Zonas Peatonales



Nota: La figura 23 muestra el acceso a zonas peatonales

- Señalización adecuada
- Instalación de semáforos
- Señalizaciones adecuadas

Todos ellos estaban establecidos en el expediente técnico del proyecto en EJECUCIÓN

Así mismo también se propone utilizar estrategias para cumplir las metas tales como la elaboración del perfil y expediente técnico de la segunda etapa de la obra, que se ejecutará el presente año y que ya cuenta con presupuesto para su EJECUCIÓN y en donde también estará considerado los muros de contención en las áreas donde es necesario resistir la presión del suelo y agua.

CONCLUSIONES

Al concluir el presente informe se manifiesta que el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM232+140 PUENTE HUALLAGA – EMP PE -3N KM 228 + 920 HANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS – CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA PE -3N KM 32+140- PUENTE HUANCAHUPA EMP PE-3N KM 228+920", con las medidas propuestas, se busca no solo mejorar las condiciones actuales del Jr. Malecón Walcker Soberón, sino también establecer un marco de referencia para la gestión futura de la infraestructura vial, promoviendo una movilidad más segura y eficiente en la comunidad, para el cual se llegó a las siguientes conclusiones:

La identificación de los tres factores principales: las condiciones de la infraestructura vial, el volumen del tráfico y la falta de infraestructura peatonal permite establecer un diagnóstico claro sobre los problemas existentes en el Jr. Malecón Walcker Soberón. Con la implementación del proyecto propuesto, que incluyo la rehabilitación del pavimento y la instalación de señales viales, se espera mejorar significativamente la seguridad y eficiencia del tránsito, así como mantener la infraestructura en condiciones óptimas a largo plazo, este enfoque integral es esencial para mitigar los problemas de movilidad y asegurar un tránsito más fluido y seguro.

El análisis de las condiciones de transitabilidad revela que la calidad del servicio de movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón se ve gravemente afectada por un alto índice de congestión y una infraestructura peatonal deficiente. La propuesta de rediseño de la infraestructura vial y la mejora en la señalización son pasos clave para priorizar la seguridad de los peatones y reducir la congestión vehicular. Estas medidas son críticas para elevar la calidad de vida en la zona y facilitar un desplazamiento más eficiente y seguro para todos los usuarios de la vía.

Las medidas implementadas, como la rehabilitación de pavimentos, el establecimiento de zonas peatonales, la adecuada señalización e instalación de semáforos, reflejaran un avance significativo hacia la mejora de la transitabilidad y movilidad en la zona. Estas estrategias podrán ser aplicadas en la elaboración expediente técnico de la segunda etapa del proyecto, lo que demuestra una planificación a largo plazo y compromiso con la sostenibilidad de la infraestructura urbana.

RECOMENDACIONES

Durante la EJECUCIÓN del proyecto "Mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana del Jr. Malecón Walcker Soberón" en el distrito de Pillcomarca, que aún se viene ejecutando es fundamental implementar buenas prácticas y recomendaciones que aseguren el éxito de la obra. A continuación, se presentan sugerencias clave que deben seguir tomándose en cuenta durante el transcurso de la construcción.

- Establecer un plan de mantenimiento preventivo para la infraestructura vial y las señalizaciones que garantice su buen estado a lo largo del tiempo, minimizando el deterioro y prolongando su vida útil.
- Realizar campañas de sensibilización sobre seguridad vial y educación para conductores y peatones, fomentando una cultura de respeto y precaución en las vías.
- Continuar con la planificación y EJECUCIÓN de la segunda etapa del proyecto, priorizando la inclusión de muros de contención donde se requiera, con un enfoque en la resistencia y seguridad ante presiones del terreno y agua.
- Realizar evaluaciones post implementación de las obras para medir el impacto de las mejoras en la transitabilidad y movilidad, ajustando las estrategias según los resultados obtenidos
- Involucrar a la comunidad en la identificación de problemas de tránsito y movilidad, mediante encuestas o reuniones, para asegurar que las soluciones propuestas respondan a sus necesidades

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arvidsson, N., Woxenius, J. y Lammgård, C. (2013). Revisión de las medidas de los transportistas por carretera para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte en la distribución urbana de mercancías.

 *Transport** Reviews, 33, 107 127. https://doi.org/10.1080/01441647.2013.763866.
- Cruz, J., Martínez, A., & Silva, R. (2021). Seguridad vial en áreas urbanas: análisis de puntos críticos. Revista de Seguridad Vial, 5(2), 50-65. https://doi.org/10.5678/rsv.2021.5.2.50
- Fernández, M., Pérez, T., & Ramírez, J. (2019). Movilidad peatonal y su relación con la calidad de vida urbana. Revista de Estudios Urbanos, 8(3), 78-92. https://doi.org/10.9101/reu.2019.8.3.78.
- Fornalchyk, Y., Vikovych, I., Royko, Y., y Hrytsun, O. (2021). Mejora de los métodos para evaluar la eficacia de los carriles exclusivos para el transporte público. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1, 29-37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225397.
- García, J., Martínez, A., & López, R. (2021). Evaluación de la infraestructura vial y su impacto en la transitabilidad urbana. Revista de Transporte y Movilidad, 15(2), 45-60. https://doi.org/10.1234/rtm.2021.15.2.45.
- Gitelman, V., y Doveh, E. (2023). Análisis de los impactos en la seguridad de los carriles para vehículos de alta ocupación: experiencia internacional y evaluación de la primera operación en Israel. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su151813976.
- González, A., & Torres, E. (2020). Percepción comunitaria sobre el transporte urbano: un estudio de caso. Revista de Sociología Urbana, 9(1), 15-29. https://doi.org/10.2345/rsu.2020.9.1.15.
- Hernández, L., & Silva, M. (2020). Interacción entre modos de transporte en entornos urbanos. Journal of Transport Research, 11(3), 90-105. https://doi.org/10.1234/jtr.2020.11.3.90.

- Kearsley, E., & Smit, M. (2023). Behaviour of ultra-thin continuously reinforced concrete pavements under moving axle loads. International Journal of Pavement Engineering, 24. https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2158189.
- Knowles, R.D., Ferbrache, F., & Nikitas, A. (2020). Transport's historical, contemporary and future role in shaping urban development: Reevaluating transit oriented development. Cities, 99, 102607. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102607.
- Li, Y., Jin, D., Hui, P., Wang, Z. y Chen, S. (2014). Límites de previsibilidad para la movilidad vehicular urbana a gran escala. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15, 2671-2682. https://doi.org/10.1109/TITS.2014.2325395.
- López, A., & Morales, T. (2021). Estrategias para la gestión del tráfico vehicular en entornos urbanos. Edición
- López, M., & Sánchez, R. (2021). Diseño y construcción de pavimentos de concreto . Editorial Técnica.
- Martínez, F., & López, S. (2020). Análisis del flujo vehicular en áreas urbanas: un estudio de caso. Journal of Urban Traffic, 12(1), 23-35. https://doi.org/10.5678/jut.2020.12.1.23.
- Mittal, D., Meena, S., Phagna, D., Kumar, R., & Sachdeva, S. (2020). ECONOMY OF DESIGN OF FLEXIBLE AND RIGID PAVEMENTS., 04, 341-346. https://doi.org/10.33564/ijeast.2020.v04i12.060.
- Nikitas, A., Michalakopoulou, K., & Njoya, E.T. (2021). Artificial intelligence, transport and the smart city: Definitions and dimensions of a new mobility era. Sustainability, 12(7), 2789. https://doi.org/10.3390/su12072789.
- Pérez, J., & García, L. (2020). Características estructurales de losas de concreto. Instituto de Ingeniería Civil.

- Pérez, L., & Ramírez, C. (2022). Impacto ambiental de las obras de infraestructura urbana: un enfoque integral. Ecología y Desarrollo Urbano, 10(4), 112-126. https://doi.org/10.3456/edu.2022.10.4.112.
- Qiao, Y., Dawson, A., Parry, T., Flintsch, G., & Wang, W. (2020). Flexible Pavements and Climate Change: A Comprehensive Review and Implications. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su12031057.
- Rodríguez, A. (2018). Manual de pavimentos: diseño y control . Editorial de Construcción Moderna.
- Sánchez, A., & Torres, R. (2021). Transporte y flujo vehicular: Teoría y práctica
- Sánchez, R., Torres, M., & González, P. (2021). Sostenibilidad en la infraestructura de transporte: desafíos y oportunidades. Revista de Ingeniería Civil, 14(2), 34-50. https://doi.org/10.7890/ric.2021.14.2.34.
- Shaban, A., Alsabbagh, A., Wtaife, S., & Suksawang, N. (2020). Effect of Pavement Foundation Materials on Rigid Pavement Response. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 671. https://doi.org/10.1088/1757-899X/671/1/012085.
- Skrzypczak, I., Kokoszka, W., Pytlowany, T., & Radwanski, W. (2019).
 Resistance Probabilistic Analysis of RCC Pavement. Advances in Intelligent Systems and Computing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34069-8 3.
- Venkatcharyulu, S. y Viswanadh, G. (2021). Diseño de pavimento flexible para carreteras de distrito. E3S Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130901210.

COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Ruiz Cheppe, W. (2025). Evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pillcomarca, etapa I [trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad de Huánuco]. Repositorio Institucional UDH. http://

ANEXOS

ANEXO 1

Aprobación del Trabajo de Suficiencia Profesional



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N°47-2024-UDH-FI-/PAIC- CEHC

A : Mg. CARLOS ALBERTO JARA TRUJILLO

Coordinador del Programa Académico de Ingeniería Civil - UDH

DE : Dr. Ing. CARLOS ESTEBAN HUAMAN CUESPAN

Docente del Programa Académico de Ingeniería Civil

ASUNTO : Informe de conformidad de trabajo de suficiencia

REFERENCIA: RESOLUCIÓN Nº 1046-2024-D-FI-UDH

FECHA: Huánuco, 29 de Julio del 2024.

Previo un atento saludo, por intermedio del presente yo Dr. Ing. Carlos Esteban

Huamán Cuespán doy la CONFORMIDAD del proyecto de Tesis, intitulado: "INFORME DE

SUFICIENCIA PROFESIONAL COMO ASISTENTE TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº 01,

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (DRTC) —

HUANUCO" desarrollado por el bachiller, Wilson Alejandro RUIZ CHEPPE, identificado(a)

con código N.º2013120015, en cumplimiento al ART. 56° del Reglamento General de

Grados y Títulos, perteneciente al programa académico de Ingeniería Civil.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente y reiterándole mis cordiales saludos quedo de UD.

Atentamente.

ANEXO 2

Resolución de Nombramiento de Asesor

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO Facultad de Ingeniería

RESOLUCIÓN Nº 1046-2024-D-FI-UDH

Huánuco, 09 de mayo de 2024

Visto, el Oficio Nº 737-2024-C-PAIC-FI-UDH presentado por el Coordinador del Programa Académico de Ingeniería Civil y el Expediente Nº 485453-0000004873, del Bach. Wilson Alejandro RUIZ CHEPPE, quien solicita Asesor de Trabajo de Suficiencia Profesional, para que lo oriente en la elaboración de dicho Trabajo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria 30220, Capítulo V, Art 45º inc. 45.2, es procedente su atención, y;

Que, según el Expediente Nº 485453-0000004873, presentado por el (la) Bach. Wilson Alejandro RUIZ CHEPPE, quien solicita Asesor de Trabajo de Suficiencia Profesional, para que lo oriente en la elaboración de dicho Trabajo, el mismo que propone al Dr. Carlos Esteban Huaman Cuespan, como Asesor de Trabajo de Suficiencia Profesional, y;

Que, según lo dispuesto en el Título VI, Art. 59 y 60 del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco vigente, es procedente atender lo solicitado, y:

Estando a Las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ingeniería y con cargo a dar cuenta en el próximo Consejo de Facultad.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-. DESIGNAR, como Asesor de Trabajo de Suficiencia Profesional del Bach. Wilson Alejandro RUIZ CHEPPE, al Dr. Carlos Esteban Huaman Cuespan, Docente del Programa Académico de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería.

Artículo Segundo.- El candidato tendrá un plazo máximo de 03 meses para presentar el Trabajo de Suficiencia Profesional, contados a partir de la fecha de designación de Docente Asesor. Vencido el plazo fijado, y si el candidato no hubiera podido culminar por motivo de fuerza mayor, debidamente comprobado, podrá solicitar ampliación del plazo, no pudiendo ser mayor de un mes. En caso de no solicitar ampliación del plazo estipulado se considerará en abandono el expediente, pudiendo el interesado reiniciar la gestión de optar por la modalidad de tesis.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE





Distribución

Pro, de Ingenierio - PAIC - Assest - Mat. y Eng.Acad - Interesado - Archivo BLCR/EJML/see.

ANEXO 3

Matriz de consistencia

Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Variables	Indicadores	Metodología
¿Cómo afecta la evaluación del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. Malecon Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?	Evaluar del tránsito y la movilidad en el mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana en el Jr. malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pilcomarca, etapa I		Variable Independiente Tránsito y movilidad	Infraestructura Vial Flujo Vehicular	Tipo: Aplicada Enfoque: Mixto Nivel: Descriptivo
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicos			Diseño: No Experimenta
¿Cuáles son los principales factores que afectan el tránsito y la movilidad en el Jr. Malecon Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?	Identificar los factores que afectan el tránsito y la movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco - Pilcomarca, etapa I				INSTRUMENTOS Método: Observación directa
¿Qué condiciones actuales de transitabilidad urbana se presentan en el área de estudio y cómo impactan en la calidad del servicio movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?	Analizar las condiciones actuales de transitabilidad urbana y su impacto en la calidad del servicio de movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa		Variable Dependiente Mejoramiento del servicio de transitabilidad urbana	Eficiencia en desplazamientos Seguridad vía Accesibilidad Satisfacción Urbana	estructurada Instrumentos: Expediente técnico Fichas y registros Técnicos Equipos Cámara fotográfica
¿Qué medidas pueden implementarse para mejorar la transitabilidad y movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pillcomarca, etapa I?	Proponer medidas y estrategias para mejorar la transitabilidad y la movilidad en el Jr. Malecón Walcker Soberón, Huánuco – Pilcomarca, etapa I				Laptop

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO 4

Ficha Técnica del Camino Vecinal

	1-A: FICHA TECNICA DEL CAMINO VECINAL	
1.	flunicipalidad	
2.	atos Responsable: Fecha:	
	Cargo:	
3.	bicación Política Administrativa: Cod. Ubigeo	c
	Distrito(s):	
	Provincia(s):	
	Departamento:	
4.	atos del SINAC: Clasificador de Rutas Vigente DS, 011-2016-MTC,	
	Jerarquía Vial: Código de Ruta:	
	Código de Ruta Provisional (Rutas sin Clasificar):	
	Trayectoria:	
	Tramo:	
5.	bicación Geográfica:	
	De la Ruta: Inicio: Descripción	
	Progresiva: Cota: msnm HUSO	
	Coordenada (UTM - WGS84): N E	
	Fin: Descripción	
	Progresiva: Cota: msnm HUSO	
	Coordenada (UTM - WGS84): N E	
	Sello y Firma de Responsable del Equipo Técnico de Trabajo	
	La Información de la Ficha debe tener el respeldo de la Información digital respectiva: Archivos GPS (Puntos=Waypoints Tracks), Fotografías (jpg), Video de la Obra (formato Avl). Deberá entregar en DVD.	y Eje

Figura 137. Ficha técnica del camino vecinal - Formato 1.A.



ANEXO 5

Ficha del Itinerario del Camino Vecinal



1-8: FICHA DEL ITINERARIO DEL CAMINO VECINAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Progr	resiva		- v	¥	-
Del Krn	AlKn	Tipo de Superficie	Estado de Transitabilidad	Ancho de la Plataforma	Obras Arte, Drenaja, Sefalización, C.Poblado
	_				
	_				
$\overline{}$					
	_				
Tipo de 1	kuperficie	Asfaltado: AS	Afirmado: AF	Sin Afrone: SA	
	uitabilidad	Bueno: B	Regular: R	Malo: M	
Obras Arts	e y Oremaje	Puertes	Badenes	Alcantarillas	
	blados (CP)		que definen la Trayec		•
Setal	zación	Hão Kilometrico	S. Preventivas	S. Informativa	

Tipo de Superficie	Asfaltado: AS	A/lemado: AF	Sin Africur: SA				
Est. Transitabilidad	Bueno: B	Regular: R	Mala: M				
Obras Arte y Drenaje	Puentes	Puentes Badenes Alca					
Centros Poblados (CP)	Centros Pobledos	que definen la Trayec	doria de la Ruta.				
Sefalización	Hito Kilometrico	S. Preventivas	S. Informativa				


fotografias (jpg) y Videos (avi)





ANEXO 6

Ficha técnica de puentes formato 1. C





ANEXO 7

Ficha técnica de daños al camino vecinal. Formato 1.D.

	media 1,5 mm debels sales)	=		п	п	п		=		111	11	11	п	п	11		media 1,5 man debela salan)	п	п	п	п		-	111	111	п	111	=	=	=	:
	Amb o de Us P manda	=	=	=	=	=	=	=	=	11	п	=	п	п	п		A mit o de Via P manufa	п	п	=	п	п		11	п	=	п	=	=	=	:
	Most de Gravedad	1. Fuskajfundminten samble al Baust pen < 5 cm.	2. Fuskajfundminten ente S y 18 cms	3. Furkajfundmintm > = "II cms	1. Sensible ad Daue is perm profess officed < 5 cms.	2. Per handland ember 5 p 'III com.	3. Por bandinal > = 18 cm s	1. Punde equation par compensation sufrants	2. Se recoella una capade material adit imal	3. Se Viered auto recombinación	1. Securide at Usual's pero product dilatel < 5 cms	2. Por handfaul enthe S p 'III cans	3. Por bandilari > = 10 cm s	-	1. Toursidating Bajo is intorektabilded on qui code Llavik			1. Fuelagifundmenter semble al Dazek pers < 5 cms.	2. Fundagitumlimintes entre 5 p 'Il criss	3. Finebagii andinishtm > + "Il crim). Sensible at librar's pern perfor offset $< 5 \mathrm{cms}$	2. Per fundicial entre 5 p 'III com.	3. Per handland > = "III con o	1. Punde reporture par compensación sufrante.	2. Se recoella ana capcate moterial adit èrosi	3. Se Viered auro estimotorción	$t = 100 \mathrm{ms}^{-1}$ Security is a fixed a permitted of section ($t = 100 \mathrm{ms}^{-1}$	2. Pur handkad entre S p '10 cans	3. Por bandland > = 18 cm s	1. Tumoshallital Bajo e inturestabilitat en que code Llurk	The state of the s
	The de Dale	L	Delements		L	Design		L	Baches (Necros			Becalanisah		(Congress)	end you sam 3		Then the East o	L	Delementin			ill in			Baches (Nexces)			Becalanicals		Language	Cases ded may
	on adjace		-			-			-			•		s	-	L	talign bil	L	-						-			-		sn.	
FEC 18.																															
d ma Debnine adas																															
Marie																															
A melas ded D'edender v (m)																															
Minors de Bathes	8																00														
Most de Correlad	TRAM0 01. 00 +000 - 00 +500	L															TRAMID 02. 00 +500 - 01 +000														
Cod typ dod Sym de dallin	A001.00+	L															A002.00+	L												L	
4	TRA																TRA														
m) ega epa	1	r											Г					Ī	Ī											l	İ
ı		ľ																													ľ
Progrades belles at to																															
Paris Paris																															



ANEXO 8

Formato 1.E

Ficha técnica de clasificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500 m – Formato 1.E.

AND I	PERU COL	Ministerio Vice de Transportes y Comunicaciones de T	Viceministerio Presta de Transportes Besce	Provins Descentralizado											
		16.80	HATEORICA DE CALIFICACIÓN PARA	A CAOA TIPO DE	оетеноно о	FALADEIA	CAPADEROD	NOT WHEN	ECCOMES 0	LE FEMATICHICA DE CALENCACIÓN PARA CADA TPO DE DETENDRO D FALLA DE LA CAPA DE POLADAJAN. POR SECCIONES DE 500 IN DE CARRIND IND PARMISM TAND D JAFINRALO DI	O (ARREMO	R			
					TRA	TRAMO 01: 00+000-00+500	0+000+0	0+200							
			Me diden								Punda je de Comi	chie suppie Edwa	unts je de Co mdicinis srapie Chim si in de Co de 11 po de Ch brima	ne de De ter ion	
	Coder torms (Arresto Datember Alijeri)		rest	(MRK) OD FOTFOR ON FILE	(100	Pa com tajo d e Estembli o del				4			Particle de Condición Faculta de porta da
å å	į		Miller on de Date de m (343)	All -(Armel of Coderines	1 6 6			Pathody -			ā	*57	2. Mindowski	3.5	Ne e Coe e Pale
			Complete of the business (A)	Î	1	E reduced a (10)	Con hosts (in.)				Falls	i i	10,000	365	
		1. Hamiltookhand in da tus somoldens di Discarbo perm < 5 cms.	Ama (A.g. Dall o 1 Convented 1. A.c. Lemple d'e Anche del debenien	-	3	i	5	-	-						
	Delimination	3. Fundant Found to be bosonton 5 $\mathrm{p}^{-1}\!\mathrm{H}$ c ons	Ama (A, g Dai s 1 Convolad 2 A, pr. Langhs d s Auchs del debenium	-	=	8	n	18.1	-	$EP_0 = \{B^{*}_{1,1}, a, A_{1,1} + B^{*}_{1,1}, a, A_{0,1} + B^{*}_{1,1}\}$ $A_{0,0}\{B_{0,1} + A_{0,1} + A_{1,1}\}$	-	> 17 < 30	>=21p < 100		
		3. Hombuchband from his $m>=-10~\mathrm{cm}$	Ama (A.g Dai s 1 Convolad 2. A.y- Langha d s Anchs del debenium	-	=	100	n	18'1	871					•	
\vdash		't Son dithe at Une and pomp onless debat < S coms	Ama (A _{ref} Dali e 2 Convented 1 A _{ref} Lumpts d'e Anche del debenion	-	=	8	n	871							
	Design	2. Produced if and ember 5 pr VE c. ers.	Annu (A _{1,0} Dali o 2 Convented 2 A _{1,0} - Lample d o Aucha del debenium	-	п	116	n	1	-	$EP_0 = \{EF_{21} : eF_{21} + OF_{22} eF_{22} + OF_{23} e$ $And (Fe + Fe + Fe e)$	-	> fy < 28	>=219 < 100	18.	
		3. Proband if ad > = 18 cm s	Anna (N ₁ g Dali o 2 Gamentad 3 N ₁₂ L supplied o Anatos del debenion	-	=	i	n	-	-	5	-		-	-	5
\vdash		1. Ps ob equenne per consensción salmala	Milmon (Not Dal o 3 Convoted 1	-	=						A 50 Day less	many of d	A manual of the same of the sa	3. Seeses Oby - Major a 2.8 Seeses	
á	Bath on Planton)	2. Se e sconda a na capa d e esdenialad è è sal	Malmont (No.) Dall is 3 Commiss?	-	=					EPy = Ma + Mc + Mos		> 89 × 38	>-28p < 100		
		3. Se bheconska anna me amohan eisim	Malmont (Null Dal o 3 Counstal 3	-	=						-	-	-	-	=
-		's then ditter at this arise perm p refers detail ~ 5 $_{\rm core}$	Ami (A.) Dif of Constat 1 A Lings of Auch of delation	-	=		n	-	-						
	Di calema ada	2. Pt aband & ad onthe S p '10 c mu	Ama (Au) Dal e 4 Commiss? Aum L'unglis de Anche del debesion	-	3	ä	n	-	-	EPy - ((D) 11 Fest + (D) 11 Fest + (D) 12 Fest (D) + Fest + Fest		> 19 < 38	>=21p < 100	ii.	
_		3. Probert & ad >= 10 cms	Ama (Au) Dal e 4 Commissi 2 Aug- Lumphs de Ambe del debesten	-	=	8	n		-	ui ui		1.00			III
	Letteral	1. True state listed II do n Intromitabilit set on specia et a Liberti	Ama (A _{ct} Dat a S Commist 1 A _{ct} = Lumple d a Aucha del delenion	-	=	ii.	n	1.00	=	ui ui		> I p < 'II	>= 11; < 31	N	III
	Cours de Agus	1. True state listed II do n. Informatichilli nel con specie d'e Liberti	Annu (A _e) Dat a 6 Commeted 1 A _e = Lumpto de Austra del determina	-	=	ī	n	•	-	ui ui	•	> I y < 'II	>= 11 ; < 31	H	III



ANEXO 9

Ficha de ubicación y panel fotográfico - Formato 1.F

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Viceministerio de Transportes	Provias Descentralizado	
	1.F FICHA DE UBICAC	IÓN Y PANEL FOTO	GRAFICO.
MAPA DE UBICACIÓN		FOTOGRA	FIA PUNTO INICIAL (CAMINO VECINAL)
		7 	
PLANO DE UBICACIÓN		FOTOGRA	AFIA PUNTO FINAL (CAMINO VECINAL)
		_	



ANEXO 10

Ficha de Factor de relieve (FRE), pendientes y taludes




		COMPON	IENTES	DEL FAC	TOR DE F	RELIEVE (FRE)		
CALCULO DE	LA PENDI	ENTE PROF	MEDIO		CALCULO	DELINDIC	E DE ESTA	BILIDAD DE	L TALUD
-									
Trame: Long.:	KM								
KM: Del 0		1		1	KWt Del	0	al	1	
Progressia	Long	Pend.	PendixLong.			resiva	Tailud	Tipo de	Estabilidad
Inicio Término		%			inicio	Tirmino	h (ml)	Material	del talud
	_								
	0.00		0.000					TOTAL	0
	1			1					
Pend =	_		%		ET -				
KMt Del 1	-	-		1	KW: Del			_	
KMt Del 1 Progresse	ad .	2 Pend.			KMt Del		ad Tailud	Z Tipo de	Estabilidad
Inicio Término	Long.	%	PendixLong.		Inicio	Tirmino	h (ml)	Material	del talud



ANEXO 11

Cuaderno de obras



5.5



ANEXO 12

Panel Fotográfico de las actividades realizadas

Figura 24Trabajos de supervisión de campo



Nota: La figura 24 muestra los actividades de supervision realizadas en campo

Figura 25

Colocación de monumentos





Nota: la figura 25 muestra la colocación de los monumentos (BM y Ref.), en cada 250 mts en todo el tramo I.

Figura 26

Circulacion de los vehiculos livianos



Nota: la figura 26 muestra que vehículos menores circulan con lentitud por existir plataformas accidentadas.

Figura 27 canteras clandestinas







Nota: la figura 27 muestra las canteras clandestinas que existe en le recoorido de malecón Walker Soberón

Figura 28

Congestionamientos por la presencia de vehículos pesados



Nota: la figura 28 muestra el congestinamento por la presencia de evehiculos pesados y livianos

Figura 29

Trabajo de gabinete realizado con los especialistas



Nota: la figura 29 muestra los trabajos de gabinete realizados en coordinación con los especialistas

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO13

Informes de trabajo mensual

CARTA N°03-2024-DRTC-WARC

A : ING. ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO

DIRECTOR DE LA DRTC - HUÁNUCO (e)

ATENCIÓN : Ing. RONALD JOSÉ SANTIAGO TORRES GUERRA

DIRECTOR DE CAMINOS DE LA DRTC - HUÁNUCO (e)

Ing. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA

SUPERVISOR DE OBRA

DE : WILSON A. RUIZ CHEPPE

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01

ASUNTO : PRIMER ENTREGABLE DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº01. PARA EL

TRAMITE DE PAGO.

REFERENCIA : 1) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER

SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM

000+447) - PUENTE HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), CON CUI N°2246147

2) ORDEN DE SERVICIO N°0000357 DEL 06.06.2024.

FECHA : Huánuco, 05 de julio de 2024

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, presento el **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°0000357 CON REG. SIAF. N°00936, para el trámite de pago, del servicio realizado en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM 000+447) – PUENTE HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), con código único N°2246147, con respecto al periodo de 30 días calendarios (del 06/06/24 al 05/07/24), según términos de referencia.**

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N°02-2024-DRTC-WARC

A : Ing. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA

SUPERVISOR DE OBRA

DE : WILSON A. RUIZ CHEPPE

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01

ASUNTO : PRIMER ENTREGABLE DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº01, PARA EL

TRAMITE DE PAGO.

REFERENCIA : 1) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER

SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM

000+447) - PUENTE HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), CON CUI N°2246147

2) ORDEN DE SERVICIO N°0000357 DEL 06.06.2024.

FECHA : Huánuco, 05 de julio de 2024

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, presento el **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°0000357 CON REG. SIAF. N°00936, para el trámite de pago, del servicio realizado en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA (EMP. PE-18A KM 000+447) – PUENTE HUANCACHUPA (EMP. PE-3N 228+920), con código único N°2246147, con respecto al periodo de 30 días calendarios (del 06/06/24 al 05/07/24), según términos de referencia.**

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE LABORES

I. DATOS GENERALES

OBRA

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DEL JR. MALECÓN WALCKER SOBERÓN; (DESDE EMP.PE-3N KM 232+140 PUENTE HUALLAGA - EMP PE -3N KM 228 + 920 HUANCACHUPA), CALLE LAS VIÑAS - CCPP POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" – ETAPA I: PUENTE HUALLAGA PE-3N KM 232+140 – PUENTE HUANCACHUPA EMP PE-3N KM 228+920. CUI 2246147.

UBICACIÓN:

✓ Región : HUÁNUCO✓ Provincia : HUÁNUCO✓ Distrito : PILLCO MARCA

DATOS ADMINISTRATIVOS:

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. INICIAL : R.D.R. N°176-2020-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP.TÉC. INICIAL : 04 AGOSTO 2020

MONTO INICIAL TOTAL DE LA OBRA : S/ 32'693,980.91 (Modalidad de Contrata)

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°01 : R.D.R. N°343-2022-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°01 : 19 AGOSTO 2022

MONTO INICIAL TOTAL DE LA OBRA : S/ 11'915,299.87 (Modalidad de Administración Directa)

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°02 : R.D.R. N°448-2022-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°02 : 20 OCTUBRE 2022

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°02 : S/ 16'650,483.08 (Modalidad de Administración Directa)

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°03: R.D.R. N°502-2022-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°03 : 11 NOVIEMBRE 2022

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°03 : S/ 17'196,329.24 (Modalidad de Administración Directa)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ENTIDAD EJECUTORA : GOREHCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES HUÁNUCO.

SUPERVISIÓN DE OBRA : ING. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA

RESIDENTE DE OBRA : ING. LIV DEYSI COZ MEGO

ENTREGA DE TERRENO : 04 JULIO 2022 **FECHA DE INICIO DE OBRA** : 07 JULIO 2022

PARALIZACIÓN DE OBRA N°01 : 01/01/2023 – 19/02/2023

REINICIO DE OBRA N°01 : 20 DE FEBRERO DEL 2023

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 70 DÍAS CALENDARIOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 : 50 DÍAS CALENDARIOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 : 14 DÍAS CALENDARIOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 : 36 DÍAS CALENDARIOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 : 17 DÍAS CALENDARIOS

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°04 : R.D.R. N°253-2023-GRH-GRI/DRTC



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°04 : 07 DE JULIO 2023

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°04 : S/ 26,647,404.62 (Modalidad de Administración Directa)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06 : 150 DÍAS CALENDARIOS

PARALIZACIÓN DE OBRA N°2 : 18 DE SETIEMBRE DEL 2023

REINICIO DE OBRA N°2 : 2 DE OCTUBRE DEL 2023

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°05 : R.D.R. N°447-2023-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°05 : 19 DE OCTUBRE 2023

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°05 : S/ 30'123,432.87 (Modalidad de Administración Directa)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07 : 90 DÍAS CALENDARIOS

PARALIZACIÓN DE OBRA N°3 : 01 DE ENERO DEL 2024

REINICIO DE OBRA N°2 : 15 DE FEBRERO DEL 2024

RES. DE APROB. DEL EXP.TÉC. REF. N°06 : R.D.R. N°151-2024-GRH-GRI/DRTC

FECHA DE APROB. DEL EXP. TÉC. REF. N°06 : 27 DE MARZO 2024

MONTO DEL EXP. TÉC. REF. N°06 : S/ 33'291,419.62 (Modalidad de Administración Directa)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°08 : 140 DÍAS CALENDARIOS

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN OBRA : 697 DÍAS CALENDARIOS

PLAZO DE TÉRMINO VIGENTE : 19 DE SETIEMBRE DEL 2024

DATOS DE SUPERVISOR DE OBRA (INSPECTOR) Y RESIDENTE DE OBRA HASTA LA FECHA:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA
RESIDENTE DE OBRA N°01	ING. OSCAR ALCIDES ESPINOZA ROJAS	(07/07/2022 – 31/12/2022)
RESIDENTE DE OBRA N°02	ING. IRIS JACHA VALLADARES	(20/02/2023 – 10/04/2023)
RESIDENTE DE OBRA N°03	ING. ELTON ROMMEL LEON ASTETE	(11/04/2023 – 21/06/2023)
RESIDENTE DE OBRA N°04	ING. JUAN CARLOS VALLADARES ROJAS	(22/06/2023 – 06/09/2023)
RESIDENTE DE OBRA N°05	ING. VIOLETA OTAYZA CRUZ	(07/09/2023 – 10/09/2023)
(ENCARGADA)	ING. VIOLE IN GIAITZA GROZ	(0770372320 1070372320)
RESIDENTE DE OBRA N°06	NG. LIV DEYSI COZ MEGO	(11/09/2023-31/12/2023)
		(26/01/2024-19/09/2024)
INSPECTOR N° 01	ING. BERKELEY EINSTHEN ARCE ALVARADO	(07/07/2022 – 10/10/2022)
SUPERVISOR DE OBRA N° 01	ING. FRANK ALBERT PASTRANA QUEZADA	(11/10/2022 – 31/12/2022)
SUPERVISOR DE OBRA N° 02	ING. LIBER SALOME ALBORNOZ FALCON	(20/02/2023 – 13/04/2023)
SUPERVISOR DE OBRA N° 03	ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA	(14/04/2023 – 15/06/2023)
INSPECTOR N° 02	ING. VIOLETA OTAYZA CRUZ	(16/06/2023 – 18/06/2023)
SUPERVISOR DE OBRA N° 04	ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA	(19/04/2023 – 24/06/2023)
SUPERVISOR DE OBRA N° 05	ING. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA	(25/06/2023 – 30/12/2023)
SUPERVISOR DE OBRA Nº 06	ING. ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO	(26/01/2024 – 03/05/2024)
SUPERVISOR ENCARGADO	ING. DIAZ RODRIGUEZ MARCO ALEXANDER	(04/05/2024 – 05/05/2024)
SUPERVISOR DE OBRA N° 07	ING. DIAHANN KATHARINE DAGA SAAVEDRA	(06/05/2024 – 19/09/2024)



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

II INCREMENTO O DESCENSO PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE Y ESTADO DE LAS VALORIZACIONES.

 Precio original del PROYECTO: corresponde a una obra por contrata, se detalla el monto total de inversión inicial del proyecto.

monto total de inversión (Modalidad por Contrata)	S/ 32'693.980.91

 Expediente Técnico Reformulado N°01 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 19 de agosto 2022.

- Expediente Técnico Reformulado N°02 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 20 de octubre 2022.

monto total de inversión (Modalidad por Administración Directa)	S/ 16'650,483.08
---	------------------

 Expediente Técnico Reformulado N°03 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 11 de noviembre 2022.

monto total de inversión (Modalidad por Administración Directa)	S/ 17'196,329.24
---	------------------

Expediente Técnico Reformulado N°04 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 7 de julio 2023.
 monto total de inversión (Modalidad por Administración Directa)
 S/ 26′674,404.62

 Expediente Técnico Reformulado N°05 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 19 de noviembre del 2023.

monto total de inversión (Modalidad por Administración Directa)	S/ 30´123,432.87
---	------------------

 Expediente Técnico Reformulado N°06 y actualización del expediente técnico (ETAPA I), de fecha 27 de marzo 2024.

monto total de inversión (Modalidad De Directa)	S/ 33´291,419.62





ANEXO 14

Verificación de Trabajos de Campo

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO:

Apoyar al Supervisor de Obra en la verificación constante y oportuna de los trabajos de campo, ejecutándose de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas:



FOTOGRAFÍA N°01: CHARLA DE INICIO DE LOS TRABAJOS







FOTOGRAFÍA N°02: INSPECCIÓN DEL MATERIAL DE AFIRMADO



FOTOGRAFÍA N°03: ACOPIO DE MATERIAL DE RÍO



FOTOGRAFÍA N°04: EXCAVACIÓN EN ZONA DE MURO CICLÓPEO







FOTOGRAFÍA N°05: CONTROL DE SEÑALIZACIÓN EN MURO DE CONCRETO ARMADO



FOTOGRAFÍA N°06: CONTROL DEL VERTIDO DE CONCRETO DE SOLADO EN MURO DE CONCRETO ARMADO





FOTOGRAFÍA N°09: CONTROL DE COLOCACIÓN Y ACABADOS DEL CONCRETO EN PAVIMENTOS



FOTOGRAFÍA N°10: CONTROL DE COLOCACIÓN DE ACERO EN PARRILLA DE ZAPATA





FOTOGRAFÍA N°11: CONTROL DE SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA



FOTOGRAFÍA N°12: CONTROL DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN CIMIENTO DE SARDINEL





Anexo 15

Revisión de Pruebas y Ensayos

Revisión de pruebas y ensayos:

Colaborar en la revisión y evaluación de las pruebas y ensayos realizados por la Residencia de Obra:




FOTOGRAFÍA N°13: CONTROL DE CALIDAD DE LA TEMPERATURA DEL CONCRETO



FOTOGRAFÍA N°14: CONTROL DE CALIDAD DE LA TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO







FOTOGRAFÍA N°15: VERIFICACIÓN DEL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO EN VEREDAS



FOTOGRAFÍA N°16: TRATAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES





FOTOGRAFÍA N°17: TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO FRESCO





Anexo 16

Inspección y Verificación Permanente

Inspección y verificación permanente

Asistir en la inspección y verificación continua de las instalaciones, materiales, equipos y personal de la obra durante el proceso constructivo.



FOTOGRAFÍA N°18: SISTEMA ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO



FOTOGRAFÍA N°19: ILUMINACIÓN EN PATIO DE MAQUINAS







FOTOGRAFÍA N°20: ILUMINACIÓN EN PATIO DE MAQUINAS



FOTOGRAFÍA N°21: ILUMINACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN





FOTOGRAFÍA N°22: MATERIALES DE CAMPAMENTO DE OBRA



FOTOGRAFÍA N°23: ALMACÉN DE OBRA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 17

Elaboración de Documentos

Elaboración de documentos: apoyar en la elaboración de diversos documentos relacionados con la EJECUCIÓN de la obra.

Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto
04875187	2024- 06-06	INFORME 000147-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	156	2246147 – REMITO PRONUNCIAMIENTO AL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 034- 2024-OCI/5339-SCC.
04883051	2024- 06-10	INFORME 000161-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	14	2246147 - REMITO INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO EN EJECUCIÓN
04883637	2024- 06-11	INFORME 000163-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	15	2246147 – SOLICITO APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION PARA LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A OBRA
04887129	2024- 06-11	INFORME 000168-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	11	2246147 – ADJUNTO INFORMACION PARA EL REGISTRO EN EL FORMATO №12 B
04887902	2024- 06-12	INFORME 000169-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	151	2246147 – SOLICITO PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD Y TOMA DE ACCIONES RESPECTO AL INFORME DE EVALUACION "PRODUCTO" SERVICIO DE DISEÑO, CALCULO Y ANALISIS ESTRUCTURAL
04888737	2024- 06-12	INFORME 000171-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	31	REITERO PRONUNCIAMIENTO SOBRE DEUDA DEL SEÑOR JULCA CÓRDOVA LUIS JESÚS
04890816	2024- 06-12	INFORME 000176-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	8	2246147 – RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS №05-2024-DRTC/CS-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICION DE POSTES DE 9M INCLUYE IZADO Y DADOS DE CONCRETO.
04890837	2024- 06-12	INFORME 000177-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	27	2246147 – REMIRO LINEA DE TIEMPO HASTA EL TERMINO DE SU EJECUCION
04892571	2024- 06-13	INFORME 000181-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	9	ASUNTO : 2246147 – SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE II ETAPA DEL PROYECTO
04895538	2024- 06-14	INFORME 000187-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	31	2246147 – SOLICITO APROBACIÓN PARA MODIFICACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N°06
04895844	2024- 06-14	INFORME 000188-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	8	2246147 – SOLICITO APROBACION DE MODIFICACION DE CUADRO MULTIANUAL (CMN) DE NECESIDADES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO
04904588	2024- 06-18	INFORME 000207-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	23	2246147 – REMITO INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA
04911294	2024- 06-20	INFORME 000215-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	6	REMITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA
04924398	2024- 06-27	INFORME 000236-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	6	2246147 – SOLICITO APROBACION DE MODIFICACION DE CUADRO MULTIANUAL (CMN) DE NECESIDADES PARA LA ADQUISICION DE BIENES EN COSTO DIRECTO



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



04927372	2024- 06-27	INFORME 000250-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	2	2246147 – SOLICITO ASIGNACION DE MAQUINARIA PESADA 01 RODILLO VIBRATORIO PARA USO EN OBRA
04929327	2024- 06-28	INFORME 000254-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	14	SOLICITO CAMBIO DE ESPECÍFICA MEDIANTE RESOLUCIÓN
04943503	2024- 07-03	INFORME 000261-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	1399	2246147 – PRESENTO VALORIZACIÓN N°22 - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
04948417	2024- 07-05	INFORME 000266-2024-GRH- GRI/DRTC/DC-DKDS	20	2246147 – SE APRUEBA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONCRETAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO A TODO COSTO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 18

Valorizaciones

Se ha realizado el apoyo a la revisión de la Valorización de Obra N°16 perteneciente al mes de junio realizado por la Residencia de Obra; asimismo, se apoyó en la realización de la valorización de obra realizado por parte de la Supervisión de Obra; por lo que se presenta el siguiente resumen:

	RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS - MES JUNIO 2024		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	glb	1.00
01.03	VARIOS		
01.03.03	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD	glb	0.03
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
02.02	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
02.02.01	CAPACITACIONES Y CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
02.02.01.01	CAPACITACIONES PREVENTIVAS	mes	1.00
02.02.01.02	CAPACITACIONES CORRECTIVA	mes	1.00
02.02.02	CHARLAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
02.02.02.01	CHARLAS DE INICIO DE JORNADA (10 MINUTOS)	mes	1.00
02.02.02.02	CHARLAS DE INDUCCIÓN	mes	1.00
02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		
02.03.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	bimes	2.00
02.03.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	bimes	2.00
03	PAVIMENTOS		
03.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE		
03.01.01	DEMOLICIÓN DE LOSAS FISURADAS	m2	76.80
04	CUNETAS DE CONCRETO FC 175KG/CM2		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	187.15
04.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	187.15
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO	m2	187.15
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	9.42
04.03.02	CONCRETO F'c=175 Kg/Cm2	m3	32.76
04.03.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	187.15
04.04	SELLADO DE JUNTAS		
04.04.01	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN E = 1/2"	m	1,744.00
05	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2		,
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	541.48
05.01.04	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	541.48
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	101.30
05.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO	m2	541.48
05.02.06	AFIRMADO DE e = 4" PARA VEREDAS	m2	541.48
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	205.12
05.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2	m3	90.84
05.03.03	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	496.48



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



05.04	SELLADO DE JUNTAS		
05.04.01	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN E = 1/2"	m2	750.00
05.05	PISOS Y PAVIMENTOS	·	
05.05.01	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN MICROCEMENTO TIPO ADOQUÍN COLOR	m2	496.48
	MARRÓN		
05.05.02	PISO ACABADO FROTACHADO	m2	100.43
05.05.03	BRUÑA DE CENTRO 1cm	m	780.00
05.05.04	BRUÑA DE CANTO	m	660.00
08	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN		
08.02	MURO DE CONCRETO REFORZADO		
08.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
08.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	300.00
08.02.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	900.00
08.02.01.03	TRAZOS Y NIVELES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN	m2	900.00
08.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.02.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PARA MURO DE SOSTENIMIENTO EN	m3	761.30
	MATERIAL HÚMEDO		
08.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	175.52
08.02.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1,335.00
08.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
08.02.03.02	SOLADO DE CONCRETO F'C = 175KG/CM2	m2	668.00
08.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
08.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCIÓN	m2	2,167.35
08.02.04.02	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	kg	35,998.70
08.02.04.03	CONCRETO F'C=320 KG/CM2 + PLUMA PARA CONCRETO	m3	303.32
08.02.04.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	395.54
08.02.05	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL		
08.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL	m2	120.00
08.02.06	OTROS		
08.02.06.02	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN E = 2"	m	9.05
08.02.06.04	LLORONES PVC 2"	Und	508.00
08.02.06.05	RELLENO CON MATERIAL DE BOLONERIA 2 A 4"	m3	200.00
08.03	MURO DE CONCRETO POR GRAVEDAD		
08.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
08.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,121.64
08.03.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1,121.64
08.03.01.03	TRAZOS Y NIVELES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN	m2	1,121.64
08.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
08.03.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PARA MURO DE SOSTENIMIENTO EN	m3	3,694.83
	MATERIĄL HÚMEDO		
08.05	DESVIÓ PARCIAL DE CAUCE DE RIO		
08.05.01	DESVIÓ PARCIAL DE CAUCE DE RIO	m3	13,184.70
08.05.02	REPOSICIÓN DE CAUCE NORMAL DEL RIO	m3	1,912.26
08.05.03	DESCOLMATACIÓN DEL LECHO DEL RIO	m3	13,015.53



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	AVANCE	AVANCE ANTERIOR		E MENSUAL	AVANCE	ACUMULADO	S	ALDO	
		PARCIAL	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	
	VALORIZACIÓN POR METAS										
01	OBRAS PROVISIONALES	1,049,249.34	64.50%	676,813.78	3.35%	35,145.55	67.85%	711,959.33	32.15%	337,290.01	
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	666,042.76	59.77%	398,088.16	15.44%	102,849.63	75.21%	500,937.79	24.79%	165,104.97	
03	PAVIMENTOS	5,806,837.52	71.31%	4,140,638.06	0.22%	12,726.53	71.53%	4,153,364.59	28.47%	1,653,472.93	
04	CUNETAS DE CONCRETO FC 175KG/CM2	520,746.97	68.25%	355,400.36	7.73%	40,274.28	75.98%	395,674.64	24.02%	125,072.33	
05	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	3,265,726.11	77.48%	2,530,411.89	4.75%	155,211.26	82.24%	2,685,623.15	17.76%	580,102.96	
06	SARDINELES DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2	247,235.80	90.26%	223,148.30	0.00%	0.00	90.26%	223,148.30	9.74%	24,087.50	
07	RAMPAS DE CONCRETO	237,171.74	74.50%	176,693.60	0.00%	0.00	74.50%	176,693.60	25.50%	60,478.14	
08	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	10,452,471.12	37.85%	3,956,700.81	12.13%	1,267,783.06	49.98%	5,224,483.87	50.02%	5,227,987.25	
09	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	1,258,555.08	70.11%	882,351.08	0.00%	0.00	70.11%	882,351.08	29.89%	376,204.00	
10	SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	707,826.38	82.88%	586,680.68	0.00%	0.00	82.88%	586,680.68	17.12%	121,145.70	
11	SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES	667,307.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	667,307.98	
12	ESPACIOS DE RECREACIÓN (PASIVA, ACTIVA,	1,282,719.03	16.77%	215,095.78	0.00%	0.00	16.77%	215,095.78	83.23%	1,067,623.25	
	TURÍSTICO, PARQUES Y JARDINES) - LADO										
	RIBERA DEL RÍO										
13	INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	742,905.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	742,905.00	
14	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	232,966.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	232,966.12	
15	REPOSICION DE CERECO PERIMETRICO	442,202.50	100.00%	442,202.50	0.00%	0.00	100.00%	442,202.50	0.00%	0.00	
	AFECTADOS POR TRAZO VIAL - UNHEVAL										
16	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	14,682.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	14,682.46	
(1.1)	SUB TOTAL	27,594,645.91	52.85%	14,584,225.00	5.85%	1,613,990.31	58.70%	16,198,215.31	41.30%	11,396,430.60	
(2)	FACTOR DE RELACION										
(2)	COSTO DIRECTO TOTAL 6TO REFORMULADO	27,594,645.91	52.85%	14,584,225.00	5.85%	1,613,990.31	58.70%	16,198,215.31	41.30%	11,396,430.60	
(3)	GASTOS GENERALES 6TO REFORMULADO)	2,769,559.62	52.85%	1,463,757.89	5.85%	162,019.24	58.70%	1,625,731.50	41.30%	1,143,828.12	
(4)	SUPERVISIÓN (6TO REFORMULADO)	1,423,725.88	52.85%	752,462.58	5.85%	83,287.96	58.70%	835,727.09	41.30%	587,998.79	
(5)	TOTAL EN EJECUCIÓN	31,787,931.41	52.85%	16,800,445.47	5.85%	1,859,297.51	58.70%	18,659,673.90	41.30%	13,128,257.51	
(6)	CONTROL CONCURRENTE (2.00%)	652,772.93	52.85%	345,001.25	5.85%	38,181.13	58.70%	383,180.96	41.30%	269,591.97	
(7)	DESFASE PRESUPUESTAL	850,715.28							100.00%	850,715.28	
(9)	FACTOR DE RELACION										
(8)	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	33,291,419.62	51.50%	17,145,446.72	5.85%	1,897,478.64	57.20%	19,042,854.86	42.80%	14,248,564.76	
PARTIDA	DESCRIPCION	PRECIO		NCE ANTERIOR	AVA	ANCE MENSUA	_ AVA	NCE ACUMULAI		SALDO	
		PARCIAL	%	MONTO	%	MONT	0 %	MONT	0 9	6 MONTO	



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



			VALORIZACI	IÓN POR METAS						
01	OBRAS PROVISIONALES	1,049,249.34	64.50%	676,813.78	3.35%	35,145.55	67.85%	711,959.33	32.15%	337,290.01
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	666,042.76	59.77%	398,088.16	15.44%	102,849.63	75.21%	500,937.79	24.79%	165,104.97
03	PAVIMENTOS	5,806,837.52	71.31%	4,140,638.06	0.22%	12,726.53	71.53%	4,153,364.59	28.47%	1,653,472.93
04	CUNETAS DE CONCRETO FC 175KG/CM2	520,746.97	68.25%	355,400.36	7.73%	40,274.28	75.98%	395,674.64	24.02%	125,072.33
05	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	3,265,726.11	77.48%	2,530,411.89	4.75%	155,211.26	82.24%	2,685,623.15	17.76%	580,102.96
06	SARDINELES DE CONCRETO F'C=175 Kg/cm2	247,235.80	90.26%	223,148.30	0.00%	0.00	90.26%	223,148.30	9.74%	24,087.50
07	RAMPAS DE CONCRETO	237,171.74	74.50%	176,693.60	0.00%	0.00	74.50%	176,693.60	25.50%	60,478.14
80	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	10,452,471.12	37.85%	3,956,700.81	12.13%	1,267,783.06	49.98%	5,224,483.87	50.02%	5,227,987.25
09	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	1,258,555.08	70.11%	882,351.08	0.00%	0.00	70.11%	882,351.08	29.89%	376,204.00
10	SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	707,826.38	82.88%	586,680.68	0.00%	0.00	82.88%	586,680.68	17.12%	121,145.70
11	SISTEMA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES	667,307.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	667,307.98
12	ESPACIOS DE RECREACIÓN (PASIVA, ACTIVA,	1,282,719.03	16.77%	215,095.78	0.00%	0.00	16.77%	215,095.78	83.23%	1,067,623.25
	TURÍSTICO, PARQUES Y JARDINES) - LADO RIBERA									
	DEL RÍO									
13	INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	742,905.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	742,905.00
14	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	232,966.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	232,966.12
15	REPOSICION DE CERECO PERIMETRICO AFECTADOS POR TRAZO VIAL - UNHEVAL	442,202.50	100.00%	442,202.50	0.00%	0.00	100.00%	442,202.50	0.00%	0.00
16	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	14,682.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	14,682.46
	DESFASE PRESUPUESTAL	850,715.28							100.00%	850,715.28
(1.1)	SUB TOTAL	28,445,361.19	51.27%	14,584,225.00	5.67%	1,613,990.31	56.95%	16,198,215.31	43.05%	12,247,145.88
(2)	COSTO DIRECTO TOTAL 6TO REFORMULADO	27,594,645.91	52.85%	14,584,225.00	5.85%	1,613,990.31	58.70%	16,198,215.31	41.30%	11,396,430.60
(3)	GASTOS GENERALES (6TO REFORMULADO)	2,769,559.62	52.85%	1,463,757.89	5.85%	162,019.24	58.70%	1,625,731.50	41.30%	1,143,828.12
(4)	SUPERVISIÓN (6TO REFORMULADO)	1,423,725.88	52.85%	752,462.58	5.85%	83,287.96	58.70%	835,727.09	41.30%	587,998.79
(5)	TOTAL, EN EJECUCIÓN	31,787,931.41	52.85%	16,800,445.47	5.85%	1,859,297.51	58.70%	18,659,673.90	41.30%	13,128,257.51
(6)	CONTROL CONCURRENTE (2.00%)	652,772.93	52.85%	345,001.25	5.85%	38,181.13	58.70%	383,180.96	41.30%	269,591.97
(7)	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	32,440,704.34	52.85%	17,145,446.72	5.85%	1,897,478.64	58.70%	19,042,854.86	41.30%	13,397,849.48

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO

MES	EJECUTADO	PROGRAMADO
JULIO - 2022	0.05%	0.05%
AGOSTO - 2022	0.70%	0.70%
SETIEMBRE - 2022	2.04%	2.04%
OCTUBRE - 2022	3.51%	3.51%
NOVIEMBRE - 2022	7.19%	7.19%
DICIEMBRE - 2022	12.30%	12.30%
FEBRERO - 2023	12.51%	12.51%
MARZO - 2023	14.12%	14.12%
ABRIL - 2023	14.53%	14.53%
MAYO - 2023	17.06%	17.06%
JUNIO - 2023	19.63%	19.63%
JULIO - 2023	22.02%	22.02%
AGOSTO - 2023	25.93%	25.93%
SETIEMBRE - 2023	28.33%	28.33%
OCTUBRE - 2023	31.19%	31.19%
NOVIEMBRE - 2023	35.14%	35.14%
DICIEMBRE - 2023	39.37%	39.37%
FEBRERO - 2024	40.05%	40.05%
MARZO - 2024	45.30%	40.74%
ABRIL - 2024	49.20%	42.77%
MAYO - 2024	52.85%	47.81%
JUNIO - 2024	58.70%	67.51%
JULIO - 2024		88.29%
AGOSTO - 2024		98.90%
SETIEMBRE - 2024		100.00%



CURVA "S" FÍSICA



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA

Se verificó y en el mes de junio se tiene un avance financiero de 3.89% correspondiente al presupuesto total de obra con un monto ejecutado a nivel devengado de S/ 1,290,384.48 (Un Millón Doscientos Noventa Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 48/100 Soles), el cual corresponde en su totalidad a pagos de planilla del personal obrero, adquisición de bienes y servicios de obra, teniendo un porcentaje financiero acumulado ejecutado de 63.74%. Así mismo precisar que el porcentaje acumulado programado es de 67.51%.

RESUMEN DEL GASTO FINANCIERO

EN LO QUE RESPECTA A LA EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE GASTO

	<u> </u>	A NIVEL FIE	CUTADO (DEVEN	ICADO)			
		A NIVEL EJE	COTADO (DEVEN	IGADOJ			
ESPECIFICA	COMPONENTE - DESCRIPCIÓN	ANALÍTICO	2022 EJECUTADO	2023 EJECUTADO	2024 DEVENGADO	DEVENGADO A LA FECHA	SALDO A LA FECHA
		cc	STO DIRECTO				
26.23.24	PERSONAL	7,997,886.14	1,975,820.12	3,572,189.77	1,317,048.09	6,865,057.98	1,132,828.16
26.23.25	BIENES	16,732,050.66	2,147,763.69	5,228,287.11	1,923,853.17	9,299,903.97	7,432,146.69
26.23.25	BIENES EN INVESTIGACIÓN	753,984.82	753,984.82	0.00	0.00	753,984.82	0.00
26.23.25	BIENES ADQUIRIDOS EN MAYORES CANTIDADES A LA NECESIDAD	96,730.46	59,348.29	37,382.17	0.00	96,730.46	0.00
26.23.26	SERVICIOS	2,817,834.11	109,714.94	556,884.11	188,410.15	855,009.20	1,962,824.91
26.32.41	CAMILLA RÍGIDA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
26.32.42	PULSIOXIMETRO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
26.32.999	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,308.00	0.00	28,908.00	0.00	28,908.00	1,400.00
26.32.93	SEGURIDAD INDUSTRIAL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
26.23.74	DISCO DE CORTE	15,867.00		15,867.00	0.00	15,867.00	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	28,445,361.19	5,046,831.86	9,439,518.16	3,429,311.41	17,915,661.43	10,529,699.76
		S	UPERVISIÓN				
26.23.25	BIENES	178,119.71	37,681.40	46,448.31	28,124.30	112,254.01	65,865.70
26.23.26	SERVICIOS	1,206,611.17	178,775.00	486,536.17	181,108.46	846,419.63	360,191.54
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,995.00		3,995.00	0.00	3,995.00	10,000.00
26.32.12	MOBILIARIO	25,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	10,000.00
	TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA	1,423,725.88	231,456.40	536,979.48	209,232.76	977,668.64	446,057.24
		GAST	TOS GENERALES				
26.23.25	BIENES	226,066.21	80,087.95	59,418.26	49,163.60	188,669.81	37,396.40
26.23.26	SERVICIOS	2,526,857.87	675,999.38	867,903.49	343,358.40	1,887,261.27	639,596.60
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,704.78	8,004.78	4,700.00	0.00	12,704.78	0.00
26.32.31	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	3,930.76		3,930.76	0.00	3,930.76	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	2,769,559.62	764,092.11	935,952.51	392,522.00	2,092,566.62	676,993.00
		CONTR	OL CONCURREN	TE			
24.23.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	652,772.93	170,219.00	62,615.28	0.00	232,834.28	419,938.65
	TOTAL CONTROL CONCURRENTE	652,772.93	170,219.00	62,615.28	0.00	232,834.28	419,938.65
	TOTAL DE OBRA	33,291,419.62	6,212,599.37	10,975,065.43	4,031,066.17	21,218,730.97	12,072,688.65



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GASTO FINANCIERO DEL MES VALORIZADO

EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL AÑO 2024

ESPE CIFICA	COMPONENTE - DESCRIPCIÓN			AÑO	2024		
ESPECIFICA	COMPONENTE - DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL
	COSTO DIRECTO	413,800.00	484,522.23	673,796.24	765,528.53	1,091,664.41	3,429,311.41
26.23.24	PERSONAL		314,094.91	335,688.79	331,409.05	335,855.34	1,317,048.09
26.23.25	BIENES	413,800.00	149,168.54	296,805.05	352,195.38	711,884.20	1,923,853.17
26.23.26	SERVICIOS		21,258.78	41,302.40	81,924.10	43,924.87	188,410.15
26.32.41	CAMILLA RÍGIDA						0.00
26.32.42	PULSIOXIMETRO						0.00
26.32.999	MAQUINARIAS Y EQUIPOS						0.00
26.32.93	SEGURIDAD INDUSTRIAL						0.00
26.23.74	DISCO DE CORTE						0.00
	SUPERVISIÓN	0.00	33,364.20	48,909.07	57,438.21	69,521.28	209,232.76
26.23.25	BIENES		4,564.20			23,560.10	28,124.30
26.23.26	SERVICIOS		28,800.00	48,909.07	57,438.21	45,961.18	181,108.46
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00
26.32.12	MOBILIARIO						0.00
	GASTOS GENERALES	0.00	53,200.00	110,718.81	99,404.40	129,198.79	392,522.00
26.23.25	BIENES					49,163.60	49,163.60
26.23.26	SERVICIOS		53,200.00	110,718.81	99,404.40	80,035.19	343,358.40
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00
	ADQUISICION DEEQUIPOS INFORMATICOS Y						
26.32.13	DE COMUNICACIONES						0.00
	CONTROL CONCURRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.23.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL						0.00
	SUB TOTAL POR MES	413,800.00	571,086.43	833,424.12	922,371.14	1,290,384.48	4,031,066.17

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Y EJECUTADO


MES	EJECUTADO	PROGRAMADO
JULIO - 2022	0.06%	0.05%
AGOSTO - 2022	0.38%	0.70%
SETIEMBRE - 2022	1.28%	2.04%
OCTUBRE - 2022	2.36%	3.51%
NOVIEMBRE - 2022	5.81%	7.19%
DICIEMBRE - 2022	18.66%	12.30%
FEBRERO - 2023	18.66%	12.51%
MARZO - 2023	19.60%	14.12%
ABRIL - 2023	20.80%	14.53%
MAYO - 2023	23.65%	17.06%
JUNIO - 2023	26.44%	19.63%
JULIO - 2023	28.01%	22.02%
AGOSTO - 2023	31.61%	25.93%
SETIEMBRE - 2023	35.81%	28.33%
OCTUBRE - 2023	39.49%	31.19%
NOVIEMBRE - 2023	42.21%	35.14%
DICIEMBRE - 2023	51.63%	39.37%
FEBRERO - 2024	52.87%	40.05%
MARZO - 2024	54.59%	40.74%
ABRIL - 2024	57.09%	42.77%
MAYO - 2024	59.86%	47.81%
JUNIO - 2024	63.74%	67.51%
JULIO - 2024		88.29%
AGOSTO - 2024		98.90%
SETIEMBRE - 2024		100.00%

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CURVA "S" FINANCIERA





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


RESUMEN DE CONCLUSIONES DE VALORIZACIÓN

- El presente periodo se ejecutó del 01 al 30 de junio del 2024.
- > Esta supervisión de obra aprueba los metrados realizados por la Residencia de Obra.
- ➤ Se tiene un avance físico parcial de 5.85%, teniendo un avance físico acumulado de EJECUCIÓN de 58.70%. Así mismo es preciso mencionar que el porcentaje físico programado acumulado es de 67.51%. La obra se encuentra ATRASADA en 8.81%.
- La diferencia entre el avance físico y financiero se debe a que existen ordenes por devengar, lo cual se devengará en los próximos 30 días.





INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS: Capacidad 1) para interpretar todo tipo de planos y documentos de un proyecto de construcción.





Representación de planos estructurales del muro de concreto armado PROGRESIVA 7+770

HUANUCO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"






DISTRIBUCIÓN DE ACEROS Y ESPESORES EN MURO DE CONCRETO ARMADO, JR. OSITOS






2) REALIZACIÓN DE MEDICIONES: Realizar mediciones precisas, así como el levantamiento de planos de obra.

Para el presente mes se ha aportado en la revisión de los planos y su adaptación para su EJECUCIÓN en obra.









NOTA: LOS PLANOS PRESENTADOS EN LA VALORIZACIÓN DE OBRA SE ENCUENTRAN A NIVEL DE PLANOS FINALES, POR LO QUE PODRÁN SER UTILIZADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

II. CONCLUSIONES:

- 1. Las actividades realizadas, vienen ejecutándose de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de reformulación.
- 2. Se vienen realizando controles de materiales, cuadrillas y equipos utilizados, buscando optimizar tiempo y recursos.
- 3. De presentarse consultas en obra, estas se resuelven en coordinación con los responsables de los frentes de trabajo.
- 4. Se cumple con el servicio encargado y se procede a solicitar el pago

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y trámite correspondiente. Atentamente,


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Anexo 19


Certificados de Trabajo (Ordenes de servicio N°000357)





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES







DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



	ACIÓN : 00080	EGION HUANUCO-TRA IT			(0	0 00 2004
337.5187.53.63	PROVEEDOR	LSON ALEJANDRO		2 CONDICIONES GENE Nº Cuadro Adquisic: 00		
Dirección : Po	SJE PEDRO BES	SADA N°128	220	Tipo de Proceso: ASP		
	UANUCO / HUAN 102738 THINN	MUCO eo: 986677153	Fee:	Nº Contrato : Monada : 5/	TIC	
Concepto: Si	PMCIO D€ ASI	STENTE TECNICA DE S	LIPERVISION DE DBRAD	t.		
					Vienen	14,133.0 Valor
Codige	Unid. Med.		Descripcio			Total Si
		*Durel Subognation *Copie de le State *Copie de le State *Copie de les tate *Suppensión de ou *Secilo por house *Copie del ANS. *Chálgo de Survia Detechali m'ol e Germinio, den le item 4.2.2. *Correspondi m'ol e Servicio, den le item 4.2.2. *Correspondi m'ol e Servicio, den le item 4.2.2. *Correspondi m'ol e Servicio, den le item 4.2.2. *Correspondi m'ol e Servicio del moleculo *Servicio	e de secricio pri m hitos de referencia esta osteporia (fan alfox lineshandaria (UTI lie 30 dias nulesa presentación del lo los 85 dias calena presentación del lo los 98 dias colena	a sweller per Semeracio) 1 25 digitor. Prior, de retificado la Gréc forme de actinidades realiza prior, de retificado la Com forme de actinidades realiza prior, de retificado la Gréc prior, de retificado la Gréc	nike begin el mise begin el	
		THE F.L.I.	lie 150 dies palen	forme de actividades realisa Sarina, de sutificado la Ces Corne de actividades realisa	net da	
			Ine ISC dise palen presentación del In	matine, de notificado la Ces	bei de Clad seglin el	14 111 0
Meta/ Reprojecto	Cade		lie 150 dies palen	darine, de notificado la Cer forme de artiridades realiza	net da	54,533.00
Factors a control	96	AFECTACION SETTICIONI E P'14 SETTICIONI E P'14 AFECTACION AFECTACIONI FUNCIONAI CPO2 73 DE / DE / ESERY UAMUCO TRANSPORTI	Ine IDC dise cales presentación del la PRESUPUESTAL FRANC Chark.	datine, de notificade la Certiros de artiridades realis	bei de Clad seglin el	
Fedure enominal Direction Life C	96 G	AFECTACION SETTICIONI E P'14 SETTICIONI E P'14 AFECTACION AFECTACIONI FUNCIONAI CPO2 73 DE / DE / ESERY UAMUCO TRANSPORTI	Ine IDC mine cales presentación del la PRESUPUESTAL FF.Mb Chark.	Casto She notificade la Certiron de artiridades realis	Van _ S/	**



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



	TORA : 200 RI ACIÓN : 00060		NSPORTES			Of	06 2024
DATOS DEL	PROVEEDOR			2. CONDICION	ES GENERALES		
Nirección : P: HUANUCO / HI	UKZ CHEPPE WI SJE PEDRO BES UANUCO / HUAN 102739 Telefor	iuco	CCI:	N° Cuadro Adqu Tipo de Proceso N° Contrato : Moneda : S/		TAC:	
			UPERVISION DE OBRA 0				
						Vienen	14,133.
Código	Unid. Med.		Descripció				Valor Total S/
		INFORME Nº 000774	-2024 - CBM - CB1 - DB507/8				
		CUF FIGA: 000494	H * 000569-2024-GME- CCP SIAI	GMI-DMTC/DFFBI) 806.E8) * * * * *		*****
		CUP SIGA: 000494	H * 000569-2024-CRE CCF SIAL DRCE MIL CIENTO THE	GRI-DRTC/SPFRI : DIS94			
Metal nemánico	Cade	CUP SIGA: 000494	H * 000569-2024-GME- CCP SIAI	GRI-DRIC/DEPRI 1: U2594 HTA T THER Y 00/100	T	OTAL S/	14,133.6
nemánica	41	AFECTACION AFECTA	H * 000669-2024-CRE CCF SIAL DRCE HIL CIENTO THE	GRI-DRIC/DEPRI 1: U2594 HTA T THER Y 00/100			
nemánica	4 G	AFECTACION AFECTA	OF STALE OF	GRI-DRIC/DEPRI 1: USEN4 HEN Y DU/LOC Sesto Montg		OTAL S/	14,133.6
Pacturer is nombre inequality. JR. G	4 G	AFECTACION AFECTA	H * 000569-2024-CRE-CCF SIAL DRCE MIL CIENTO THE: I PRESUPLESTAL FF-Rib Clasif.	GRI-DRIC/DEPRI 1: USEN4 HEN Y DU/LOC Sesto Montg	SV Ruce	OTAL S/	14,133.4



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



Mó	tema integrado dulo de Logistic sión 24.01.01.M		ORDEN D	E SERVICIO Nº		10.00	1: 7 de 7
	ORA : 200 R ACIÓN : 00080	EGION HUANUCO TRAN				O	
t. DATOS DEL	PROVEEDOR			2. COND	ICIONES GENERALES	S	
Dirección : PS HUANUCO / HU	JE PEDRO BES JANUCO / HUAN	iuco	CCI: Fax :	1 H1 - 1	7.0	TAC :	
Concepto : SE	RVICIO DE ASIS	STENTE TECNICA DE SI	UPERVISION DE OB	RA 01			
						Vienen	14,13 Valor
Código	Unid. Med.			speide nales a treinta (6			Total S/
		monto vigente del		dia se atraso has		777	
		ABPERENCIAS: FEDINO DE SERVICIO INFORME M' SOCITA- MEMO CERT. SPTAL S CUP SIGA: 000494	-2024-GRH-GRI-DR I * 000569-2024- CCP	DC/SDLSA	00/100 SOLES) * *		••••
		PEDING DE SERVICIO INFORME M° 000774- MEMO CERT, SFTAL S CUP SIGA: 000494	J014-GRH-GRI-DR 1 * 080569-2024- CCP GCE WIL CIENTO	DC/SDLSA GMS-GRI-DRTC/DFFRI STAF: UIS94	00/100 SOLES) · ·		
Meta/ Inemánico	Cafe	PEDING DE SERVICIO INFORME M° 000774- MEMO CERT, SFTAL S CUP SIGA: 000494	-2024-GRH-GRI-DR I * 000569-2024- CCP	TC/SCLSA GNX-GRI-DRTC/DRYRI SIAF: UI594 TREINTN Y THER Y	Monto	TOTAL S/	
hemánica	41	AFECTACION AFECTA	PRESUPUESTAL FFRE CA	TC/SCLSA GNX-GRI-DRTC/DRYRI SIAF: UI594 TREINTN Y THER Y	Monto		
Pectural a nombre	4 (PEDITIO DE SERVICIO INFORME M° 000774- MEMO CERT, SFTAL S CUP SIGNA: 000494 * * * * * * (CARC AFECTACION TO Funcional	TOTA-CRE-CRI-CRI T 000569-2024- CCP SECE MIL CIENTO FFRE CL	DC/SDLSA GRE-GRI-DRIC/DRESI SIAF: UIDM TREINTA Y TREE Y I	Monto		14,13
Facturer is nombre (bression JR G	4 (AFECTACION ANUCO.TRANSPORTE	TOTA-CRE-CRI-CRI T 000569-2024- CCP SECE MIL CIENTO FFRE CL	DC/SDLSA GNY-GRI-DRYC/DEFEL SIAF: DISH TREINCH Y THER Y I	Monto	TOTAL S/	14,133
Facturer is nombre (bression JR G	do REGION HI ENERAL PRADO ADO POR	AFECTACION ANUCO.TRANSPORTE	PRESUPUESTAL FFRE CA ORDENACION ORDENACION	DC/SDLSA GNY-GRI-DRYC/DEFEL SIAF: DISH TREINCH Y THER Y I	Monto Sv.	TOTAL S/	34,133