

**UNIVERSIDAD DE HUANUCO**  
**FACULTAD DE INGENIERIA**  
**PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL**



**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

---

**“Consecuencias por incompatibilidad entre expediente y el terreno y su impacto en las metas del mejoramiento vial Chicchuy – Yaca – 2025”**

---

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL**

**AUTOR: Huamán Osorio, Jhon Lenon**

**ASESORA: Granados Martínez, Daisy Guadalupe**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2025**

# U

# D

# H



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUANCAYO  
<http://www.udh.edu.pe>

### TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis ( )
- Trabajo de Suficiencia Profesional(X)
- Trabajo de Investigación ( )
- Trabajo Académico ( )

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:** Gestión en la Construcción

**AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN** (2020)

### CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

**Área:** Ingeniería, Tecnología

**Sub área:** Ingeniera Civil

**Disciplina:** Ingeniera Civil

### DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Ingeniero Civil

Código del Programa: P07

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ( )
- Fondos Concursables ( )

### DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 43729699

### DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 44533422

Grado/Título: Maestro en: Gestión del Sistema Ambiental

Código ORCID: 0009-0002-2547-1688

### DATOS DE LOS JURADOS:

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES                     | GRADO                                                                           | DNI      | Código ORCID        |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1  | Trujillo Ariza, Yelen Lisseth           | Maestro en medio ambiente y desarrollo sostenible, mención en gestión ambiental | 70502371 | 0000-0002-5650-3745 |
| 2  | Arteaga Espinoza, Ingrid Delia Dignarda | Máster en dirección de proyectos                                                | 73645168 | 0009-0001-0745-5433 |
| 3  | Jara Trujillo, Alberto Carlos           | Maestro en ingeniería, con mención en gestión ambiental y desarrollo sostenible | 41891649 | 0000-0001-8392-1769 |



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  
<http://www.udh.edu.pe>

# UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

## Facultad de Ingeniería

### PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL

#### ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO(A) CIVIL

En la ciudad de Huánuco, siendo las 17:00 horas del día lunes 17 de noviembre 2025, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron los Jurados Calificadores integrado por los docentes:


|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| ❖ MG. YELEN LISSETH TRUJILLO ARIZA           | PRESIDENTE |
| ❖ MG. INGRID DELIA DIGNARDA ARTEAGA ESPINOZA | SECRETARIA |
| ❖ MG. ALBERTO CARLOS JARA TRUJILLO           | VOCAL      |

Nombrados mediante la RESOLUCIÓN No 2476-2025-D-FI-UDH, para evaluar el trabajo de suficiencia profesional intitulada: "CONSECUENCIAS POR INCOMPATIBILIDAD ENTRE EXPEDIENTE Y EL TERRENO Y SU IMPACTO EN LAS METAS DEL MEJORAMIENTO VIAL CHICCHUY – YACA - 2025", presentado por el (la) Bachiller. Jhon Lenon HUAMÁN OSORIO, para optar el Título Profesional de Ingeniero(a) Civil.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas: procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del Jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo(a) Aprobado por Unanimidad con el calificativo cuantitativo de 13 y cualitativo de Suficiente (Art. 47).

Siendo las 18:00 horas del día 17 del mes de noviembre del año 2025, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
MG. YELEN LISSETH TRUJILLO ARIZA

DNI: 70502371

ORCID: 0000-0002-5650-3745


**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
MG. INGRID DELIA DIGNARDA ARTEAGA ESPINOZA

DNI: 73645168

ORCID: 0009-0001-0745-5433

**SECRETARIO (A)**

  
\_\_\_\_\_  
MG. ALBERTO CARLOS JARA TRUJILLO

DNI: 41891649

ORCID: 0000-0001-8392-1769

**VOCAL**



## UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

### CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: JHON LENON HUAMÁN OSORIO, de la investigación titulada "CONSECUENCIAS POR INCOMPATIBILIDAD ENTRE EXPEDIENTE Y EL TERRENO Y SU IMPACTO EN LAS METAS DEL MEJORAMIENTO VIAL CHICCHUY - YACA - 2025", con asesor(a) DAISY GUADALUPE GRANADOS MARTINEZ, designado(a) mediante documento: RESOLUCIÓN N° 0366-2025-D-FI-UDH del P. A. de INGENIERÍA CIVIL.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 14 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 07 de octubre de 2025



RICHARD J. SOLIS TOLEDO  
D.N.I.: 47074047  
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA  
D.N.I.: 71345687  
cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

## 34. HUAMAN OSORIO, Jhon Lenon.docx

### INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

5%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

1

[hdl.handle.net](http://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

4%

2

[repositorio.ucv.edu.pe](http://repositorio.ucv.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

3

[www.perulicitaciones.com](http://www.perulicitaciones.com)

Fuente de Internet

1%

4

[vsip.info](http://vsip.info)

Fuente de Internet

1%

5

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante

1%

6

[repositorio.uap.edu.pe](http://repositorio.uap.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

7

[vdocuments.es](http://vdocuments.es)

Fuente de Internet

<1%

8

[fddocuments.ec](http://fddocuments.ec)

Fuente de Internet

<1%



RICHARD J. SOLIS TOLEDO

D.N.I.: 47074047

cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421



MANUEL E. ALIAGA VIDURIZAGA

D.N.I.: 71345687

cod. ORCID: 0009-0004-1375-5004

## **DEDICATORIA**

A Dios, a la virgen María, a mi madre y a mis hijas, quienes son las principales fuentes de inspiración para lograr cada objetivo y salir adelante frente a las distintas situaciones que paso en mi vida. Gracias en todo momento a mi familia.

## **AGRADECIMIENTO**

Muy especial a Dios, tu amor y bondad es infinito me permites sonreír ante todos mis logros que es resultado de tu ayuda.

A mis padres Marciano y Alejandrina por su apoyo en cada etapa de mi vida, por su cariño y comprensión.

A mis hermanos, por motivarme en cada momento.

En especial a mi hermano Carlos por todas las enseñanzas que me dio hasta su último día de vida.

## INDICE

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| DEDICATORIA .....                                                 | II  |
| AGRADECIMIENTO .....                                              | III |
| INDICE.....                                                       | IV  |
| ÍNDICE DE TABLAS.....                                             | VI  |
| ÍNDICE DE FIGURAS.....                                            | VII |
| RESUMEN .....                                                     | X   |
| ABSTRACT .....                                                    | XI  |
| INTRODUCCIÓN .....                                                | XII |
| CAPÍTULO I .....                                                  | 14  |
| PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....                                   | 14  |
| 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....                                | 14  |
| 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....                               | 16  |
| 1.2.1. PROBLEMA GENERAL .....                                     | 16  |
| 1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS .....                                 | 16  |
| 1.3. OBJETIVOS .....                                              | 16  |
| 1.3.1. OBJETIVO GENERAL .....                                     | 16  |
| 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                | 16  |
| 1.4. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA<br>PROFESIONAL..... | 17  |
| 1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .....                                | 17  |
| 1.4.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA.....                                | 17  |
| 1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGIA .....                            | 18  |
| 1.5. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA<br>PROFESIONAL.....     | 20  |
| CAPÍTULO II .....                                                 | 28  |
| MARCO TEÓRICO .....                                               | 28  |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL..... | 28  |
| 2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES .....                     | 28  |
| 2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES .....                          | 30  |
| 2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES.....                              | 33  |
| 2.2. BASES TEÓRICAS.....                                      | 37  |
| 2.3. MARCO CONCEPTUAL .....                                   | 46  |
| CAPÍTULO III .....                                            | 51  |
| MARCO DESCRIPTIVO REFERENCIAL .....                           | 51  |
| 3.1. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION .....                      | 51  |
| 3.1.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL .....                            | 51  |
| 3.1.2. RUBRO.....                                             | 51  |
| 3.1.3. UBICACIÓN/DIRECCIÓN .....                              | 51  |
| 3.1.4. RESEÑA.....                                            | 51  |
| 3.2. DESCRIPCION DEL ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL           | 52  |
| CAPÍTULO IV.....                                              | 67  |
| DESARROLLO DE EXPERIENCIA LABORAL .....                       | 67  |
| 4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .....        | 67  |
| 4.2. ACTIVIDADES PROFESIONALES REALIZADAS.....                | 78  |
| 4.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS .....              | 207 |
| CAPITULO V.....                                               | 209 |
| SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.....                                    | 209 |
| 5.1. APORTES PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA .....              | 209 |
| CONCLUSIONES .....                                            | 218 |
| RECOMENDACIONES.....                                          | 220 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                              | 222 |
| ANEXOS .....                                                  | 225 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1 Distancias y tiempo por tipo de vía .....                       | 57  |
| Tabla 2 Características de las progresivas .....                        | 59  |
| Tabla 3 Características de las progresivas 2 .....                      | 59  |
| Tabla 4 Características progresiva 3.....                               | 59  |
| Tabla 5 Metas del proceso constructivo .....                            | 60  |
| Tabla 6 Relación de personal técnico Administrativo .....               | 65  |
| Tabla 7 Relación de equipo y herramientas utilizado .....               | 66  |
| Tabla 8 Funciones aplicadas.....                                        | 66  |
| Tabla 9 Resumen de los tramos observados.....                           | 74  |
| Tabla 10 Metrados del Deductivo de Obra.....                            | 74  |
| Tabla 11 Presupuesto Deductivo .....                                    | 76  |
| Tabla 12 Metrados de Adicional de Obra.....                             | 76  |
| Tabla 13 Presupuesto Adicional.....                                     | 77  |
| Tabla 14 Metrados de la Valorización N°01 .....                         | 83  |
| Tabla 15 Control de Valorización N°01 .....                             | 84  |
| Tabla 16 Metrados de la Valorización N°02 .....                         | 104 |
| Tabla 17 Control de la Valorización N°02 .....                          | 106 |
| Tabla 18 Metrado de la Valorización N°03.....                           | 116 |
| Tabla 19 Control de la Valorización N°03 .....                          | 118 |
| Tabla 20 Metrado de la Valorización N°04.....                           | 131 |
| Tabla 21 Control de Valorización N°04 .....                             | 132 |
| Tabla 22 Metrado de la Valorización N° 05.....                          | 141 |
| Tabla 23 Control de Valorización N° 05 .....                            | 144 |
| Tabla 24 Metrados de la Valorización N°06 .....                         | 157 |
| Tabla 25 Control de la Valorización N°06 .....                          | 159 |
| Tabla 26 Metrados – Valorización N°01 del Adicional N°01 .....          | 169 |
| Tabla 27 Control de Valorización N°01 del Adicional N°01 .....          | 171 |
| Tabla 28 Metrados – Valorización N°02 del Adicional N°01 .....          | 176 |
| Tabla 29 Control de Valorización N°02 del Adicional N°01 .....          | 177 |
| Tabla 30 Cuadro Comparativo de los coeficientes de las Valorizaciones . | 188 |
| Tabla 31 Monto Total de Reintegros de la Valorización Contractual.....  | 190 |
| Tabla 32 Monto Total de Reintegros de la prestación Adicional N°01..... | 194 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |                                                                           |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1  | Constancia de trabajo .....                                               | 20  |
| Figura 2  | Boleta de pago 1 .....                                                    | 21  |
| Figura 3  | Boleta de pago 2 .....                                                    | 22  |
| Figura 4  | Boleta de pago 3 .....                                                    | 23  |
| Figura 5  | Boleta de pago 4 .....                                                    | 24  |
| Figura 6  | Boleta de pago 5 .....                                                    | 25  |
| Figura 7  | Boleta de pago 6 .....                                                    | 26  |
| Figura 8  | Boleta de pago 7 .....                                                    | 27  |
| Figura 9  | Drenaje de Carreteras.....                                                | 38  |
| Figura 10 | Tipología de cunetas .....                                                | 39  |
| Figura 11 | Modelo de alcantarilla .....                                              | 40  |
| Figura 12 | Relación aproximada de velocidades, distancia y altura de letras<br>..... | 41  |
| Figura 13 | Esquema de señalización visual .....                                      | 41  |
| Figura 14 | Estudio de suelos .....                                                   | 43  |
| Figura 15 | Capacidad de Carga .....                                                  | 44  |
| Figura 16 | Área de desarrollo profesional .....                                      | 53  |
| Figura 17 | Presupuesto por meta física .....                                         | 53  |
| Figura 18 | Departamento de Huánuco .....                                             | 55  |
| Figura 19 | Provincia de Huánuco .....                                                | 56  |
| Figura 20 | Distrito de Amarilis .....                                                | 56  |
| Figura 21 | Centro poblado de Sahuanpampa .....                                       | 57  |
| Figura 22 | Saturación de suelo.....                                                  | 69  |
| Figura 23 | Vivienda en tramo de la carretera .....                                   | 70  |
| Figura 24 | Vivienda que se encuentra por debajo del tramo .....                      | 71  |
| Figura 25 | Trabajos de Explanaciones .....                                           | 80  |
| Figura 26 | Trabajos de Explanaciones .....                                           | 80  |
| Figura 27 | Trabajos de Explanaciones .....                                           | 80  |
| Figura 28 | Resumen Valorización N°01 .....                                           | 102 |
| Figura 29 | Curva S de la Valorización N°01.....                                      | 103 |
| Figura 30 | Resumen de la Valorización N°02 .....                                     | 114 |
| Figura 31 | Curva S de la Valorización N°02.....                                      | 115 |

|           |                                                              |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 32 | Resumen de Valorización N°03 .....                           | 129 |
| Figura 33 | Curva S - Valorización N°03 .....                            | 130 |
| Figura 34 | Resumen de Valorización N° 04 .....                          | 139 |
| Figura 35 | Curva S - Valorización N° 04 .....                           | 140 |
| Figura 36 | Resumen de Valorización N° 05 .....                          | 152 |
| Figura 37 | Curva S - Valorización N° 05 .....                           | 153 |
| Figura 38 | Control de Avance de Obra - Contractual.....                 | 154 |
| Figura 39 | Control de Obra General .....                                | 156 |
| Figura 40 | Resumen de Valorización N°06 .....                           | 167 |
| Figura 41 | Control y Curva S .....                                      | 168 |
| Figura 42 | Resumen - Valorización N°01 del Adicional N°01 .....         | 174 |
| Figura 43 | Curva S - Valorización N°01 del Adicional N°01.....          | 175 |
| Figura 44 | Resumen - Valorización N°02 del Adicional N°01 .....         | 180 |
| Figura 45 | Curva S - Valorización N°02 del Adicional N°01.....          | 181 |
| Figura 46 | Reajustes - Valorización N°01 .....                          | 183 |
| Figura 47 | Reajustes - Valorización N°02 .....                          | 183 |
| Figura 48 | Reajustes - Valorización N°03 .....                          | 184 |
| Figura 49 | Reajustes - Valorización N°04 .....                          | 185 |
| Figura 50 | Valorización N°05.....                                       | 186 |
| Figura 51 | Valorización N°06.....                                       | 187 |
| Figura 52 | Reajustes - Valorización N°01 Adicional de Obra N°01 .....   | 191 |
| Figura 53 | Reajustes - Valorización N°02 Adicional de Obra N°01 .....   | 192 |
| Figura 54 | Cuadro Comparativo de los Coeficientes de las Valorizaciones | 193 |
| Figura 55 | Descripción del proyecto .....                               | 196 |
| Figura 56 | Descripción de los tramos .....                              | 197 |
| Figura 57 | Densidad de campo - afirmado .....                           | 198 |
| Figura 58 | Porcentaje de compactación .....                             | 199 |
| Figura 59 | Límites de consistencia .....                                | 200 |
| Figura 60 | Ensayo proctor modificado.....                               | 201 |
| Figura 61 | Expansión y penetración .....                                | 202 |
| Figura 62 | Número de golpes .....                                       | 203 |
| Figura 63 | Penetración en pulgadas.....                                 | 204 |
| Figura 64 | Ensayo de los ángeles .....                                  | 205 |
| Figura 65 | Rotura a la compresión .....                                 | 206 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 66 Trazo del eje replanteado.....                       | 209 |
| Figura 67 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 210 |
| Figura 68 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 211 |
| Figura 69 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 212 |
| Figura 70 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 213 |
| Figura 71 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 214 |
| Figura 72 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 215 |
| Figura 73 Trazos de los ejes del expediente y replanteado..... | 216 |

## RESUMEN

El distrito de Amarilis cuenta con una escasa red vial que requieren ser aperturadas y otras deben ser mejoradas, para facilitar los medios de transporte de sus pobladores. extracción y comercialización de sus productos.

Los pobladores de las localidades de Chicchuy, Sahuanpampa y Yaca que en la actualidad cuentan con una vía de comunicación precaria y en malas condiciones (Camino de Herradura), aperturada por los mismos pobladores, que sirve como medio de comunicación en este sector. Las actividades productivas en estas zonas son de medias a bajas ya que el transporte de insumos es difícil, por lo tanto, la economía de este sector es bajo aun teniendo un clima prodigioso para la agricultura y otras actividades económicas que se ven afectadas por la falta de vías en buen estado.

Actualmente el acceso en el tramo en estudio, se realiza a través de un camino de herradura, en pésimas condiciones que limita el traslado de la producción que se tiene en estas zonas.

Es por ello que se ejecutó la apertura del servicio vial, en el cual se presentó una serie de inconvenientes como vicios ocultos y la necesidad de realizar modificaciones en el trazo del eje, como consecuencia de ello se tuvo que realizar una prestación adicional, posterior a ello una ampliación de plazo, motivos por el cual hubo modificaciones tanto en el monto contractual como en el plazo de ejecución, variantes que se tuvo que realizar para cumplir con las metas del proyecto, para mejorar la calidad de vida de la población de la zona.

**Palabras clave:** Infraestructura vial, Camino de herradura, Producción agrícola, Prestación adicional, Calidad de vida.

## **ABSTRACT**

The Amarilis district has a limited road network that requires opening, while others need to be improved to facilitate the transportation of its residents and the extraction and marketing of their products.

The residents of the towns of Chicchuy, Sahuanpampa, and Yaca currently rely on a precarious and poorly maintained road (Camino de Herradura), opened by the residents themselves, which serves as a means of communication in this sector. Productive activities in these areas are medium to low-income, as the transportation of inputs is difficult. Therefore, the economy of this sector is weak, despite the favorable climate for agriculture and other economic activities that are affected by the lack of roads in good condition.

Currently, access to the section under study is via a bridleway, which is in very poor condition, limiting the transport of surplus production in these areas. This is why the road service was opened, which presented a series of inconveniences such as hidden defects and the need to make modifications to the axis layout. As a result, an additional service had to be provided, subsequently an extension of the deadline, reasons for which there were modifications in both the contractual amount and the execution period, variations that had to be made to meet the project goals, improving the quality of life.

**Keywords:** Road infrastructure, Bridle path, Agricultural production, Additional provision, Quality of life.

## INTRODUCCIÓN

El presente informe de suficiencia profesional detalla las actividades desarrolladas en la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio vial interurbano Chicchuy – Sahuanpampa- Quebrada Yaca, CC.PP. de Chicchuy Del Distrito De Amarilis - Provincia De Huánuco - Departamento de Huánuco, en el periodo de ejecución del mes de junio hasta noviembre del 2024.

Este trabajo de suficiencia se basa en los factores que se presentaron en la apertura y mejoramiento del servicio vial, para con ello traer la mejora en la condición de vida de la población teniendo en cuenta la apertura de los servicios viales, en el cual se tuvo como problemática la manera en la cual influye la incompatibilidad del expediente técnico con el cumplimiento de las metas del proyecto, las prestaciones adicionales, las ampliaciones de plazo. Por lo cual para ello se tuvo la necesidad de realizar un expediente de adicional de obra, detallando los metrados y las actividades que se ejecutarán, así como una nueva programación de obra y el control de las actividades, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en el expediente técnico.

Asimismo, para resolver la problemática que se presentó para la apertura y mejoramiento del servicio vial, se tuvo presente La Ley de Contrataciones del Estado, en el cual existe artículos, que explican los procedimientos a seguir.

El trabajo de Suficiencia profesional está estructurada de tal manera en la que primero se describe todos los aspectos de la entidad receptora, en el siguiente capítulo los aspectos en donde el investigador se desempeñó, cuáles fueron las funciones dentro de la obra, entre otros, por otro lado en el capítulo III, identificamos el o los problemas que se presentaron, para luego en el capítulo IV, ver los aportes y soluciones que se dieron frente a la problemática, la aplicación de la ingeniería civil y su contribución para el desarrollo de un servicio vial seguro y eficiente, garantizando de esta manera el crecimiento económico de las localidades intervenidas en el proyecto.

Por último, se concluye con las conclusiones y recomendaciones, las cuales servirán como huella en las ejecuciones de obras que se encuentran en la misma línea de investigación.

## **CAPÍTULO I**

### **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

#### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

A nivel internacional, la problemática de la incompatibilidad entre los expedientes técnicos y las condiciones reales del terreno ha sido identificada como una de las principales causas de fallas en la ejecución de obras de infraestructura, especialmente en países en desarrollo.

Organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han advertido que los errores en la tapa de formulación de proyectos, incluyendo estudios topográficos y geotécnicos insuficientes; generan sobrecostos, paralizaciones y modificaciones contractuales.

Según estudios del BID del año 2019 hasta el 30% del presupuesto de obras viales en américa latina puede verse afectado por reformulaciones debidas a deficiencias en los expedientes técnicos. Esta situación compromete la eficiencia del gasto público y retrasa el acceso de la población a servicios básicos como el transporte seguro y continuo

Por otro lado, en el contexto nacional esta problemática es recurrente en la ejecución de obras públicas. Informes de la contraloría general de la república y el OSCE evidencian que muchas obras presentan incompatibilidades técnicas entre los estudios de ingeniería y las condiciones reales del terreno, principalmente por una inadecuada fase de formulación del expediente técnico. Estas deficiencias provocan adicionales de obra, ampliaciones de plazo e incluso la paralización total de proyectos.

En obras de infraestructura vial, especialmente en zonas rurales de geografía accidentada como la sierra y la selva, la falta de estudios geotécnicos detallados, levantamientos topográficos precisos o visitas técnicas al lugar del proyecto, generan decisiones de diseño erróneas que no se ajustan al terreno. El ministerio de transporte y comunicaciones (MTC) ha

emitido manuales y guías técnicas para mejorar esta situación, pero su aplicación sigue siendo débil en varios gobiernos regionales y locales.

En el caso particular, del proyecto de Mejoramiento del servicio vial interurbano Chicchuy – Sahuanpampa- quebrada Yaca, CC.PP. de Chicchuy, ubicados en el Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, dependen actualmente de un camino herradura, construido de manera improvisada y sin dirección técnica. Tiene un difícil acceso, solo permite el tránsito a pie y en algunos tramos, en moto carga. Debido a esta infraestructura deficiente, los productos agrícolas deben ser transportados a las localidades donde llegan los vehículos de carga, lo que eleva significativamente los costos de transporte y dificulta el acceso a mercados.

A pesar de contar con un clima favorable para la agricultura y otras actividades productivas, las condiciones viales limitan gravemente el desarrollo económico de la zona. Las actividades productivas en estas áreas son de bajo a mediano nivel debido a la escasa conectividad y a la dificultad para transportar insumos y productos hacia mercados de mayor alcance. Esto mantiene la economía local en niveles bajos, afectando directamente la calidad de vida de la población.

En las regiones de Huánuco que tienen una gran biodiversidad y ecosistemas sensibles, cualquier desajuste en el diseño del proyecto puede ocasionar alteraciones en el entorno natural, como la deforestación, pérdida de suelos fértiles o afectación de fuentes de agua, la falta de un manejo adecuado de estos riesgos puede generar reclamos de las comunidades locales y grupos ambientalistas, lo que podría llevar a la paralización o incluso anulación del proyecto.

Estos problemas desarrollados no solo generan retrasos y sobrecostos, sino que puede comprometer la calidad y seguridad de la obra, con efectos negativos en la movilidad, la economía local, y la sostenibilidad ambiental de la región. La correcta planificación, junto con estudios geotécnicos y ambientales exhaustivos, es clave para mitigar estos riesgos y garantizar que las obras viales cumplan con los objetivos previstos.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. PROBLEMA GENERAL**

¿De qué manera la incompatibilidad entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno afecta el cumplimiento de metas en la ejecución de la obra de mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco - 2025?

### **1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS**

¿Cómo es el efecto de la incompatibilidad entre el expediente y la topografía del terreno en las modificaciones del diseño y en los plazos de ejecución de la obra?

¿Cómo afectan estas discrepancias al cronograma y avance físico de las metas de la obra de mejoramiento vial?

¿Cuál es el efecto entre la incompatibilidad del expediente con el terreno en la necesidad de ampliar plazos a solicitar adicionales durante la ejecución de la obra mejoramiento vial?

## **1.3. OBJETIVOS**

### **1.3.1. OBJETIVO GENERAL**

Analizar las consecuencias de la incompatibilidad entre el expediente y las condiciones del terreno y su impacto en el cumplimiento de metas de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco – 2025.

### **1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Analizar los efectos de la incompatibilidad entre el expediente técnico y la topografía del terreno en las modificaciones del diseño y en los plazos de ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025.

Evaluar como las discrepancias entre el expediente técnico y el terreno afectan el cronograma y el avance físico de las metas de ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025.

Determinar el efecto entre la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno en la necesidad de ampliar plazos a solicitar adicionales durante la ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025.

#### **1.4. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

##### **1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA**

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional desde un enfoque teórico se fundamenta en los principios de la gestión de proyectos de ingeniería civil, que establecen que una adecuada planificación técnica debe estar sustentada en datos confiables del entorno físico. Asimismo, se apoya en los fundamentos del control de calidad y gestión de riesgos, que permiten identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos derivados de errores en la fase de pre inversión.

El presente estudio contribuye a la comprensión de como las discrepancias entre el expediente técnico y la realidad del terreno afectan directamente la ejecución de la obra, además busca generar conocimientos prácticos y teóricos que puedan ser aplicados en futuras intervenciones similares, promoviendo una cultura de planificación rigurosa y ejecución eficiente.

##### **1.4.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA**

Asimismo, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene una justificación practica y clara ya que se basa en una experiencia real durante la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio vial interurbano Chicchuy – Sahuanpampa- quebrada Yaca, CC.PP. de Chicchuy del distrito de Amarilis - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco. Esta intervención representa un esfuerzo concreto por

mejorar la conectividad y el desarrollo socioeconómico de comunidades rurales que hasta ahora solo contaban con un camino de herradura en condiciones precarias.

Durante la ejecución de la obra se identificó incompatibilidades entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno, lo que generó diversas dificultades como retrasos en la ejecución, modificaciones al diseño, necesidad de adicionales de obra y ampliaciones de plazo. Estos hechos obligaron al equipo técnico a replantear soluciones, aplicar normas vigentes y ajustar la planificación para cumplir con las metas programadas.

Desde el rol de Asistente de obra, se participó directamente en la identificación y gestión de estas incompatibilidades, aplicando criterios técnicos, normativos y administrativos en tiempo real. Este proceso permitió adquirir experiencia práctica en la interpretación de expedientes, la evaluación de condiciones de campo, y la toma de decisiones dentro del marco legal de las contrataciones del estado.

La justificación práctica de este trabajo radica en que documenta una situación común en obras públicas, la deficiencia de compatibilidad entre lo proyectado y lo ejecutado, y ofrece un análisis detallado de sus efectos sobre el cumplimiento de metas. A través de este estudio se proponen recomendaciones que pueden ser útiles para futuros proyectos, especialmente en zonas rurales donde las condiciones del terreno no siempre están bien estudiadas o actualizadas.

#### **1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA**

Para el presente trabajo de Suficiencia Profesional se tuvo como justificación metodológica en la medida que utiliza un enfoque descriptivo, basado en la experiencia directa durante la ejecución de la obra.

Este trabajo se desarrolla a partir de la observación de los procesos constructivos, la revisión crítica del expediente técnico y la identificación

de las incompatibilidades surgidas entre el expediente técnico y las condiciones del terreno. Estas incompatibilidades fueron analizadas mediante la recopilación de documentación técnica (informes, planos, metrados, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, entre otros) y el contraste con la normativa vigente, particularmente la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

El enfoque metodológico adoptado en este trabajo contribuye al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión, al documentar procedimientos aplicados en la revisión técnica, la formulación de adicionales y la aplicación de mecanismos contractuales ante cambios de condiciones.

## 1.5. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA PROFESIONAL

Figura 1

Constancia de trabajo



### CONSTANCIA

EL QUE SUSCRIBE, JHON LENON HUAMAN OSORIO, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES S.C.R.L, CON RUC N° 20607020222

#### HACE CONSTAR:

Que, el Bach. Ing. Civil JHON LENON HUAMAN OSORIO, Identificado con DNI N° 43729699, ha laborado como ASISTENTE TECNICO, apoyando en la elaboración de valorizaciones de obra.

El mencionado trabajador, durante su permanencia, ha demostrado responsabilidad en las actividades asignadas, labores que se desarrollaron desde junio a diciembre del 2024, hecho que hizo merecedor de la conformidad por su labor cumplida por parte de mi representada.

Se otorga la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 07 de enero del 2025

CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS  
E INVERSIONES S.C.R.L.  
JHON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 43729699

**Figura 2**

*Boleta de pago 1*

R08: Trabajador – Datos de boleta de pago  
(Contiene datos mínimos de una boleta de pago)

Página 1  
08/07/2024  
11:12:12

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RUC: 20607020222                                                                                  |                  |
| Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |                  |
| Periodo: 06/2024                                                                                  |                  |
| PDT Planilla Electrónica - PLAME                                                                  | Número de Orden: |

|                                 |          |                          |  |                     |  |                                               |  |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Documento de Identidad          |          | Nombres y Apellidos      |  |                     |  | Situación                                     |  |
| Tipo                            | Número   |                          |  |                     |  |                                               |  |
| DNI                             | 43729699 | JHON LENON HUAMAN OSORIO |  |                     |  | ACTIVO O SUBSIDIADO                           |  |
| Fecha de Ingreso                |          | Tipo de Trabajador       |  | Régimen Pensionario |  | CUSPP                                         |  |
| 01/06/2024                      |          | EMPLEADO                 |  | SPP PROFUTURO       |  | 612441JHOMR9                                  |  |
| Días Laborados                  |          | Días No Laborados        |  | Jornada Ordinaria   |  | Sobretiempo                                   |  |
| 30                              |          | 0                        |  | Total Horas         |  | Total Horas                                   |  |
|                                 |          | Domiciliado              |  | Minutos             |  | Minutos                                       |  |
|                                 |          |                          |  | 184                 |  |                                               |  |
| Motivo de Suspensión de Labores |          |                          |  |                     |  |                                               |  |
| Tipo                            |          | Motivo                   |  |                     |  | N.º Días                                      |  |
|                                 |          |                          |  |                     |  | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |  |
|                                 |          |                          |  |                     |  | No tiene                                      |  |

| Código                 | Conceptos                                   | Ingresos S/ | Descuentos S/ | Neto S/ |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------|
| Ingresos               |                                             |             |               |         |
| 0121                   | REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO                | 1025.00     |               |         |
| 0313                   | BONIF. EXTRAORD. PROPORC. LEY 29351 y 30334 | 775.00      |               |         |
| Descuentos             |                                             |             |               |         |
| 0701                   | ADELANTO                                    |             | 0.00          |         |
| Aportes del Trabajador |                                             |             |               |         |
| 0801                   | COMISIÓN AFP PORCENTUAL                     |             | 0.00          |         |
| 0605                   | RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES          |             | 0.00          |         |
| 0606                   | PRIMA DE SEGURO AFP                         |             | 17.43         |         |
| 0608                   | SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA                |             | 102.50        |         |
| Neto a Pagar           |                                             |             |               | 1680.07 |

|                      |                                     |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Aportes de Empleador |                                     |       |
| 0804                 | ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB | 92.25 |

CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS  
E INVERSIONES S.A.  
JHON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI: 43729699

**Figura 3**

Boleta de pago 2

R08: Trabajador – Datos de boleta de pago  
(Contiene datos mínimos de una boleta de pago)

Página 1  
05/08/2024  
11:19:0

RUC: 20607020222  
Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Periodo: 07/2024  
PDT Planilla Electrónica - PLAME  
Número de Orden:

| Documento de Identidad          |                   | Nombres y Apellidos      |             |                     |          | Situación           |                                               |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo                            | Número            | JHON LENON HUAMAN OSORIO |             |                     |          | ACTIVO O SUBSIDIADO |                                               |
| DNI                             | 43729699          |                          |             |                     |          | CUSPP               |                                               |
| Fecha de Ingreso                |                   | Tipo de Trabajador       |             | Régimen Pensionario |          | 612441JHOMR9        |                                               |
| 01/06/2024                      |                   | EMPLEADO                 |             | SPP PROFUTURO       |          | Sobretiempo         |                                               |
| Días Laborados                  | Días No Laborados | Días Subsidiados         | Condición   | Jornada Ordinaria   |          |                     |                                               |
| 31                              | 0                 | 0                        | Domiciliado | Total Horas         | Minutos  | Total Horas         | Minutos                                       |
|                                 |                   |                          |             | 200                 |          |                     |                                               |
| Motivo de Suspensión de Labores |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |
| Tipo                            |                   | Motivo                   |             |                     | N.º Días |                     | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |
|                                 |                   |                          |             |                     |          |                     | No tiene                                      |

| Código                 | Conceptos                                   | Ingresos S/. | Descuentos S/. | Neto S/. |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Ingresos               |                                             |              |                |          |
| 0121                   | REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO                |              |                |          |
| 0313                   | BONIF. EXTRAORD. PROPORC. LEY 29351 y 30334 | 2700.00      |                |          |
|                        |                                             | 800.00       |                |          |
| Descuentos             |                                             |              |                |          |
| 0701                   | ADELANTO                                    |              |                |          |
|                        |                                             |              | 0.00           |          |
| Aportes del Trabajador |                                             |              |                |          |
| 0601                   | COMISIÓN AFP PORCENTUAL                     |              |                |          |
| 0605                   | RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES          |              | 0.00           |          |
| 0606                   | PRIMA DE SEGURO AFP                         |              | 0.00           |          |
| 0608                   | SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA                |              | 45.90          |          |
|                        |                                             |              | 270.00         |          |
| Neto a Pagar           |                                             |              |                | 3184.10  |

| Aportes de Empleador |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 0804                 | ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB |
|                      | 243.00                              |

CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS  
E INVERSIONES S.R.L.  
JHON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 43729699

**Figura 4**

Boleta de pago 3

R08: Trabajador – Datos de boleta de pago  
(Contiene datos mínimos de una boleta de pago)

Página 1  
09/09/2024  
18:12:57

RUC: 20607020222  
Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Periodo: 08/2024  
PDT Planilla Electrónica - PLAME  
Número de Orden:

| Documento de Identidad          |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo                            | Número            | Nombres y Apellidos      |             |                     |          | Situación           |                                               |
| DNI                             | 43729699          | JHON LENON HUAMAN OSORIO |             |                     |          | ACTIVO O SUBSIDIADO |                                               |
| Fecha de Ingreso                |                   | Tipo de Trabajador       |             | Régimen Pensionario |          | CUSPP               |                                               |
| 01/06/2024                      |                   | EMPLEADO                 |             | SPP PROFUTURO       |          | 612441JHOMR9        |                                               |
| Días Laborados                  | Días No Laborados | Días Subsidiados         | Condición   | Jornada Ordinaria   |          | Sobretiempo         |                                               |
| 31                              | 0                 | 0                        | Domiciliado | Total Horas         | Minutos  | Total Horas         | Minutos                                       |
|                                 |                   |                          |             | 200                 |          |                     |                                               |
| Motivo de Suspensión de Labores |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |
| Tipo                            | Motivo            |                          |             |                     | N ° Días |                     | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |
|                                 |                   |                          |             |                     |          |                     | No tiene                                      |

| Código                 | Conceptos                                   | Ingresos S/. | Descuentos S/. | Neto S/. |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Ingresos               |                                             |              |                |          |
| 0121                   | REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO                | 2700.00      |                |          |
| 0313                   | BONIF. EXTRAORD. PROPORC. LEY 29351 y 30334 | 800.00       |                |          |
| Descuentos             |                                             |              |                |          |
| 0701                   | ADELANTO                                    |              | 0.00           |          |
| Aportes del Trabajador |                                             |              |                |          |
| 0601                   | COMISIÓN AFP PORCENTUAL                     |              | 0.00           |          |
| 0605                   | RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES          |              | 0.00           |          |
| 0606                   | PRIMA DE SEGURO AFP                         |              | 45.90          |          |
| 0608                   | SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA                |              | 270.00         |          |
| Neto a Pagar           |                                             |              |                | 3184.10  |

| Aportes de Empleador |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 0804                 | ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB |
| 243.00               |                                     |

CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS  
E INVERSIONES S.C.  
JHON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 43729699

*Boleta de pago 4*

Página 1  
14/10/2024  
14:44:16

RUC: 20607020222  
Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Periodo: 09/2024  
PDT Planilla Electrónica - PLAME

|                                 |                   |                                                 |             |                   |         |                                               |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|--|
| Documento de Identidad          |                   | Nombres y Apellidos<br>JHON LENON HUAMAN OSORIO |             |                   |         | Situación<br>ACTIVO O SUBSIDIADO              |  |
| Tipo                            | Número            |                                                 |             |                   |         |                                               |  |
| DNI                             | 43729699          | Tipo de Trabajador<br>EMPLEADO                  |             |                   |         | Régimen Pensionario<br>SPP PROFUTURO          |  |
| Fecha de Ingreso<br>01/06/2024  |                   |                                                 |             |                   |         |                                               |  |
| Días Laborados                  | Días No Laborados | Días Subsidados                                 | Condición   | Jornada Ordinaria |         | CUSPP                                         |  |
| 30                              | 0                 | 0                                               | Domiciliado | Total Horas       | Minutos | 612441JHOMR9                                  |  |
|                                 |                   |                                                 |             | 200               |         | Sobretiempo                                   |  |
| Motivo de Suspensión de Labores |                   |                                                 |             | Total Horas       | Minutos |                                               |  |
| Tipo                            |                   | Motivo                                          |             | N.* Días          |         | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |  |
|                                 |                   |                                                 |             |                   |         | No tiene                                      |  |

| Código                        | Conceptos                                   | Ingresos S/. | Descuentos S/. | Neto S/. |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| <b>Ingresos</b>               |                                             |              |                |          |
| 0121                          | REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO                |              |                |          |
| 0313                          | BONIF. EXTRAORD. PROPORC. LEY 29351 y 30334 | 2700.00      |                |          |
| <b>Descuentos</b>             |                                             |              |                |          |
| 0701                          | ADELANTO                                    | 800.00       |                |          |
| <b>Aportes del Trabajador</b> |                                             |              | 0.00           |          |
| 0601                          | COMISIÓN AFP PORCENTUAL                     |              |                |          |
| 0605                          | RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES          |              | 0.00           |          |
| 0606                          | PRIMA DE SEGURO AFP                         |              | 0.00           |          |
| 0608                          | SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA                |              | 45.90          |          |
| <b>Neto a Pagar</b>           |                                             |              | 270.00         |          |

|                      |                                     |        |
|----------------------|-------------------------------------|--------|
| Aportes de Empleador |                                     |        |
| 0804                 | ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB | 243.00 |

CRISAR INDUSTRIA NEBOSIOS  
UNIVERSITIES IRL  
JON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI. N° 4309696

**Figura 6**

Boleta de pago 5

R08: Trabajador – Datos de boleta de pago  
(Contiene datos mínimos de una boleta de pago)

Página 1  
11/11/2024  
10:9:44

RUC: 20607020222  
Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Periodo: 10/2024  
PDT Planilla Electrónica - PLAME  
Número de Orden:

| Documento de Identidad          |                   | Nombres y Apellidos      |             |                     |          | Situación           |                                               |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo                            | Número            |                          |             |                     |          |                     |                                               |
| DNI                             | 43729699          | JHON LENON HUAMAN OSORIO |             |                     |          | ACTIVO O SUBSIDIADO |                                               |
| Fecha de Ingreso                |                   | Tipo de Trabajador       |             | Régimen Pensionario |          | CUSPP               |                                               |
| 01/06/2024                      |                   | EMPLEADO                 |             | SPP PROFUTURO       |          | 612441JHOMR9        |                                               |
| Días Laborados                  | Días No Laborados | Días Subsidiados         | Condición   | Jornada Ordinaria   |          | Sobretiempo         |                                               |
|                                 |                   |                          |             | Total Horas         | Minutos  | Total Horas         | Minutos                                       |
| 31                              | 0                 | 0                        | Domiciliado | 208                 |          |                     |                                               |
| Motivo de Suspensión de Labores |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |
| Tipo                            | Motivo            |                          |             |                     | N.º Días |                     | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |
|                                 |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |
| No tiene                        |                   |                          |             |                     |          |                     |                                               |

| Código                 | Conceptos                          | Ingresos S/. | Descuentos S/. | Neto S/. |
|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Ingresos               |                                    |              |                |          |
| 0121                   | REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO       | 2700.00      |                |          |
| 0306                   | BONIFICACIONES REGULARES           | 800.00       |                |          |
| Descuentos             |                                    |              |                |          |
| 0701                   | ADELANTO                           |              | 0.00           |          |
| Aportes del Trabajador |                                    |              |                |          |
| 0601                   | COMISIÓN AFP PORCENTUAL            |              | 0.00           |          |
| 0605                   | RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES |              | 0.00           |          |
| 0606                   | PRIMA DE SEGURO AFP                |              | 45.90          |          |
| 0608                   | SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA       |              | 270.00         |          |
| Neto a Pagar           |                                    |              |                | 3184,10  |

| Aportes de Empleador |                                     |        |
|----------------------|-------------------------------------|--------|
| 0804                 | ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB | 315.00 |

CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES S.C.  
JHON LENON HUAMAN OSORIO  
GERENTE GENERAL  
DNI: N° 43729699

Figura 7

Boleta de pago 6

R08: Trabajador – Datos de boleta de pago  
(Contiene datos mínimos de una boleta de pago)

Página 1  
19/12/2024  
9:33:28

RUC: 20607020222  
Empleador: CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Periodo: 11/2024  
PDT Planilla Electrónica - PLAME  
Número de Orden: 6

|                                 |                   |                          |             |                     |         |                                               |         |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Documento de Identidad          |                   | Nombres y Apellidos      |             |                     |         | Situación                                     |         |
| Tipo                            | Número            |                          |             |                     |         |                                               |         |
| DNI                             | 43729699          | JHON LENON HUAMAN OSORIO |             |                     |         | ACTIVO O SUBSIDIADO                           |         |
| Fecha de Ingreso                |                   | Tipo de Trabajador       |             | Régimen Pensionario |         | CUSPP                                         |         |
| 01/06/2024                      |                   | EMPLEADO                 |             | SPP PROFUTURO       |         | 612441JHOMR9                                  |         |
| Días Laborados                  | Días No Laborados | Días Subsidiados         | Condición   | Jornada Ordinaria   |         | Sobretiempo                                   |         |
|                                 |                   |                          |             | Total Horas         | Minutos | Total Horas                                   | Minutos |
| 30                              | 0                 | 0                        | Domiciliado | 100                 |         |                                               |         |
| Motivo de Suspensión de Labores |                   |                          |             |                     |         |                                               |         |
| Tipo                            | Motivo            |                          |             | N.º Días            |         | Otros empleadores por Rentas de 5ta categoría |         |
|                                 |                   |                          |             |                     |         | No tiene                                      |         |



## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

##### **2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES**

Gallego Zuluaga (2020), en sus tesis “Evaluación de la seguridad vial en las vías nacionales de la zona centro sur del departamento de Caldas y propuestas de mejoramiento con relación a la infraestructura vial” señala lo siguiente:

Que la presenta tesis realiza un estudio detallado del estado de infraestructura vial, basándose en información proveniente de distintas entidades gubernamentales y privadas. Esta recopilación de datos permitió efectuar un diagnóstico integral de las condiciones viales de la zona, identificación de puntos críticos con alta incidencia de accidentes, con el propósito de proponer medidas de mejora en la infraestructura vial. El análisis realizado se orientó tanto al comportamiento físico de las vías como a los patrones de siniestralidad, determinando, por ejemplo, los meses con mayor número de accidentes, lo cual permitió establecer niveles de gravedad en los eventos de tránsito

Este trabajo se enmarco dentro de los lineamientos técnicos establecidos por el Manual de Diseño de carreteras, del Instituto Nacional de vías (Invias, Colombia). De igual forma, el estudio toma en consideración las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre Colombiano (Ley N° 769 de 2020) Por ello se empleó una serie de diferentes valores por cada situación pasada, todo ello con el fin de analizar los sectores críticos y brindar las propuestas de implementación necesarias para solventar la problemática analizada.

Adeji (2022), en sus tesis: “Impacto de datos geotécnicos inexactos en proyectos de infraestructura vial en países en desarrollo” señala lo siguiente:

Este estudio examina de forma crítica las consecuencias que surgen por falta de correspondencia entre los expedientes técnicos de diseño y las condiciones geotécnicas reales del terreno. A través del análisis de 12 proyectos de mejoramiento vial interurbano ejecutados en los países del África, se identificó que más del 75% de los casos presentaron incompatibilidades sustanciales entre los diseños previos y las características reales del suelo:

- Incrementos de costos superiores al 25%
- Demoras de hasta 9 meses
- Rediseños urgentes durante la ejecución
- Reducción en la calidad y durabilidad de infraestructura vial

Adedeji sustenta sus análisis utilizando marcos normativos ampliamente reconocidos a nivel internacional como la norma ASTM D420-18 (Standard Guide for Site Characterization for Engineering Design and Construction Purposes), que establece los lineamientos básicos para la caracterización de suelos en proyectos de infraestructura. También menciona deficiencias en la aplicación de la norma ASTM D1586 (ensayo de penetración estándar – SPT), herramienta fundamental para determinar la resistencia del terreno y la estratigrafía del suelo.

El estudio concluye la incompatibilidad entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno es una de las principales causas de sobre costos, retrasos y fallas técnicas en proyectos viales de países en desarrollo. El autor afirma que, sin una adecuada caracterización del suelo, basada en normas internacionales como ASTM D420 o BS 5930, es imposible garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de un proyecto de infraestructura vial.

Gebre-medhin (2024), en su tesis: “Investigación geotécnica de algunos tramos fallidos al largo del proyecto carretera río Omo, tercha-2024”.

Aborda las causas y consecuencias de fallas prematuras en secciones del corredor vial en Etiopía. La apertura del tránsito reveló

múltiples problemas geotécnicos, tales como saturación de materiales, erosión superficial, hundimientos en el pavimento, así como deslizamientos en taludes tanto de corte como de terraplén. El enfoque metodológico incluyó revisión documental técnica, inspecciones de campo, muestreo sistemático de suelos, ensayos de laboratorio y modelamiento geotécnico mediante análisis de estabilidad de taludes. Entre los factores principales que originaron las fallas se identificaron;

- Drenaje subterráneo insuficiente
- Remoción de vegetación sin control
- Condiciones del suelo de subrasante deficientes
- Diseño de taludes demasiado empinados
- Contratos tipo design-build sin suficiente participación de ingenieros geotécnicos

El estudio de Gebremedhin se enmarca dentro de los lineamientos establecidos por organismo normativos de Etiopía y estándares internacionales adoptados en proyectos de infraestructura como el Geotechnical Design Manual, la cual regula los criterios de investigaciones del subsuelo, diseño de cimentaciones viales, estabilidad de taludes y control de drenajes, el ASTM D2166 (resistencia al corte no drenado) estos reglamentos fueron considerados durante el desarrollo de la investigación.

El autor resalta que la ausencia de estudios geotécnicos detallados, la omisión de prácticas adecuadas de drenaje y el uso de pendientes inadecuadas en taludes comprometen seriamente la estabilidad de obras viales. Por lo tanto, subraya la necesidad de aplicar de manera estricta los manuales técnicos de la Ethiopian Roads Authority y normas internacionales conocidas.

### **2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES**

Ramos Gutierrez (2021), en su tesis: “Influencia de la Incompatibilidad del expediente técnico en el cumplimiento de metas físicas en la ejecución de obras viales en zonas rurales del Perú - 2021”,

El autor identifica que, en múltiples casos analizados, los estudios topográficos y geotécnicos presentaban inconsistencias o deficiencias técnicas. Esto generó que los diseños contenidos en los expedientes técnicos no se ajustaran a la realidad del terreno, provocando modificaciones sustanciales durante la ejecución. Estas modificaciones derivaron en ampliaciones de plazo, incremento de los costos inicialmente presupuestados y en consecuencia, en el cumplimiento de las metas físicas proyectadas. Además, se destaca el impacto social negativo que esta situación genera en las comunidades rurales usuarias ya que las obras no se culminan en el tiempo establecido y no responden adecuadamente a sus necesidades reales.

Estos problemas contravienen los principios y normativas establecidos como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en particular la Norma Técnica EM.110 “Estudios de Mecánica de Suelos para obras de Infraestructura vial”, la ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, que exigen que los proyectos de inversión cuenten con expediente técnicos completos, consistentes y viables. El incumplimiento o la deficiente aplicación de estas normas en los expedientes técnicos tienen efectos negativos

Se concluye que la incompatibilidad del expediente con las condiciones reales del terreno representa una de las principales causas del incumplimiento de metas físicas en la ejecución de obras viales rurales en el Perú. Además, el autor enfatiza la necesidad de aplicar con rigurosidad las normas nacionales como la EM.110 del RNE y las disposiciones del Invierte.pe, asegurando que los estudios técnicos previos sean precisos, contextualizados y actualizados, para evitar desviaciones que comprometa la eficiencia y efectividad de los proyectos viales.

Gutierrez Huarcaya (2024), en su proyecto de suficiencia profesional: “Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana de Trocha Carrozable desde el Sector de Huallpa CCundo - Chacamarca hasta el sector de Huachua – Ayacucho”.

Plantea como finalidad principal la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria a través de la apertura de un servicio vial interurbano de 1,307.3 km. Este proyecto incluyó la ejecución de obras complementarias como cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje, con el objetivo de garantizar la funcionalidad de la vía durante todo el año. La habilitación de esta infraestructura permitió potenciar las actividades económicas locales, principalmente la agricultura y la ganadería, facilitando el transporte de productos y mejorando el acceso a servicios esenciales. La metodología empleada fue de tipo descriptiva, permitiendo al autor identificar los principales desafíos técnicos y logísticos durante la ejecución del proyecto. Entre estos se destacan la escasez de materiales, retrasos en los plazos de obra y dificultades logísticas propias del entorno rural. La ejecución se rige en el Reglamento Nacional de Edificación (RNE) específicamente en la Norma Técnica EM.090 “Caminos” que establece los lineamientos para el diseño, construcción y mantenimiento de caminos rurales, la Norma Técnica EM.110 Estudios de Mecánica de Suelos para Obras de Infraestructura vial y la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Se concluye que se requiere no solo de una planificación técnica adecuada, sino también de capacidad operativa para enfrentar retos en obra como la escasez de materiales, demoras logísticas y condiciones geográficas adversas. Gracias a la correcta aplicación de normativas técnicas como la EM0.90 y la EM.110 del RNE se logró cumplir con sus objetivos mejorando el acceso, la productividad y la calidad de vida de la comunidad beneficiaria.

Agular y La Hermoza (2023), en la tesis “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vial interurbano en el tramo CU-902 Vial vecinal entre los distritos de Huarcocondo y Zurite de la Provincia de Anta Cusco”.

Desarrolla un proyecto integral de infraestructura vial rural, enfocado en garantizar la transitabilidad segura y permanente entre ambos distritos mediante la mejora del camino vecinal existente. El estudio se inició con el desarrollo de los estudios básicos, entre ellos el

estudio topográfico, cuya información fue procesada en gabinete para visualizar con precisión la morfología del terreno. Este insumo permitió diseñar adecuadamente la traza y los elementos geométricos del proyecto. Asimismo, se elaboró el estudio hidrológico, necesario para definir las condiciones de escorrentía superficial, caudales de diseño y dimensionamiento de las obras de drenaje. Sobre esta base el proyecto incluyó la evaluación técnica de los diseños de las obras de arte, tales como cunetas, alcantarillas y badenes, además del análisis y diseño de la superficie de rodadura (considerando materiales disponibles y tráfico esperado) y la señalización vial, tanto preventiva como informativa y reglamentaria. El enfoque se alinea con el cumplimiento de diversas normas y reglamentos nacionales que rigen el proyecto tales como: Norma Técnica EM.090 “Caminos”, Norma Técnica EM.111 “Drenaje Superficial” la cual regula el diseño de obras de drenaje para preservar la funcionalidad y la Norma Técnica EM.100 “Diseño Geométrico”, define los parámetros mínimos de visibilidad, radios de curva, pendientes y secciones transversales.

Finalmente se concluyen que el éxito de un proyecto de mejoramiento vial interurbano depende en gran medida del desarrollo riguroso y secuencial de los estudios técnicos que conforman el expediente técnico: topografía, hidrología, diseño geométrico, obras de arte, señalización y planificación de obra. La aplicación adecuada de normas como la EM.090 y EM.111 del RNE, permitió estructurar un proyecto técnicamente viable, adaptado al contexto rural y orientado a mejorar la conectividad territorial, reduciendo costos de transporte y tiempos de viaje.

### **2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES**

Santa Maria Garcia (2023), en su trabajo de suficiencia profesional: “Mejoramiento de Carretera y la transitabilidad vehicular y peatonal de los tramos de Conococha, sector Huánuco – La Unión – Huallanca – 2023”.

Resalta el rol estratégico de la infraestructura vial en el desarrollo económico y social de las regiones. El autor enfatiza que la mejora de camino no solo contribuye a la movilidad eficiente de personas y mercancías, sino que también impulsa el crecimiento local, reduce el aislamiento territorial y eleva la calidad de vida de los habitantes. A través del análisis del tramo en estudio, se identificaron deficiencias como el deterioro del pavimento, falta de señalización, problemas en el drenaje superficial y dificultades de acceso tanto para vehículos como peatones. Frente a ello, el proyecto propone intervenciones técnicas orientadas al restablecimiento y optimización de la transitabilidad priorizando la seguridad vial, la durabilidad de la infraestructura y la integración regional. El desarrollo del proyecto se registró estrictamente bajo el marco técnico y legal establecidos en las normativas correspondientes como: Norma técnica EM.090 “Caminos” regula los criterios de diseño y ejecución de caminos no pavimentados y vías rurales, la Norma Técnica EM.100 “Diseño Geométrico”, Manual de carreteras del MTC (DG-2018) la cual brinda criterios técnicos para el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial

Se concluye que el proyecto en mención representa una intervención clave para potenciar la conectividad y el desarrollo regional. La correcta aplicación de las normas del RNE, el Manual de carreteras del MTC y la normativa de inversión pública permitió estructurar un proyecto técnicamente viable y socialmente beneficioso. El autor demuestra que cuando se abordan de forma técnica y normativa los problemas de transitabilidad, es posible lograr la ejecución efectiva de obras que cumplen sus metas físicas y contribuyen al progreso económico y social de las comunidades.

Valentin (2023), en su tesis denominado: “Fallas y riesgos en la construcción de carretera a nivel trocha carrozable Huampo, Pucasiniega, Cochapata, Yuragmarca, Nueva Esperanza, Provincia de Ambo, Huánuco (segunda etapa) – 2023”.

Analiza la construcción de una trocha carrozable en zonas rurales de la provincia de Ambo, Huánuco, destacando tanto los problemas técnicos, fallas como los riesgos inherentes a un contexto geográfico complejo y con carencias en infraestructura previa. El estudio de metodología descriptiva se centra en la caracterización del terreno; los estudios mecánicos revelaron suelos naturales, semirocosos y rocosos que condicionan el diseño y construcción de la vía. Asimismo, el análisis topográfico reveló una zona montañosa con diferentes pendientes, lo cual limita el acceso y afectaría el transporte de productos agrícolas, elemento clave en el desarrollo local. Dentro de este contexto se hizo evidente la importancia de aplicar estándares técnicos y normativos específicamente: Norma Técnica EM.090 “Caminos” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en el caso de la trocha carrozable aplicar la norma implica asegurarse de que los materiales, pendientes, drenaje y sección correspondan a la realidad geológica local, minimizando deterioros prematuros, de igual forma la Norma Técnica EM.110 “Estudios de Mecánica de suelos para obras de Infraestructura vial” y el Manual de Carreteras de MTC (DG-2018 / EG-2013), estos marcos normativos integrados en el proceso constructivo reducen los riesgos identificados.

Se concluye que en la construcción de carreteras rurales tipo trocha carrozable, la correcta identificación y caracterización geomorfológica del terreno, combinada con la aplicación de normas como la EM.090 y EM.110 del RNE y las especificaciones del Manual de Carreteras del MTC es determinante para minimizar fallas, reducir riesgos y asegurar una infraestructura vial funcional. La planificación basada en condiciones reales del suelo, topografía y contexto geográfico facilita una intervención técnica más eficiente, contribuye a mejorar la calidad de vida local.

Ayarza y Ponte (2024), en su trabajo de supervisión del mejoramiento, conservación por niveles de servicio y operación del

corredor vial Huánuco, tramo II: corona del inca (Km. 52+920) hasta el puente tingo chico (km. 102+819).

Este informe destaca la importancia de la correcta supervisión técnica en los proyectos de infraestructura vial, especialmente cuando se trata de contratos de conservación por niveles de servicio, cuyo enfoque exige resultados continuos sostenibles en el tiempo. Los autores enfatizan que la supervisión no solo implica el control físico de los trabajos, sino también la verificación del cumplimiento de parámetros de diseño, especificaciones técnicas, normativas vigentes y estándares de servicio definidos en el contrato. La principal problemática identificada fue la presencia recurrente de baches y deformaciones en la carpeta de rodadura, drenajes colapsados en temporadas de lluvia y la falta de correspondencia entre los estudios técnicos plasmados en el expediente técnico y las condiciones reales del terreno. En este caso particular el proyecto abarco trabajos de mejoramiento, conservación rutinaria y periódica, así como la operación vial, integrando labores de mantenimiento de pavimentos, señalización, drenaje, control ambiental y atención de emergencias viales. Durante el proceso de supervisión se aplicación los criterios establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) particularmente la Norma Técnica EM.090 “Caminos”, además se tomó como referencia la Norma Técnica EM.100 “Diseño Geométrico” que orienta la evaluación de radios de curva, pendientes y condiciones de seguridad vial.

Se concluye que una supervisión eficaz no puede corregir por completo las deficiencias originadas por expedientes técnicos incompatibles con la realidad del terreno. Una supervisión técnica no solo debe enfocarse en la ejecución conforme a los planos y especificaciones, sino también en asegurar que la vía cumpla de manera permanente con los estándares funcionales de seguridad y confort para los usuarios. La aplicación de las Normas EM.090 y EM.100 del RNE, permitió que el tramo supervisado alcanzara niveles aceptables de transitabilidad, resistencia y seguridad.

## **2.2. BASES TEÓRICAS**

### **CAMINOS Y CARRETERAS**

Correa Montoya (2021), menciona que la carretera en la franja del terreno que cumple con los requisitos establecidos en los manuales de diseño geométrico, el cual especifica que la franja llega a ser definida siempre y cuando cumple con los requisitos de ancho, trazado y pendiente, con el fin de que la superficie cumpla con el desplazamiento de vehículos adecuados.

### **CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS**


Correa Montoya (2021), señala que existe una amplitud de carreteras, principalmente por su transitabilidad, lo cual se refiere a las etapas que este conlleva en la construcción de carreteras, las cuales son transitables siempre y cuando este cuente con una o varias capas de material granular y sean transitables en todo el tiempo, las cuales no están pavimentadas.

### **LAS OBRAS DE DRENAJE**

Manual técnico de mantenimiento periódico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Las obras de drenaje y subdrenaje, configuran un sistema que se destina a recibir y encauzar el agua para sacarla, en forma eficiente y rápida, fuera del camino. De no hacerlo, la vía puede deteriorarse prematuramente, pues el agua lluvia cuando fluye por la plataforma arrastra el material de afirmado, puede ocasionar inestabilidad de los taludes; socavar alcantarillas, puentes, pontones, badenes y muros; erosionar los terraplenes y el terreno natural y, además, causar numerosos daños adicionales.

**Figura 9**

*Drenaje de Carreteras*




## **LAS CUNETAS**

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Las cunetas en su mayoría son las zanjas que se encuentran en la parte lateral de la plataforma, estas se construyen paralelas al eje de la vía, es decir al pie del talud. La función principal de esta obra de drenaje es la de recepcionar y evacuar de manera eficiente las aguas fluviales superficial, la cual proviene de toda la superficie de la carretera o del talud.

**Figura 10**

*Tipología de cunetas*




### **LAS ALCANTARILLAS**

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Las alcantarillas son elementos del sistema de drenaje constituidos por ductos que permiten el flujo del agua, el cual puede provenir de los cauces naturales como las quebradas, canales estructurales, por lo general estos están contruidos con materiales como piedras, concreto o en algunos casos metálicos, están son de forma de cajas receptoras y en tubos.

**Figura 11**

*Modelo de alcantarilla*



## **CANALES**

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Los canales son zanjas de forma rectangular la cual puede llegar a variar tanto si dimensión como su forma, generalmente son de terreo natural o en su mayoría y dependiendo del lugar de la obra revestidas con concreto o piedras, la funcionalidad que esta cumple es la de recibir y encauzar las corrientes de agua, que estás provenientes de cauces naturales o de obras de drenaje, su ubicación es paralela a la vía o las zonas donde hay mayor concentración de aguas.

## **OTRAS OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL**

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Para el drenaje superficial, además, se utilizan otros elementos como son: los sardineles que son pequeñas estructuras que se colocan en el borde exterior de la plataforma; también, los aliviaderos, que son encauzamientos, generalmente de mampostería de piedra, que bajan transversalmente por los taludes de los terraplenes y que reciben el agua de bordillos o cunetas para llevarla fuera de la vía.

## **LA SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL**

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada (2006), menciona que: Las señales de tránsito se colocan en el

camino con el propósito de contribuir a prevenir accidentes, reduciendo los riesgos, mediante dispositivos de información que contienen advertencias, prohibiciones o detalles de la vía o de los lugares por donde ella pasa.


**Figura 12**

*Relación aproximada de velocidades, distancia y altura de letras*

| Velocidad<br>Km/h | Distancia<br>Aprox. (en m)<br>de Legibilidad | Altura de Letras, en centímetros para las series |      |      |      |    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|----|
|                   |                                              | A                                                | B    | C    | D    | E  |
| 40                | 55                                           | 7.5                                              | 7.5  | 10   | 12.5 | 15 |
| 50                | 70                                           | 10                                               | 10   | 12.5 | 15   | 20 |
| 60                | 85                                           | 10                                               | 12.5 | 15   | 15   | 20 |
| 70                | 100                                          | 12.5                                             | 15   | 15   | 20   | 25 |
| 80                | 110                                          | 15                                               | 15   | 20   | 25   | 30 |
| 90                | 125                                          | 15                                               | 17.5 | 20   | 25   | 30 |
| 100               | 140                                          | 17.5                                             | 20   | 25   | 30   | 35 |
| 110               | 150                                          | 20                                               | 25   | 25   | 30   | 40 |
| 120               | 165                                          | 20                                               | 25   | 30   | 35   | 45 |

**Figura 13**

*Esquema de señalización visual*



## **EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA**

Reglamento Nacional de Edificaciones G.040 (2016), señala que es un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características y especificaciones necesarias para la ejecución de la obra. Está constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memorias descriptivas y si fuese el caso fórmulas de reajuste de precios estudios técnicos específicos (suelos, de impacto vial, impacto ambiental, geológicos, etc).

## **SUBRASANTE**

Manual de carreteras del ministerio de transporte y comunicaciones, Perú. (2016). Menciona que la subrasante es la superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras (corte y relleno), sobre la cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado. La subrasante es la capa superior del terraplén o el fondo de las excavaciones en terreno natural, que soportara la estructura del pavimento, y está conformada por suelos seleccionados de características aceptables y compactados por capas para constituir un cuerpo estable optimo estado, de tal manera que no se vea afectada por la carga del diseño que proviene del tránsito.

## **ESTUDIO DE SUELOS**

Manual de carreteras (2014).

El estudio de suelos es el conjunto de actividades de campo y gabinete que permite caracterizar el subsuelo para el diseño de pavimentos y estructuras viales; incluye muestreos mediante calicatas, sondeos y trincheras; descripción estratigráfica; ensayos de laboratorio para proctor, CBR, granulometría, entre otros; y la elaboración del informe técnico con perfil estratigráfico, sectorización del terreno, y evaluación de la subrasante.

**Figura 14**

*Estudio de suelos*

| Criterio utilizado      | <b>Suelo Bueno</b><br>Adecuado para construir | <b>Suelo malo</b><br>No apto para construir |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Granulometría/textura   | Gruesas                                       | Finas                                       |
| Color del suelo         | Gris                                          | Rojo, amarillo, blanco.                     |
| Forma de las partículas | Angulosas                                     | Redondeadas                                 |
| Peso unitario           | Pesado                                        | Liviano                                     |
| Granulometría           | Varios tamaños                                | Homogéneo                                   |
| Preconsolidación        | Compacto y firme                              | Blando o suelto                             |
| Nivel freático          | Sin agua o profunda                           | Superficial                                 |
| Plasticidad             | No plástico                                   | Plástico                                    |
| Expansión               | No expansivo                                  | Expansivo                                   |
| Dispersión              | No dispersivo                                 | Dispersivo                                  |
| Colapsable              | Estable                                       | Colapsable                                  |
| Material orgánico       | Sin material orgánico                         | Con material orgánico                       |





## **CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO**

Ocrospoma y Rocha (2020).

El estudio de la capacidad portante de los suelos es esencial para establecer una zonificación adecuada en proyectos de construcción. La capacidad portante es la capacidad de un suelo para soportar las cargas aplicadas sin sufrir deformaciones o fallas estructurales significativas. Se realizan pruebas tanto en campo como en laboratorio para evaluar esta capacidad, como ensayos de carga y análisis de las propiedades mecánicas y físicas del suelo.

**Figura 15**

*Capacidad de Carga*

| TABLA DE PESOS Y MEDIDAS |                                                                                     |                |                    |                              |    |    |    |                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----|----|----|---------------------|--|
| Configuración vehicular  | Descripción gráfica de los vehículos                                                | Long. Máx. (m) | Eje Delant         | Peso máximo (t)              |    |    |    | Peso bruto máx. (t) |  |
|                          |                                                                                     |                |                    | Conjunto de ejes posteriores |    |    |    |                     |  |
|                          |                                                                                     |                |                    | 1ª                           | 2ª | 3ª | 4ª |                     |  |
| C2                       |    | 12.20          | 7                  | 11                           | —  | —  | —  | 18                  |  |
| C3                       |    | 13.20          | 7                  | 18                           | —  | —  | —  | 26                  |  |
| C4                       |    | 13.20          | 7                  | 20 <sup>(1)</sup>            | —  | —  | —  | 30                  |  |
| 8x4                      |    | 13.20          | 7+7 <sup>(5)</sup> | 18                           | —  | —  | —  | 32                  |  |
| T2S1                     |    | 20.50          | 7                  | 11                           | 11 | —  | —  | 29                  |  |
| T2S2                     |  | 20.50          | 7                  | 11                           | 18 | —  | —  | 36                  |  |
| T2Se2                    |  | 20.50          | 7                  | 11                           | 11 | 11 | —  | 40                  |  |
| T2S3                     |  | 20.50          | 7                  | 11                           | 26 | —  | —  | 43                  |  |

## AFIRMADO

Gestion de obras públicas (2018).

Consiste en una capa compactada de materia granular natural o procesado, con gradación específica, que soporta las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en caminos y carreteras pavimentadas. Además, establece que el material de afirmado debe ser mezcla de tres tamaños; piedra, arena y finos

o arcilla, con dosificación específica según norma AASHTO M147 o FHWA, que garantizar cohesión, estabilidad y durabilidad.

### **CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA**

Villavicencio Ugarte (2020).

El cronograma (o calendario) de avance de obra valorizado es un documento contractual obligatorio que refleja la ejecución física de las partidas del expediente técnico en plazos determinados, con valorización económica asociada. Se elabora a partir del programa de ejecución de obra (utilizando métodos como PERT –CPM) su objetivo es:

Proveer a la entidad contratante una herramienta de control de avance físico y financiero del proyecto.

Programar presupuestos para pagos de valorizaciones.

Detectar retrasos tempranos y permitir decisiones oportunas para garantizar la culminación de la obra en el plazo.

### **INFORME DE COMPATIBILIDAD**

Informe de compatibilidad del expediente técnico (2020).

Menciona que un informe de compatibilidad es un documento técnico obligatorio elaborado por la supervisión (residente de obra o inspector) que compara de manera crítica:

El expediente técnico aprobado (memoria descriptiva, metas, metrados, planos, estudio de suelos, canteras, cronograma valorizado). Las condiciones reales del terreno evaluadas mediante inspecciones in situ (levantamientos topográficos, muestreos de suelo, verificación de disponibilidad de canteras, identificación de posibles interferencias).

El informe incluye estructura típica:

Resumen ejecutivo

Metodología y documentos revisados

Trabajos de campo (suelos, canteras, topografía)

Revisión del expediente técnico (planos, metrados, programación)

Comparación partida por partida

Propuestas de adicionales/deductivos

Recomendaciones y conclusiones (con solicitud de reformulación o ampliación de plazo si aplica).

## **2.3. MARCO CONCEPTUAL**

### **SUPERFICIE DE RODADURA**

Se describe como superficie de rodadura al área de la carretera destinada a la circulación de los vehículos compuestas, el cual no incluye la berma, puede tener uno o dos carriles (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

### **CALZADA**

Es la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos, la cual está distribuida en uno o más carriles, dependiente del diseño (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

### **SEÑALIZACION VIAL**

Son los dispositivos que se colocan en todo el tramo de la vía, con la finalidad de prevenir e informar a los peatones y usuarios, contribuyendo así la seguridad ciudadana (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

### **BADEN**

Es la estructura construida con piedra y/o concreto para permitir el paso vehicular sobre quebradas donde el flujo es estacional o flujos de aguas menores. A su vez, permiten el paso de agua y otros elementos sobre la superficie de rodadura (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

## **ALCANTARILLA**

Es un elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, la cual está construida de manera transversal al eje, el cual sigue el curso del agua, esta estructura puede estar construida de madera, concreto, piedra, metálicas y otros. El cual por lo general está ubicada en quebradas o zonas que se requieren para el alivio de cunetas. (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

## **SEGURIDAD VIAL**

Engloba las medidas y acciones tomadas para evitar y/o prevenir los riesgos de accidente de las vías y reducir los impactos negativos a nivel social derivados de la vía. El cual involucra el cumplimiento de las normas y el control del tránsito, la aplicación de las medidas de control y vigilancia. (Manual de carreteras diseño geométrico, 2018).

## **ESTUDIO GEOTECNIO**

El estudio geotécnico permite evaluar las prioridades físicas y mecánicas del terreno con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras que se construirán sobre él (Rodriguez Ortiz, 2017).

## **TOPOGRAFIA**

Es la ciencia encargada del estudio y representación gráfica del terreno, mediante la medición de sus formas, dimensiones y características superficiales. Su objetivo principal es obtener datos precisos sobre la ubicación relativa de puntos en la superficie terrestre, lo que permite elaborar planos, mapas y modelos necesarios para la planificación, diseño y ejecución de obras de ingeniería (Topografía general aplicada a la ingeniería, 2015).

## **INCONSISTENCIA TECNICA**

Se entiende por inconsistencia técnica a cualquier discrepancia, error, omisión o contradicción que se presenta entre los documentos que conforman el expediente técnico de una obra o entre estos las condiciones reales del

terreno donde se ejecuta el proyecto. Estas inconsistencias pueden manifestarse en planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos o estudios preliminares (como los topográficos y geotécnicos) y tienen un impacto directo en la ejecución, calidad, costos y plazos de la obra (Chavez Humán, 2018).

### **CAPACIDAD PORTANTE**

La capacidad portante es la máxima carga por unidad del área que un suelo puede soportar sin sufrir fallas estructurales o asentamiento excesivos. Este valor es fundamental para el diseño de cimentaciones y estructuras viales ya que determina si el terreno puede sostener la carga generada por la infraestructura construida sobre él, como pavimentos, muros, puentes o edificaciones (Manual de carreteras, suelos, geotecnia y pavimentos, 2014).

### **REPLANTEO DE OBRA**

Es el proceso técnico mediante el cual se trasladan al terreno los datos geométricos y espaciales contenidos en los planos del expediente técnico, con el fin de ubicar y materializar físicamente los elementos proyectados antes del inicio de la ejecución. Este procedimiento asegura que la obra se construya en las ubicaciones, dimensiones, alineamientos y niveles establecidos en el diseño aprobado (Ministerio de transportes y comunicaciones, 2013).

### **ADICIONALES DE OBRA**

Son partidas o trabajos no considerados en el expediente técnico original, pero que resultan necesarios para cumplir con la finalidad del proyecto y garantizar su adecuada funcionalidad, estabilidad y operatividad. Estos pueden surgir debido a condiciones imprevistas en el terreno, errores u omisiones en el diseño, o nuevas exigencias técnicas detectadas durante la ejecución de la obra (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2013).

### **CONTROL DE CALIDAD EN OBRA**

Es el conjunto de procedimientos técnicos y administrativos que se aplican durante la ejecución de un proyecto de construcción para verificar que

los materiales, procesos y trabajos cumplan con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y los estándares de calidad establecidos en el expediente técnico (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2014).

### **INFRAESTRUCTURA VIAL**

Comprende el conjunto de obras, estructuras y elementos físicos destinados a facilitar el tránsito y transporte terrestre de personas, bienes y servicios de manera segura eficiente y continua. Incluye no solo vías propiamente dichas (carreteras, caminos, calles), sino también sus componentes complementarios como puentes, drenajes, señalización, taludes, muros de contención, bermas y obras de arte (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2014).

### **AMPLIACION DE PLAZO**

Es una modificación contractual formal mediante la cual se otorga un tiempo adicional al contratista para la ejecución de una obra, cuando ocurren eventos justificados que impiden el cumplimiento del cronograma establecido sin culpa del contratista. Su aprobación está sujeta a la evaluación técnica, legal y administrativa por parte de la entidad contratante o supervisora. (Reglamento de la ley de contrataciones del estado, 2018)

### **ESTUDIO PRELIMINAR**

Son investigaciones técnicas realizadas en las etapas iniciales de un proyecto de infraestructura, cuya finalidad es recopilar, analizar y evaluar información esencial del entorno físico, geológico, topográfico, climático, hidrológico, ambiental, social y económico donde se ejecutará la obra (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2013).

### **GESTION DE RIESGOS**

Es el proceso sistemático de identificar, analizar, evaluar, mitigar y controlar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos técnicos, económicos, ambientales y de plazo de una obra. Su propósito es anticipar posibles eventos adversos y establecer medidas preventivas o

correctivas que reduzcan su impacto en el proyecto. (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2013).

### **CRONOGRAMA VALORIZADO**

Es un documento técnico- administrativo que detalla la programación temporal y económica de las partidas de una obra, estableciendo la secuencia de ejecución de los trabajos y el valor monetario correspondiente a cada actividad programada en un periodo determinado (generalmente mensual) (Contrataciones con el estado, 2018).

### **RETRASOS DE OBRA**

Son desviaciones en el cumplimiento del plazo contractual originalmente establecido para la ejecución de una obra. Se presentan cuando las actividades programadas no se realizan dentro del tiempo previsto, afectando el cronograma general y en consecuencia, el cumplimiento de metas físicas, financieras o contractuales del proyecto (Ministerio de transporte y comunicaciones, 2013).

## CAPÍTULO III

### MARCO DESCRIPTIVO REFERENCIAL

#### 3.1. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

##### 3.1.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL

Razón social : **CONSORCIO H&O**

El consorcio está constituido por dos empresas consorciadas integradas por:

1. **H&O CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES**

**S.R.L**

RUC : 20447206987

Domicilio : Av. Esteben Salmon Nro. 213 A.H. Castilla – Mariscal (al costado de la capilla virgen del Carmen) Rímac – Lima

2. **CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES S.C.R.L**

RUC : 20607020222

Domicilio : Jr. Seichi Izumi Nro.276 - Huánuco.

##### 3.1.2. RUBRO

- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
- CONTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO

##### 3.1.3. UBICACIÓN/DIRECCIÓN

PROLONGACION BOLIVAR MZ. A LT. 18 HUANUCO – HUANUCO.

##### 3.1.4. RESEÑA

Los integrantes del CONSORCIO H&O se especializan en la ejecución, operación y mantenimiento de obras en los rubros de saneamientos, transportes y edificaciones, integradas por personal altamente comprometido y capacitado para satisfacer plenamente las

necesidades de sus clientes, desarrollando y aplicando ingeniería, técnicas eficiencia posible con los recursos disponibles, contribuyendo al bienestar de las comunidades donde actúa y proveyendo prestaciones seguras y de buena calidad.

### **3.2. DESCRIPCION DEL ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL**

#### **NOMBRE DEL PROYECTO**

El proyecto denominado: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**, fue declarado viable el 12 de febrero del 2021 con Código Único de Inversiones N° 2508408.

Posteriormente con fecha 23/12/2021 se contrata los servicios de consultoría de obra con Orden de Servicio y/o Trabajo N° 3601 para la elaboración del expediente técnico: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**.

Con informe N°132-202-MDA/GDUR de fecha 11/03/2022 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que mediante Acto Resolutivo se Apruebe el Expediente Técnico del proyecto denomina: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**, cuyo monto de inversión actualizado asciende a S/ 1,058,55.20 (Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 20/100 soles).

La cual se desglosa de la siguiente manera:

**Figura 16**

*Área de desarrollo profesional*

| ITEM                                                                               | COMPONENTES                                                                      | PRESUPUESTO S/.          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01                                                                                 | SERVICIO VIA URBANO                                                              | S/. 598,623.84           |
| 02                                                                                 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                                          | S/. 240,224.41           |
| 03                                                                                 | SEÑALIZACION                                                                     | S/. 5,525.31             |
| 04                                                                                 | IMPACTO AMBIENTAL                                                                | S/. 9,032.27             |
| 05                                                                                 | LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO. | S/. 15,667.00            |
| COSTO DIRECTO                                                                      |                                                                                  | S/. 867,072.83           |
| GASTOS GENERALES                                                                   |                                                                                  | S/. 120,089.59           |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA                                                          |                                                                                  | S/. 987,162.42           |
| COSTO SUPERVISIÓN DE OBRA (3.25%)                                                  |                                                                                  | S/. 32,082.78            |
| COSTO POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                                        |                                                                                  | S/. 34,300.00            |
| GASTO DE LIQUIDACIÓN                                                               |                                                                                  | S/. 5,010.00             |
| TOTAL, COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO                                             |                                                                                  | S/. 1,058,555.20         |
| Son: Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 20/100 soles. |                                                                                  |                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA                                                         |                                                                                  | : 120 días calendarios   |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN                                                             |                                                                                  | : Administración Directa |

Con fecha 23/05/2023, la entidad realiza la actualización del presupuesto del expediente técnico: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**, cuyo presupuesto de ejecución asciende a S/ 1,259,078.63 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setenta y Ocho con 63/100 soles).

**Figura 17**

*Presupuesto por meta física*

| RESUMEN DE PRESUPUESTO POR META FISICA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|  <p>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"</p> <p>Fecha del Presupuesto : Agosto-23</p> |                         |                        |
| COMPONENTES DE LA INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | MONEDA NACIONAL<br>S/. |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVICIO VIAL URBANO    | S/604,716.39           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | S/282,644.98           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEÑALIZACIÓN            | S/6,118.40             |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPACTO AMBIENTAL       | S/10,770.90            |
| COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | S/904,250.67           |
| GASTOS GENERALES (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | S/90,425.07            |
| UTILIDAD (8.00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | S/72,340.05            |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | S/1,067,015.79         |
| IGV (18%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | S/192,062.84           |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | S/1,259,078.63         |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | S/40,920.06            |
| COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | S/34,300.00            |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN(0.4%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | S/5,010.00             |
| TOTAL INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | S/1,339,308.69         |

Que con fecha 22/04/2024 la Municipalidad Distrital de Amarilis realiza la convocatoria para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**, con un valor Referencial de S/ 1,259,078.63 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setenta y Ocho con 63/100 soles).

Con fecha 17/05/2024 la Municipalidad Distrital de Amarilis Otorga la Buena Pro al CONSORCIO H&O integrado por las siguientes empresas (CRISAR INDUSTRIA NEGOCIOS E INVERSIONES S.C.R.L Y H & O CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L)

Con fecha 27/05/2024 la Municipalidad Distrital de Amarilis realiza el consentimiento de la Buena Pro al CONSORCIO H&O.

Con fecha 04/06/2024 el CONSORCIO H&O firma el CONTRATO N° 0003-2024-MDA/GM, para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY – SAHUANPAMPA – QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY DEL DISTRITO DE AMARILIS – PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUANUCO**.

El monto contratado asciende a la suma de S/. 1,195,635.79 (**Un Millón ciento noventa y cinco mil seiscientos treinta y cinco con 79/100 Nuevos Soles**), incluidos los impuestos de Ley. Con plazo de ejecución de 120 días calendarios, bajo la modalidad de contrato en el sistema de precios unitarios

#### **UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA**

- ✓ Departamento : Huánuco
- ✓ Provincia : Huánuco
- ✓ Distrito : Amarilis
- ✓ Localidad : Chicchuy

## DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA:

### DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

**Figura 18**

*Departamento de Huánuco*



**PROVINCIA DE HUANUCO DENTRO DEL DEPARTAMENTO  
C.P. CHICCHUY – SAHUNPAMPA - YACA**

**Figura 19**

Provincia de Huánuco



**Figura 20**

Distrito de Amarilis



**Figura 21**

*Centro poblado de Sahuanpampa*



## ACCESIBILIDAD

Para llegar al inicio de la trocha carrozable del presente servicio, se realiza desde el distrito de Amarilis al Puente Colpa por la carretera asfáltica de Colpa hasta el centro poblado de Chicchuy.

**Tabla 1**

*Distancias y tiempo por tipo de vía*

| DE         | A             | Tipo de Vía | Distancia (KM) | Tiempo (min) |
|------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| AMARILIS   | COLPA ALTA    | Asfaltado   | 6.86           | 11min        |
| COLPA ALTA | C.P. CHICCHUY | AFIRMADA    | 9              | 20min        |

## DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

### Datos generales de la Obra

Nombre de la Obra : Mmejoramiento del Servicio vial Interurbano Chicchuy – Sahuanpampa- Quebrada yaca, CC.PP. de Chicchuy del Distrito de Amarilis - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco

Modalidad de ejecución : Por Contrato

Sistema de contratación : Precios unitarios

Monto de la obra contractual : S/ 1,95,635.79 inc. IGV  
Plazo de ejecución del contrato : 120 días calendarios

### **Datos del el Contratista**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Contratista                        | : Consorcio H&O                     |
| Contrato N°                        | : 003-2024-MDA/GM                   |
| Residente de Obra                  | : Ing. Miguel Antonio Huamán Osorio |
| Supervisor                         | : Ing. Silvia Elisa Cabrera Jump    |
| Fecha de entrega de terreno        | : 18 de junio del 2024              |
| Fecha de inicio de obra            | : 19 de junio del 2024              |
| Fecha de término contractual       | : 16 de octubre del 2024            |
| Adicional de obra N° 01            | : s/ 589,989.31                     |
| Deductivo vinculante de obra N° 01 | : s/ 420,788.27                     |
| Adicional de obra Neto n° 01       | : s/ 169,201.04                     |
| ampliación de plazo n°01           | : 45 días calendario                |
| fecha de nuevo término contractual | : 15 de noviembre del 2024          |

### **Metas físicas de la Obra**

Mejoramiento de 4.01373 Km. De trocha Carrozable, que une las localidades de Sahuanpampa - yaca, acondicionándola a un camino vecinal, según normas peruanas de diseño de carreteras (DG-2018), para una velocidad directriz de 25 km/hora.

Manteniendo el ancho de la superficie de rodadura de 4m y berma de 0.5m. con una longitud total de 4.013 Km.

Conformación de cunetas en material suelto y roca fija.

Construcción de 14 alcantarillas de paso TMC D=36 de CONCRETO  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$  + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA, CONCRETO  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$  - EN CABEZALES Y ALAS. Y emboquillado de piedra.

**Tabla 2***Características de las progresivas*

| PROGRESIVA | DESCRIPCION                          |
|------------|--------------------------------------|
| 00+136.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°01  |
| 00+271.50  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°02  |
| 00+353.70  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°03  |
| 00+531.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°04  |
| 00+780.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°05  |
| 01+113.50  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°06  |
| 01+444.80  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°07  |
| 01+775.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°08  |
| 02+215.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°09  |
| 02+631.30  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°10  |
| 02+969.20  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°11  |
| 03+371.80  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°012 |
| 03+659.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°013 |
| 03+742.00  | ALCANTARILLA DE PASO (TMC-36") N°014 |

Construcción de 01 alcantarillas de paso de dos ojos TMC D=36" de CONCRETO  $f_c=175 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$  - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA, CONCRETO  $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$  - EN CABEZALES Y ALAS. Y emboquillado de piedra.

**Tabla 3***Características de las progresivas 2*

| PROGRESIVA | DESCRIPCION                                  |
|------------|----------------------------------------------|
| 03+977.00  | ALCANTARILLA DE PASO DOS OJOS (TMC-36") N°01 |

Construcción de 01 baden

**Tabla 4***Características progresivas 3*

| PROGRESIVA | DESCRIPCION |
|------------|-------------|
| 00+015.00  | BADEN N°01  |

La obra se dio inicio el día 19 de junio del 2024 al 15 de noviembre del 2024. Teniendo como plazo contractual 120 días calendarios, con un periodo de ampliación de plazo de 45 días calendarios, el cual inicio el 02 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2024, teniendo como un total de 150 días calendarios de la ejecución de toda la obra

### Metas del proceso constructivo

**Tabla 5**

*Metas del proceso constructivo*

| Nº PART.    | DESCRIPCION                                             | PRESUPUESTO |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|             |                                                         | Und.        | Metrado    | Presup.    |
| 01          | SERVICIO VIAL INTERURBANO                               |             |            |            |
| 01.01       | OBRAS PRELIMINARES                                      |             |            |            |
| 01.01.01    | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60                           | Und.        | 1.00       | 699.28     |
| 01.01.02    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS               | Glb         | 1.00       | 9,391.53   |
| 01.01.03    | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | Glb         | 1.00       | 10,111.16  |
| 01.01.04    | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA | Km          | 4.01       | 5,221.34   |
| 01.01.05    | FLETE TERRESTRE                                         | Glb         | 1.00       | 13,009.00  |
| 01.02       | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |             |            |            |
| 01.02.01    | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES            |             |            |            |
| 01.02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA                                     | Ha          | 2.41       | 2,317.82   |
| 01.02.01.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA                 | m3          | 100,679.44 | 219,481.18 |
| 01.02.01.03 | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP                        | m3          | 817.94     | 37,837.90  |
| 01.02.01.04 | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES               | m3          | 361.24     | 588.82     |
| 01.02.01.05 | CONFORMACION DE TERRAPLENES                             | m3          | 4,838.95   | 9,677.90   |
| 01.02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                       | m3          | 96,658.43  | 47,362.63  |
| 01.02.01.07 | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO           | m3          | 5,175.05   | 21,683.46  |
| 01.02.02    | PAVIMENTOS                                              |             |            |            |

|             |                                                                      |    |           |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| 01.02.02.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE                 | m2 | 22,559.94 | 25,041.53  |
| 01.02.02.02 | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                                  | m2 | 25,875.27 | 175,951.84 |
| 01.02.03    | TRANSPORTE DE MATERIAL                                               |    |           |            |
| 01.02.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM                    | m3 | 5,175.05  | 26,341.00  |
| 02          | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                              |    |           |            |
| 02.01       | CUNETAS                                                              |    |           |            |
| 02.01.01    | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA                          | m  | 3,813.73  | 6,292.65   |
| 02.01.02    | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA FIJA                                  | m  | 50.00     | 1,101.00   |
| 02.02       | ALCANTARILLA DE PASO DOS OJOS (TMC 60°)                              |    |           |            |
| 02.02.01    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m2 | 98.88     | 65.26      |
| 02.02.02    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m2 | 98.88     | 144.36     |
| 02.02.03    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                |    |           |            |
| 02.02.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m3 | 57.35     | 2,482.68   |
| 02.02.03.02 | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m2 | 24.90     | 141.43     |
| 02.02.03.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m3 | 24.76     | 557.60     |
| 02.02.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3 | 71.69     | 35.13      |
| 02.02.04    | CONCRETO SIMPLE                                                      |    |           |            |
| 02.02.04.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3 | 12.53     | 6,800.78   |
| 02.02.04.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3 | 11.55     | 6,728.80   |
| 02.02.04.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3 | 18.73     | 7,046.79   |
| 02.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m2 | 52.94     | 4,382.37   |
| 02.02.05    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |    |           |            |
| 02.02.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m  | 11.80     | 6,914.80   |
| 02.03       | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |    |           |            |
| 02.03.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                                |    |           |            |
| 02.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m2 | 646.80    | 426.89     |
| 02.03.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m2 | 646.80    | 944.33     |
| 02.03.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                |    |           |            |
| 02.03.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m3 | 295.49    | 12,791.76  |

|             |                                                                      |      |        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|
| 02.03.02.02 | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m2   | 81.62  | 463.60    |
| 02.03.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m3   | 97.04  | 2,185.34  |
| 02.03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3   | 369.36 | 180.99    |
| 02.03.03    | CONCRETO SIMPLE                                                      |      |        |           |
| 02.03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3   | 60.55  | 32,864.12 |
| 02.03.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3   | 78.50  | 45,732.53 |
| 02.03.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3   | 112.01 | 42,141.52 |
| 02.03.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m    | 420.35 | 34,796.57 |
| 02.03.04    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |      |        |           |
| 02.04       | BADEN                                                                |      |        |           |
| 02.04.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                                |      |        |           |
| 02.04.01.01 | DESVIO AGUA                                                          | m    | 10.00  | 399.40    |
| 02.04.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m2   | 74.69  | 109.05    |
| 02.04.01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m2   | 74.69  | 49.30     |
| 02.04.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m    | 75.60  | 44,301.60 |
| 02.04.01.05 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS                           | m3   | 26.68  | 989.83    |
| 02.04.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 ML                            | m3   | 34.56  | 830.48    |
| 02.04.01.07 | BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 m                                   | m2   | 64.61  | 3,537.40  |
| 02.04.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                |      |        |           |
| 02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                             | m2   | 10.44  | 618.05    |
| 02.04.03    | OBRAS DE CONCRETO                                                    |      |        |           |
| 02.04.03.01 | CONCRETO CICLOPIO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN                  | m3   | 17.55  | 9,438.04  |
| 02.04.03.02 | EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA                                          | m3   | 19.00  | 5,633.12  |
| 02.04.03.03 | EMPEDRADO E=0.60 m                                                   | m3   | 5.25   | 1,517.41  |
| 03          | SEÑALIZACION                                                         |      |        |           |
| 03.01       | SEÑAL PREVENTIVA                                                     | Und. | 6.00   | 2,533.80  |
| 03.02       | SEÑAL INFORMATIVA                                                    | Und. | 5.00   | 2,413.50  |
| 03.03       | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATAION                                       | m    | 14.47  | 91.45     |
| 03.04       | HITOS KILOMETRICOS                                                   | Und. | 5.00   | 1,079.65  |

|             |                                                                                                                |      |        |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
| 04          | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                   |      |        |          |
| 04.01       | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                |      |        |          |
| 04.01.01    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                                                                     | mes  | 4.00   | 234.24   |
| 04.01.02    | MATERIAL INFORMATIVO                                                                                           | Und. | 100.00 | 131.00   |
| 04.01.03    | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                                                                                   | Und. | 40.00  | 1,186.40 |
| 04.02       | MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN                                                  |      |        |          |
| 04.02.01    | MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN                                                                               |      |        |          |
| 04.02.01.01 | INSTALACIÓN DE CINTAS DE SEGURIDAD                                                                             | Glb  | 1.00   | 52.12    |
| 04.02.01.02 | MALLA PLÁSTICA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE POLIÉTILENO DE (1 m x 50 m) PESO 5.50 kg                          | Und. | 2.00   | 271.18   |
| 04.02.01.03 | SEÑALIZACIÓN CON STICKER DE SEGURIDAD                                                                          | Und. | 2.00   | 10.76    |
| 04.02.01.04 | LETREROS AMBIENTALES DE (0.60 x 1.00 m.) C/MADERA 08 MM, PARANTE DE MAD. TORNILLO                              | Und. | 2.00   | 110.16   |
| 04.02.02    | MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN                                                                          |      |        |          |
| 04.02.02.01 | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO                                                                         | m2   | 200.00 | 366.00   |
| 04.02.02.02 | ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES                                                                          | Und. | 100.00 | 263.00   |
| 04.02.02.03 | SEMBRADO DE PLANTONES                                                                                          | Und. | 100.00 | 167.00   |
| 04.03       | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS                                                              |      |        |          |
| 04.03.01    | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Und. | 12.00  | 884.76   |
| 04.03.02    | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                          | Und. | 1.00   | 474.58   |
| 04.03.03    | INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES                                                                                | Und. | 2.00   | 1,373.06 |
| 04.04       | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                              |      |        |          |
| 04.04.01    | PLÁSTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS)                                                          | m    | 100.00 | 1,017.00 |
| 04.05       | PROGRAMA DE CONTINGENCIA                                                                                       |      |        |          |
| 04.05.01    | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                                                                            | Und. | 2.00   | 161.02   |
| 04.05.02    | IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN                                                                                     | Und. | 2.00   | 377.12   |
| 04.06       | PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO                                                                                  |      |        |          |
| 04.06.01    | CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                             | Und. | 1.00   | 364.58   |
| 04.06.02    | CLAUSURA DE LETRINA                                                                                            | Und. | 1.00   | 194.92   |

|          |                                                |    |          |          |
|----------|------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 04.06.03 | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS     | m2 | 600.00   | 1,056.00 |
| 04.06.04 | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS | m2 | 1,200.00 | 2,076.00 |

#### Control técnico operativo

Supervisa que la ejecución en campo se cumpla con las especificaciones del expediente técnico: compactación, alineamientos, nivelaciones, subrasante y afirmado. Actúa como enlace entre el residente de obra y el personal obrero Gestionar ensayos como densidad, granulometría y proctor y suspende actividades que no cumplan con las normas técnicas.

#### Control de documentación y valorización.

Custodiar y mantener actualizados los documentos de obra: planos, memorias descriptivas, actas, comunicaciones y cuaderno diario.

Realizar metrados y llevar registro de rendimientos de mano de obra y maquinaria.

Apoyo a la preparación de valorizaciones mensuales conforme al flujo de caja previsto.

#### Coordinación y planificación

Participar en reuniones de planificación, informar sobre necesidades materiales, retrasos o ajustes y colaborar en la actualización del cronograma de obra

Garantizar la comunicación efectiva entre contratista, residente, proveedor y supervisión técnica.

#### Control de calidad y rendimiento

Verificar que los materiales que ingresan cumplan con especificaciones técnicas y sean almacenados correctamente

Supervisar los rendimientos diarios y controlar las desviaciones que afecten la productividad y costo de obra

Inspección en campo y verificación técnica de avance físico (movimiento de tierras, afirmado, compactación, drenajes).

Control del cronograma valorizado, comparando el avance real con lo planificado y apoyando en ajustes o cronogramas si el progreso cae por debajo del 80%

Revisión documental del expediente técnico, detectando falta de estudios geotécnicos, canteras no disponibles, inconsistencias en metrados y planos.

Redacción y apoyo en informes técnicos, especialmente en informes de incompatibilidad expediente – terreno, registrando hallazgos, metrados adicionales y propuestas de corrección

Por otro lado, la empresa dentro de su personal clave en el proyecto (residente y especialista en seguridad de obra y salud en el trabajo) ha incluido dentro de su equipo técnico administrativo a los que se muestran en la Tabla 1, con la finalidad de optimizar el tiempo de ejecución de la obra y poder cumplir sus plazos contractuales según las bases estándar.

**Tabla 6**

*Relación de personal técnico Administrativo*

| Apellidos y Nombre                   | Cargo                                                   | CIP    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Huamán Osorio, Miguel Antonio</b> | Residente de obra                                       | 133137 |
| <b>León Olortegui, Luis Manuel</b>   | Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo |        |
| <b>Huamán Osorio, Jhon Lenon</b>     | Asistente de Residente de obra                          |        |

Además, para poder cumplir con la ejecución de la obra se llegó a contar con equipos y materiales de oficina como:

**Tabla 7***Relación de equipo y herramientas utilizado*

| RELACION DE EQUIPO MINIMO |                                                          |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| ítem                      | Equipo                                                   | cantidad |
| 01                        | Estación total                                           | 01       |
| 02                        | Rodillo liso vibratorio autopropulsado 70-100 hp 7-9 ton | 01       |
| 03                        | Comprensora neumática 87 hp 250-330 pcm                  | 01       |
| 04                        | Cargador sobre llantas de 160-195 hp 3.5 yd3             | 01       |
| 05                        | Tractor de orugas de 140-160 hp                          | 01       |
| 06                        | Motoniveladora de 125 hp                                 | 01       |
| 07                        | Camion volquete de 15 m3                                 | 01       |
| 08                        | Camion cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp 2,000 gl             | 01       |

**Tabla 8***Funciones aplicadas*

| Área de intervención              | Función aplicada                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Control técnico operativo         | Verificación del alineamiento, compactación, afirmado y subrasante        |
| Control documental y valorización | Registro de metrados, calidad y valoraciones financieras                  |
| Planificación y coordinación      | Coordinación logística, planificación anticipada y control del cronograma |
| Control de calidad y rendimiento  | Inspección de materiales, rendimientos y cumplimiento de normas técnicas  |

## **CAPÍTULO IV**

### **DESARROLLO DE EXPERIENCIA LABORAL**

#### **4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

En la ejecución de obras de infraestructura vial se pueden presentar incompatibilidades entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno. Esta incompatibilidad surge cuando las especificaciones y diseños propuestos en el expediente no coinciden con la realidad del terreno donde se llevó a cabo la obra, las causas de estas incompatibilidades son diversas y se pueden detallar algunas a continuación:

- Errores en el levantamiento topográfico: el estudio realizado del terreno previo, no se realizó la precisión necesaria, lo que generara información errónea sobre la topografía (pendientes, alturas, elevaciones)
- Condiciones geotécnicas no contempladas: si no se llevan a cabo estudios geotécnicos exhaustivos, pueden encontrarse características del suelo que no se habían previsto, como suelos inestables, zonas con altos niveles de humedad o presencia de rocas duras.
- Alteraciones imprevistas del terreno: en algunos casos, el terreno puede presentar variaciones debido a factores de climáticos, como lluvias intensas que cambian la naturaleza del suelo, o deslizamientos de tierra que afectan la planimetría original.
- Inexactitud en los planos: los planos del expediente técnico pueden no reflejar fielmente las características físicas del terreno, lo que dificulta la correcta implementación de la obra conforme al diseño.

Las consecuencias de este problema encontrados no solo afectan al desarrollo de la obra en su fase de ejecución, sino que también pueden tener repercusiones a largo plazo en la operatividad de la infraestructura vial:

- Impacto en la seguridad vial: si las condiciones reales del terreno no se consideran adecuadamente en el diseño de la obra, la infraestructura final podría no cumplir con los estándares de seguridad vial esperados, como la resistencia de la carretera o visibilidad en tramos específicos.

- Desafíos en el mantenimiento de la infraestructura: si los cambios en el diseño o las modificaciones del terreno no se abordan correctamente, puede haber dificultades a futuro en el mantenimiento de la carretera ya que las condiciones de la vía no habrán sido optimizadas para resistir el paso del tiempo.
- Impacto social y económico: la falta de cumplimiento de las metas de tiempo, calidad y costo puede generar insatisfacción entre la comunidad beneficiaria, además de afectar la percepción de la autoridad encargada del proyecto.

Al inicio de la obra se realizó la verificación del expediente técnico, encontrándose así incompatibilidades con el terreno, lo cual generó inconvenientes en la ejecución, trayendo consigo consecuencias para cumplir con las metas.

Los cuales tuvieron como sustento para el adicional, así como los problemas encontrados y las soluciones propuestas las cuales están especificadas en lo siguiente:

### **PROBLEMA N°01**

**TRAMO 1: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (00+158 hasta la 00+386) – Trazo replanteado (00+110 hasta la 00+340).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (00+158 hasta la 00+386).**

- Según el trazo del eje proyectado en la progresiva 00+158 hasta la 00+200 se presentó corte cerrado.

Sin embargo, al momento de realizar el replanteo se encontró que en dicha progresiva se proyectaría un corte a media ladera, debiendo considerarse terraplén, es decir grandes volúmenes de relleno, además requerirán de elementos de sostenimiento para dar estabilidad a la plataforma. El tipo de suelo encontrado para realizar el talud de corte se encuentra parcialmente saturado, a consecuencia del depósito de agua que se usa para

riego y consumo humano, siendo inestable, debiendo proyectarse una serie de elementos para la estabilización del talud.

- En las progresiva 00+200 hasta la 00+386, en dichas progresivas los terrenos agrícolas se saben que son de propiedad privada, siendo esta una interferencia, no cuenta con disponibilidad de terreno gestionada entre los propietarios de dicho terreno y la municipalidad distrital de Amarilis.

**Figura 22**

*Saturación de suelo*



## **PROBLEMA N° 2**

**TRAMO 2: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (00+603 hasta la 00+907) – Trazo replanteado (00+560 hasta la 00+860).**

**trazo de eje proyectado en el expediente técnico (00+603 hasta la 00+907).**

- En el trazo del eje proyectado en la progresiva 00+603 hasta la 00+680, la trocha pasa por la parte del lado de fondo de una vivienda existente, siendo esta de propiedad privada, el propietario muestra oposición; considerando que la trocha es un camino público, dispuesto para el tránsito de vehículos, en el cual debe de cumplir con el derecho de vía

aproximado de 10 metros, con ello evitar debilitamiento de la cimentación de la vivienda por el movimiento de tierras, uso de maquinarias y posteriormente posibles accidentes de tránsito.

- En las progresivas 00+680 hasta 00+810, el terreno de fundación se encuentra saturado debido a la existencia de ojos de agua, siendo la plataforma proyectada inestable con posibles desprendimientos que pueda afectar a las casas aledañas, además se proyecta realizar cortes en talud mayores a 10 metros, lo cual implicaría considerar elementos de estabilidad.
- De la progresiva 00+810 hasta la 00+907, en dichas progresivas los terrenos agrícolas son de propiedad privada, siendo esta una interferencia, no cuenta con disponibilidad de terreno gestionada entre los propietarios de dicho terreno y la municipalidad distrital de Amarilis.

**Figura 23**

*Vivienda en tramo de la carretera*



### **PROBLEMA N° 03**

**TRAMO 3: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (01+469 hasta la 01+518) – Trazo replanteado (01+420 hasta la 01+460).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (01+469 hasta la 01+518):**

- Según el trazo del eje proyectado en la progresiva 01+469 hasta la 01+518 existe corte cerrado.
- Sin embargo, al momento de realizar el replanteo se encontró que en dicha progresiva se debe proyectar un corte a media ladera, debiendo considerarse terraplén, es decir grandes volúmenes de relleno, además requerirán de elementos de sostenimiento para dar estabilidad a la plataforma. Además, el terreno de fundación encontrado es de material suelto, inestable para realizar cortes en taludes mayores a 10 metros, lo que implicaría adicionar elementos de estabilidad de talud.

**Figura 24**

*Vivienda que se encuentra por debajo del tramo*



#### **PROBLEMA N° 04**

**TRAMO 4: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (01+614 hasta la 01+695) – Trazo replanteado (01+560 hasta la 01+640).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente Técnico (01+614 hasta la 01+695).**

- Según el trazo del eje proyectado en la progresiva 01+614 hasta la 01+695 existe corte cerrado.
- Sin embargo, al momento de realizar el replanteo se encontró que en dicha progresiva se debe proyectar un corte a media ladera, debiendo considerarse terraplén, es decir grandes volúmenes de relleno, además

requerirán de elementos de sostenimiento para dar estabilidad a la plataforma. Además, el terreno de fundación encontrado es de material suelto, inestable para realizar cortes en taludes mayores a 10 metros, lo que implicaría adicionar elementos de estabilidad de talud.

#### **PROBLEMA N°5**

**TRAMO 5: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (02+216 hasta la 02+527) – Trazo replanteado (02+160 hasta la 02+580).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (02+216 hasta la 02+527).**

- En las progresivas 02+216 hasta la 02+527, al trazar el eje de la curva para conformar parte de su plataforma, debería de considerarse terraplén es decir grandes volúmenes de relleno, además requerirán de elementos de sostenimiento para dar estabilidad a la plataforma, también estaríamos pasando por debajo del canal existente, alterando la dirección del flujo de dicho canal. Y por último, el trazo del eje de la trocha pasa por el medio de una vivienda, siendo esta de propiedad privada, el propietario muestra oposición; considerando que la trocha es un camino público, dispuesto para el tránsito de vehículos, en el cual debe de cumplir con derecho de vía aproximado de 10 metros, con ello evitar debilitamiento de la cimentación de la vivienda por el movimiento de tierras, uso de maquinarias y posteriormente posibles accidentes de tránsito.

#### **PROBLEMA N° 06**

**TRAMO 6: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (02+740 hasta la 02+896) – Trazo replanteado (02+790 hasta la 02+940).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (02+740 hasta la 02+896)**

- Según el trazo del eje proyectado en la progresiva 02+740 hasta 02+896, al momento de realizar el replanteo se encontró que en dicha progresiva se debe proyectar un corte a media ladera, debiendo considerarse terraplén, es decir grandes volúmenes de relleno, además requerirán de

elementos de sostenimiento para dar estabilidad a la plataforma. Además, el terreno de fundación encontrado es de material suelto, inestable para realizar cortes en taludes mayores a 10 metros, lo que implicaría adicionar elementos de estabilidad de talud.

#### **PROBLEMA N° 07**

**TRAMO 7: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (03+053 hasta la 03+381) – Trazo replanteado (03+100 hasta la 03+400).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (03+053 hasta la 03+381).**

- Al realizar el talud de corte en dicha progresiva se generarían alturas de corte mayores a 20 metros, considerando que el terreno de fundación es inestable conformado por rocas sueltas presentan fracturamiento de terreno y fallas focalizadas por donde se filtra el agua.
- En la progresiva 03+360, al realizar el trazo para la conformación de la plataforma y talud de corte, estaría afectando una vivienda que se encuentra contigua puesto que se debe de cumplir con derecho de vía aproximado de 10 metros, con ello evitar debilitamiento de la cimentación de la vivienda por el movimiento de tierras, uso de maquinarias y posteriormente posibles accidentes de tránsito.

#### **PROBLEMA N° 08**

**TRAMO 8: Trazo del eje proyectado en el expediente técnico (03+896 hasta la 04+014) – Trazo replanteado (03+900 hasta la 04+036).**

**Trazo de eje proyectado en el Expediente técnico (03+896 hasta la 04+014)**

- En las progresiva 03+896 hasta 04+014, indica que entre el trazo del eje proyectado y el cruce de la carretera Yaca – Panao pampa, no tomaron en cuenta el canal existente el cual atravesaría ambos caminos, ocasionando que se altere el flujo del canal existente, además la curva proyectada en dicha progresiva no estaría cumpliendo con el desarrollo

según el manual para el diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito.

**Tabla 9**

*Resumen de los tramos observados*

| <b>TRAMO<br/>S</b> | <b>PROGRESIVAS DEL<br/>EXPEDIENTE<br/>TÉCNICO</b> |                | <b>LONGITU<br/>D<br/>(metros)</b> | <b>PROGRESIVAS<br/>REPLANTEADAS</b> |                | <b>LONGITU<br/>D<br/>(metros)</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Tramo<br/>1</b> | 00+158.0<br>00                                    | 00+386.0<br>00 | 228.00                            | 00+110.0<br>00                      | 00+340.0<br>00 | 230.00                            |
| <b>Tramo<br/>2</b> | 00+603.0<br>00                                    | 00+907.0<br>00 | 304.00                            | 00+560.0<br>00                      | 00+860.0<br>00 | 300.00                            |
| <b>Tramo<br/>3</b> | 01+469.0<br>00                                    | 01+518.0<br>00 | 49.00                             | 01+420.0<br>00                      | 01+460.0<br>00 | 40.00                             |
| <b>Tramo<br/>4</b> | 01+614.0<br>00                                    | 01+695.0<br>00 | 81.00                             | 01+560.0<br>00                      | 01+640.0<br>00 | 80.00                             |
| <b>Tramo<br/>5</b> | 02+216.0<br>00                                    | 02+527.0<br>00 | 311.00                            | 02+160.0<br>00                      | 02+580.0<br>00 | 420.00                            |
| <b>Tramo<br/>6</b> | 02+740.0<br>00                                    | 02+896.0<br>00 | 156.00                            | 02+790.0<br>00                      | 02+940.0<br>00 | 150.00                            |
| <b>Tramo<br/>7</b> | 03+053.0<br>00                                    | 03+381.0<br>00 | 328.00                            | 03+100.0<br>00                      | 03+400.0<br>00 | 300.00                            |
| <b>Tramo<br/>8</b> | 03+896.0<br>00                                    | 04+014.0<br>00 | 118.00                            | 03+900.0<br>00                      | 04+036.0<br>00 | 136.00                            |

## **PROBLEMA N° 09**

### **Generación de un Deductivo Vinculante**

Las partidas para el adicional de obra están compuestas por partidas existentes, están detalladas en el siguiente cuadro:

**Tabla 10**

*Metrados del Deductivo de Obra*

| <b>ITEM</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                      | <b>Und.</b> | <b>Metrado</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>01</b>          | <b>SERVICIO VIAL INTERURBANO</b>                        |             |                |
| <b>01.01</b>       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                            |             |                |
| <b>01.01.01</b>    | <b>EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA<br/>EXPLANACIONES</b> |             |                |
| <b>01.01.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                     | ha          | 0.95           |
| <b>01.01.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON<br>MAQUINARIA              | m3          | 31,321.56      |

|                    |                                                                      |    |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>01.01.01.03</b> | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES                            | m3 | 82.24     |
| <b>01.01.01.04</b> | CONFORMACION DE TERRAPLENES                                          | m3 | 1,463.21  |
| <b>01.01.01.05</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3 | 9,961.08  |
| <b>01.01.01.06</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO                        | m3 | 2,060.53  |
| <b>01.01.02</b>    | <b>PAVIMENTOS</b>                                                    |    |           |
| <b>01.01.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE                 | m2 | 9,042.63  |
| <b>01.01.02.02</b> | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                                  | m2 | 10,302.63 |
| <b>01.01.03</b>    | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>                                        |    |           |
| <b>01.01.03.01</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM                    | m3 | 2,060.53  |
| <b>02</b>          | <b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>                                       |    |           |
| <b>02.01</b>       | <b>CUNETAS</b>                                                       |    |           |
| <b>02.01.01</b>    | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA                          | m  | 1,575.00  |
| <b>02.02</b>       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |    |           |
| <b>02.02.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |    |           |
| <b>02.02.01.01</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m2 | 415.80    |
| <b>02.02.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m2 | 415.80    |
| <b>02.02.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |    |           |
| <b>02.02.02.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m3 | 189.96    |
| <b>02.02.02.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m2 | 52.47     |
| <b>02.02.02.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m3 | 62.38     |
| <b>02.02.02.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3 | 237.45    |
| <b>02.02.03</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |    |           |
| <b>02.02.03.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3 | 38.93     |
| <b>02.02.03.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3 | 50.28     |
| <b>02.02.03.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3 | 72.01     |
| <b>02.02.03.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m2 | 270.23    |
| <b>02.02.04</b>    | <b>ALCANTARILLA TMC 36"</b>                                          |    |           |
| <b>02.02.04.01</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m  | 48.60     |

## PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE

En resumen, el presupuesto deductivo del presente informe se muestra en el siguiente cuadro:

**Tabla 11**

*Presupuesto Deductivo*

|                                   |       |  | <b>ACTUAL</b>    |
|-----------------------------------|-------|--|------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>              |       |  | 318,239.11       |
| <b>GASTOS GENERALES</b>           | 7.08% |  | 22523.96         |
| <b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>     | 0.33% |  | 1055.81          |
| <b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b> | 6.75% |  | 21468.15         |
| <b>UTILIDAD</b>                   | 4.98% |  | 15837.16         |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |       |  | 356,600.22       |
| <b>IGV</b>                        | 18%   |  | 64188.04         |
| <b>TOTAL, PRESUPUESTO</b>         |       |  | <b>420788.26</b> |

## **PROBLEMA N° 10**

### **Generación de un Adicional de obra**

#### **Partidas y metrados de adicional**

Las partidas para el adicional de obra están compuestas por partidas existentes, están detalladas en el siguiente cuadro:

**Tabla 12**

*Metrados de Adicional de Obra*

| <b>ITEM</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                                   | <b>Und.</b> | <b>Metrado</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>01</b>          | <b>SERVICIO VIAL INTERURBANO</b>                     |             |                |
| <b>01.01</b>       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                         |             |                |
| <b>01.01.01</b>    | <b>EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES</b>  |             |                |
| <b>01.01.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                  | ha          | 0.99           |
| <b>01.01.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA              | m3          | 32,289.63      |
| <b>01.01.01.03</b> | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP                     | m3          | 2,942.63       |
| <b>01.01.01.04</b> | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES            | m3          | 149.04         |
| <b>01.01.01.05</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                    | m3          | 9,961.08       |
| <b>01.01.01.06</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO        | m3          | 2,070.00       |
| <b>01.01.02</b>    | <b>PAVIMENTOS</b>                                    |             |                |
| <b>01.01.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE | m2          | 8,942.40       |

|             |                                                                         |    |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 01.01.02.02 | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20<br>C/EQUIPO                                  | m2 | 8,280.00 |
| 01.01.03    | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>                                           |    |          |
| 01.02.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE<br>Y SUB BASE D>2KM                    | m3 | 2,070.00 |
| 02          | <b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>                                          |    |          |
| 02.01       | <b>CUNETAS</b>                                                          |    |          |
| 02.01.01    | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES<br>DE TIERRA                          | m  | 1,354.00 |
| 02.01.02    | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA<br>FIJA                                  | m  | 302.00   |
| 02.02       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                           |    |          |
| 02.02.01    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                            |    |          |
| 02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                              | m2 | 415.80   |
| 02.02.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN<br>OBRAS DE ARTE                        | m2 | 415.80   |
| 02.02.02    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                            |    |          |
| 02.02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA<br>ALCANTARILLAS                               | m3 | 189.96   |
| 02.02.02.02 | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO<br>DE ALCANTARILLA                       | m2 | 52.47    |
| 02.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL<br>PRESTAMO                             | m3 | 62.38    |
| 02.03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                       | m3 | 237.45   |
| 02.02.03    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                                  |    |          |
| 02.02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN<br>CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3 | 38.93    |
| 02.02.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN<br>CABEZALES Y ALAS                        | m3 | 50.28    |
| 02.02.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO<br>FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3 | 72.01    |
| 02.02.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO<br>CABEZALES Y ALAS                            | m2 | 270.23   |
| 02.02.04    | <b>ALCANTARILLA TMC 36"</b>                                             |    |          |
| 02.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE<br>ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m  | 48.60    |

## PRESUPUESTO ADICIONAL

En resumen, el presupuesto adicional del presente informe se muestra en el siguiente cuadro:

**Tabla 13**

*Presupuesto Adicional*

|                         |       |  | <b>ACTUAL</b> |
|-------------------------|-------|--|---------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>    |       |  | 446,204.63    |
| <b>GASTOS GENERALES</b> | 7.08% |  | 31,580.95     |
| <b>UTILIDAD</b>         | 4.98% |  | 22,205.36     |

|                          |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>          |            | <b>499.990.94</b> |
| <b>IGV</b>               | <b>18%</b> | <b>89.998.37</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |            | <b>589,989.31</b> |

## **PROBLEMA N° 11**

### **Ampliación de plazo por prestación de Adicional de obra N° 01**

También debido a la prestación del Adicional se tuvo la necesidad de realizar una ampliación de plazo, lo cuales fueron aprobados con 45 días calendarios. En los anexos se adjunta los cronogramas de ampliación de plazo.

#### **4.2. ACTIVIDADES PROFESIONALES REALIZADAS**

El presente informe de suficiencia profesional está orientado en asistir como Asistente del Residente de obra en los aspectos administrativos, técnico-económico y gestión de planeamiento.

- Verificar, controlar y realizar el seguimiento respectivo de los trabajos en campo.
- Verificar, controlar y realizar el seguimiento del avance del servicio.
- Elaboración de valorizaciones de la obra.
- Elaboración del Expediente de Adicional de obra N°01 con deductivo vinculante N°01.
- Elaborar los informes mensuales del desarrollo del proyecto.
- Coordinar, administrar y fiscalizar los trabajos que se realicen de acuerdo a los procedimientos aprobados en el expediente técnico.
- Asistir al Ingeniero residente en sus actividades propias de su cargo.
- Reportar cualquier novedad detectada en campo.
- Realizar otras actividades que la empresa disponga para el cumplimiento del servicio.

**a) Aspecto administrativo.** El cumplimiento con lo estipulado en el contrato de obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO

CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

- Elaboración de Valorizaciones mensuales para la Municipalidad Distrital de Amarilis.
- Elaboración del Expediente Final de Liquidación de Obra.

**b) Aspecto técnico-económico.** Cumplimiento del alcance del proyecto de acuerdo a los procedimientos, instructivos y protocolos aprobados además del control económico en las líneas de Servicio, Materiales, Transportes, Alojamiento y Alimentación.

- Seguimiento y Control de las actividades desarrolladas en campo.
- Control de Costos del proyecto.

**c) Aspecto planeamiento de obra.** Cumplimiento en el seguimiento y control de tiempos establecidos y aprobados según cronograma.

- Elaboración, seguimiento y control semanal programado vs ejecutado.

### **TRABAJO DE CAMPO**

Al iniciarse con la ejecución de la obra, se realiza un reconocimiento de todo el terreno, en conjunto con el Ingeniero Residente, el personal de la Municipalidad de Amarilis, representada por el Supervisor de la Obra y el Topógrafo. En el cual se realizó la verificación del expediente técnico del terreno con el terreno, se verificó las actividades del levantamiento topográfico del Trazo y Replanteo de todo el diseño de la carretera.

**Figura 25**

*Trabajos de Explanaciones*



**Descripción:** En la imagen se observa al Ingeniero Supervisor de Obra, inspeccionando los trabajos de Corte en Roca fija.

**Figura 26**

*Trabajos de Explanaciones*



**Descripción:** En la imagen se observa al Ingeniero Residente de la Obra y al Supervisor de Obra, verificando los trabajos que se realizan día a día. Verificando

**Figura 27**



**Descripción:** En la imagen se observa las actividades de desbroce y excavación en toda la línea del trazo del servicio vial interurbano.

## **TRABAJO DE GABINETE**

### **Entregables de las actividades profesionales:**

#### **Reportes de obra**

- Al inicio de la obra luego de la verificación del levantamiento topográfico de todo el terreno de la vía, se realizó la verificación del expediente técnico con el terreno en conjunto con el supervisor de obra.
- Se realizó informes técnicos de consulta sobre modificación de trazo y replanteo.
- Se verificó las asistencias diarias del plantel de la obra, cumpliendo así con los términos para una buena ejecución de la obra.
- Informes de necesidad de realizar adicional con deductivo vinculante.
- Realización del Expediente Técnico de Adicional de Obra.

## **Entregables II: Presentaciones mensuales**

Durante la ejecución de la obra se han elaborado y realizado la sustentación de las valorizaciones mensuales juntamente con el Ingeniero Residente, los cuales fueron presentados de manera mensual desde el inicio de la obra.

Las presentaciones mensuales expuestas ante el supervisor se realizan todos los primeros días de cada mes, estos cuentan con cargas de trabajo diario, se observa el avance real vs el programado del proyecto de las actividades desarrolladas mensuales, también se expone el porcentaje de avance de la obra, donde se informa de las actividades programadas, el cual muestra el cumplimiento de las actividades, además se presenta la programación a realizar de la semana siguiente de la expuesta, en la presentación se incluyen un registro fotográfico donde se detalla la actividad y la zona de ejecución.

Las valorizaciones mensuales, además de realizar la exposición del avance de obra de forma semanal, se resolvían las dudas presentadas por el supervisor de obra referentes a la obra y se realizaban coordinaciones con las áreas involucradas tanto de manera directa como indirecta a la obra.

## **REALIZACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA**

### **Valorización N°01 – junio de 2024**

La primera valorización correspondiente al mes de junio desde el 19 al 30 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 99,970.18 (Noventa y nueve mil novecientos setenta con 18/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutados para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 14**

*Metrados de la Valorización N°01*

| Item               | Descripción                                                                                                    | Und | JUNIO-2024 |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|
|                    |                                                                                                                |     | METRADO    | %       |
| <b>01</b>          | <b>SERVICIO VIAL INTERURBANO</b>                                                                               |     |            |         |
| <b>01.01</b>       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                                                      |     |            |         |
| <b>01.01.01</b>    | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60                                                                                  | Und | 1.00       | 100.00% |
| <b>01.01.02</b>    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                                                                      | Glb | 0.10       | 10.00%  |
| <b>01.01.03</b>    | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                                                                                 | Glb | 0.10       | 10.00%  |
| <b>01.01.04</b>    | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA                                                        | Km  | 0.70       | 17.46%  |
| <b>01.01.05</b>    | FLETE TERRESTRE                                                                                                | Glb |            |         |
| <b>01.02</b>       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                                                   |     |            |         |
| <b>01.02.01</b>    | <b>EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES</b>                                                            |     |            |         |
| <b>01.02.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                                                                            | Ha  | 0.42       | 17.43%  |
| <b>01.02.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA                                                                        | m3  | 14482.08   | 14.38%  |
| <b>01.02.01.03</b> | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP                                                                               | m3  | 817.94     | 100.00% |
| <b>04</b>          | <b>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</b>                                                                            |     |            |         |
| <b>04.01</b>       | <b>PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                                                         |     |            |         |
| <b>04.01.01</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                                                                     | mes | 1.00       | 25.00%  |
| <b>04.01.02</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                                                                                           | Und | 25.00      | 25.00%  |
| <b>04.03</b>       | <b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>                                                       |     |            |         |
| <b>04.03.01</b>    | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Und | 6.00       | 50.00%  |
| <b>04.03.02</b>    | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                          | Und | 1.00       | 100.00% |
| <b>04.03.03</b>    | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                                                                                | Und | 1.00       | 50.00%  |
| <b>04.05</b>       | <b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>                                                                                |     |            |         |
| <b>04.05.01</b>    | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                                                                            | Und | 2.00       | 100.00% |
| <b>04.05.02</b>    | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                                                                                     | Und | 2.00       | 100.00% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 15**

*Control de Valorización N°01*

| Nº<br>PAR<br>T.                                                                                                                                                                | DESCR<br>IPCION           | PRESUPUESTO |                 |                |             | AVANCES                     |                                                |             |                           |         |             |                    |         | SALDO   |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------|---------|---------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             |                 |                |             | ANT<br>ERI<br>OR            |                                                | ACTUAL      |                           |         | ACUMULADO   |                    |         |         |                |       |
|                                                                                                                                                                                |                           | Un<br>d.    | Me<br>tra<br>do | P.Unit.<br>S/. | Presup<br>. | M<br>e<br>tr<br>a<br>d<br>o | V<br>a<br>l<br>o<br>r<br>i<br>z<br>a<br>d<br>o | Metr<br>ado | Valo<br>riza<br>do<br>S/. | %       | Metr<br>ado | Valo<br>rizad<br>o | %       | Metrado | Valoriz<br>ado | %     |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                           |             |                 |                |             |                             |                                                |             |                           |         |             |                    |         |         |                |       |
| 01                                                                                                                                                                             | SERVICIO VIAL INTERURBANO |             |                 |                |             |                             |                                                | -           |                           |         |             |                    |         |         |                |       |
| 01.01                                                                                                                                                                          | OBRAS PRELIMINARES        |             |                 |                |             |                             |                                                | -           | -                         |         |             |                    |         |         |                |       |
| 01.01.01                                                                                                                                                                       | CARTEL DE OBRA            |             |                 | 699.28         | 699.28      | -                           | -                                              | 1.00        | 699.28                    | 100.00% | 1.00        | 699.28             | 100.00% | -       | -              | 0.00% |

|          |                                                         |          |          |           |           |   |   |      |          |        |      |          |        |      |           |         |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---|---|------|----------|--------|------|----------|--------|------|-----------|---------|
|          | DE 2.40 X 3.60                                          | Un<br>d. | 1.0<br>0 |           |           |   |   |      |          |        |      |          |        |      |           |         |
| 01.01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS               | Glb      | 1.00     | 9,391.53  | 9,391.53  | - | - | 0.10 | 939.15   | 10.00% | 0.10 | 939.15   | 10.00% | 0.90 | 8,452.38  | 90.00%  |
| 01.01.03 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | Glb      | 1.00     | 10,111.16 | 10,111.16 | - | - | 0.10 | 1,011.12 | 10.00% | 0.10 | 1,011.12 | 10.00% | 0.90 | 9,100.04  | 90.00%  |
| 01.01.04 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA | Km       | 4.01     | 1,302.08  | 5,221.34  | - | - | 0.70 | 911.46   | 17.46% | 0.70 | 911.46   | 17.46% | 3.31 | 4,309.88  | 82.54%  |
| 01.01.05 | FLETE TERRESTRE                                         | Glb      | 1.00     | 13,009.00 | 13,009.00 | - | - | -    | -        | 0.00%  | -    | -        | 0.00%  | 1.00 | 13,009.00 | 100.00% |
| 01.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |          |          |           |           | - | - | -    | -        |        | -    | -        |        | -    | -         |         |
| 01.02.01 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES            |          |          |           |           | - | - | -    | -        |        | -    | -        |        | -    | -         |         |

|              |           |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|--------------|-----------|----|-----|--------|---------|---|---|------|------|-------|------|------|---------|-----------|--------|-------|
| <b>01.02</b> | DESBROC   |    |     |        |         | - | - | 0.42 | 403. | 17.43 | 0.42 | 403. | 17.43%  | 1.99      | 1,913. | 82.57 |
| <b>.01.0</b> | E Y       | Ha | 2.4 | 961.75 | 2,317.8 |   |   |      | 94   | %     |      | 94   |         |           | 88     | %     |
| <b>1</b>     | LIMPIEZA  |    | 1   |        | 2       |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | CORTE     |    |     |        |         | - | - | 14,4 | 31,5 | 14.38 | 14,4 | 31,5 | 14.38%  | 86,197.36 | 187,91 | 85.62 |
| <b>.01.0</b> | DE        | m3 | 100 | 2.18   | 219,48  |   |   | 82.0 | 70.9 | %     | 82.0 | 70.9 |         |           | 0.24   | %     |
| <b>2</b>     | MATERIAL  |    | ,67 |        | 1.18    |   |   | 8    | 3    |       | 8    | 3    |         |           |        |       |
|              | SUELTO    |    | 9.4 |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | CON       |    | 4   |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | MAQUINA   |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | RIA       |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | CORTE     | m3 |     |        |         | - | - | 817. | 37,8 | 100.0 | 817. | 37,8 | 100.00% | -         | -      | 0.00  |
| <b>.01.0</b> | EN ROCA   |    | 817 | 46.26  | 37,837. |   |   | 94   | 37.9 | 0%    | 94   | 37.9 |         |           |        | %     |
| <b>3</b>     | FIJA      |    | .94 |        | 90      |   |   |      | 0    |       |      | 0    |         |           |        |       |
|              | (PERY. Y  |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | DISP      |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | CORTE Y   | m3 |     |        |         | - | - | -    | -    | 0.00  | -    | -    | 0.00%   | 361.24    | 588.82 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | CONFOR    |    | 361 | 1.63   | 588.82  |   |   |      |      | %     |      |      |         |           |        | 0%    |
| <b>4</b>     | MACION    |    | .24 |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | DE        |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | CUNETAS   |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | LATERALE  |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | S         |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | CONFOR    | m3 |     |        |         | - | - | -    | -    | 0.00  | -    | -    | 0.00%   | 4,838.95  | 9,677. | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | MACION    |    | 4,8 | 2.00   | 9,677.9 |   |   |      |      | %     |      |      |         |           | 90     | 0%    |
| <b>5</b>     | DE        |    | 38. |        | 0       |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | TERRAPL   |    | 95  |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | ENES      |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | ELIMINACI | m3 |     |        |         | - | - | -    | -    | 0.00  | -    | -    | 0.00%   | 96,658.43 | 47,362 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | ON DE     |    | 96, | 0.49   | 47,362. |   |   |      |      | %     |      |      |         |           | .63    | 0%    |
| <b>6</b>     | MATERIAL  |    | 658 |        | 63      |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | EXCEDEN   |    | .43 |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
|              | TE        |    |     |        |         |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |
| <b>01.02</b> | EXTRACCI  | m3 |     |        |         | - | - | -    | -    | 0.00  | -    | -    | 0.00%   | 5,175.05  | 21,683 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | ON Y      |    |     | 4.19   | 21,683. |   |   |      |      | %     |      |      |         |           | .46    | 0%    |
| <b>7</b>     | APILAMIE  |    |     |        | 46      |   |   |      |      |       |      |      |         |           |        |       |

|                    |                                                      |    |           |      |            |   |   |   |   |       |   |   |       |           |            |         |  |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|------|------------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|-----------|------------|---------|--|
|                    | NTO MATERIAL DE AFIRMAO                              |    | 5,175.05  |      |            |   |   |   |   |       |   |   |       |           |            |         |  |
| <b>01.02.02</b>    | <b>PAVIMENTOS</b>                                    |    |           |      |            | - | - | - | - |       | - | - |       | -         |            | -       |  |
| <b>01.02.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE | m2 | 22,559.94 | 1.11 | 25,041.53  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 22,559.94 | 25,041.53  | 100.00% |  |
| <b>01.02.02.02</b> | AFIRMAO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                   | m2 | 25,875.27 | 6.80 | 175,951.84 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 25,875.27 | 175,951.84 | 100.00% |  |
| <b>01.02.03</b>    | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>                        |    |           |      |            | - | - | - | - |       | - | - |       | -         |            | -       |  |
| <b>01.02.03.01</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM    | m3 | 5,175.05  | 5.09 | 26,341.00  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5,175.05  | 26,341.00  | 100.00% |  |
| <b>02</b>          | <b>OBRAS DE ARTE</b>                                 |    |           |      |            | - | - | - | - |       | - | - |       | -         |            | -       |  |

|       |                                               |    |          |       |          |   |   |   |   |       |   |   |       |          |          |         |  |
|-------|-----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|----------|----------|---------|--|
|       | Y                                             |    |          |       |          |   |   |   |   |       |   |   |       |          |          |         |  |
|       | DRENAJE                                       |    |          |       |          |   |   |   |   |       |   |   |       |          |          |         |  |
| 02.01 | CUNETAS                                       |    |          |       |          | - | - | - | - |       | - | - |       | -        |          | -       |  |
| 02.01 | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA   | m  | 3,813.73 | 1.65  | 6,292.65 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 3,813.73 | 6,292.65 | 100.00% |  |
| 02.01 | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA FIJA           | m  | 50.00    | 22.02 | 1,101.00 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 50.00    | 1,101.00 | 100.00% |  |
| 02.02 | ALCANTARILLA DE PASO DOS OJOS (TMC 60°)       |    |          |       |          | - | - | - | - |       | - | - |       | -        |          | -       |  |
| 02.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                    | m2 | 98.88    | 0.66  | 65.26    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 98.88    | 65.26    | 100.00% |  |
| 02.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE | m2 | 98.88    | 1.46  | 144.36   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 98.88    | 144.36   | 100.00% |  |

|                    |                                                |    |       |        |          |   |   |   |   |       |   |   |       |       |          |         |
|--------------------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|-------|----------|---------|
| <b>02.02.03</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                   |    |       |        |          | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -        |         |
| <b>02.02.03.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS         | m3 | 57.35 | 43.29  | 2,482.68 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 57.35 | 2,482.68 | 100.00% |
| <b>02.02.03.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA | m2 | 24.90 | 5.68   | 141.43   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.90 | 141.43   | 100.00% |
| <b>02.02.03.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO       | m3 | 24.76 | 22.52  | 557.60   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.76 | 557.60   | 100.00% |
| <b>02.02.03.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE              | m3 | 71.69 | 0.49   | 35.13    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 71.69 | 35.13    | 100.00% |
| <b>02.02.04</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                         |    |       |        |          | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -        |         |
| <b>02.02.04.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN        | m3 | 12.53 | 542.76 | 6,800.78 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 12.53 | 6,800.78 | 100.00% |

|                     |                                                                        |    |           |        |              |   |   |   |   |           |   |   |       |       |              |             |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|-------|--------------|-------------|--|
|                     | CIMENTA<br>CION<br>INGRESO<br>Y SALIDA                                 |    |           |        |              |   |   |   |   |           |   |   |       |       |              |             |  |
| 02.02<br>.04.0<br>2 | CONCRET<br>O f'c=175<br>kg/cm2 -<br>EN<br>CABEZAL<br>ES Y ALAS         | m3 | 11.<br>55 | 582.58 | 6,728.8<br>0 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 11.55 | 6,728.<br>80 | 100.0<br>0% |  |
| 02.02<br>.04.0<br>3 | EMBOQUI<br>LLADO DE<br>CONCRET<br>O<br>FC=140kg/<br>cm2 +70%<br>P. G   | m3 | 18.<br>73 | 376.23 | 7,046.7<br>9 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 18.73 | 7,046.<br>79 | 100.0<br>0% |  |
| 02.02<br>.04.0<br>4 | ENCOFRA<br>DO Y<br>DESENCO<br>FRADO<br>CABEZAL<br>ES Y ALAS            | m2 | 52.<br>94 | 82.78  | 4,382.3<br>7 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 52.94 | 4,382.<br>37 | 100.0<br>0% |  |
| 02.02<br>.05        | ALCANTA<br>RILLAS<br>TMC 36 "                                          |    |           |        |              | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -            |             |  |
| 02.02<br>.05.0<br>1 | SUMINIST<br>RO Y<br>COLOCAC<br>ION DE<br>ALCANTA<br>RILLA<br>T.M.C 36" | m  | 11.<br>80 | 586.00 | 6,914.8<br>0 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 11.80 | 6,914.<br>80 | 100.0<br>0% |  |

|                              |                                                                       |    |            |       |               |   |   |   |   |           |   |   |       |        |               |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|---------------|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|--------|---------------|-------------|
| <b>02.03</b>                 | <b>ALCANTA<br/>RILLAS<br/>TMC 36 "</b>                                |    |            |       |               | - | - | - | - |           | - | - |       | -      | -             |             |
| <b>02.03<br/>.01</b>         | <b>TRABAJO<br/>S<br/>PRELIMIN<br/>ARES</b>                            |    |            |       |               | - | - | - | - |           | - | - |       | -      | -             |             |
| <b>02.03<br/>.01.0<br/>1</b> | LIMPIEZA<br>DE<br>TERRENO<br>MANUAL                                   | m2 | 646<br>.80 | 0.66  | 426.89        | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 646.80 | 426.89        | 100.0<br>0% |
| <b>02.03<br/>.01.0<br/>2</b> | TRAZO<br>NIVELACI<br>ON Y<br>REPLANT<br>EO EN<br>OBRAS<br>DE ARTE     | m2 | 646<br>.80 | 1.46  | 944.33        | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 646.80 | 944.33        | 100.0<br>0% |
| <b>02.03<br/>.02</b>         | <b>MOVIMIEN<br/>TO DE<br/>TIERRAS</b>                                 |    |            |       |               | - | - | - | - |           | - | - |       | -      | -             |             |
| <b>02.03<br/>.02.0<br/>1</b> | EXCAVACI<br>ON DE<br>ZANJA<br>PARA<br>ALCANTA<br>RILLAS               | m3 | 295<br>.49 | 43.29 | 12,791.<br>76 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 295.49 | 12,791<br>.76 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03<br/>.02.0<br/>2</b> | NIVELADO<br>Y<br>COMPACT<br>ADO DE<br>FONDO<br>DE<br>ALCANTA<br>RILLA | m2 | 81.<br>62  | 5.68  | 463.60        | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 81.62  | 463.60        | 100.0<br>0% |

|              |                 |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|--------------|-----------------|----|-----|--------|---------|---|---|---|---|------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| <b>02.03</b> | RELLENO         | m3 |     |        |         | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 97.04  | 2,185. | 100.0 |
| <b>.02.0</b> | COMPACT         |    | 97. | 22.52  | 2,185.3 |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | 34     | 0%    |
| <b>3</b>     | ADO CON         |    | 04  |        | 4       |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | MATERIAL        |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | PRESTAM         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | O               |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | ELIMINACI       | m3 | 369 |        |         | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 369.36 | 180.99 | 100.0 |
| <b>.02.0</b> | ON DE           |    | .36 | 0.49   | 180.99  |   |   |   |   | %    |   |   |       |        |        | 0%    |
| <b>4</b>     | MATERIAL        |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | EXCEDEN         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | TE              |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | <b>CONCRET</b>  |    |     |        |         | - | - | - | - |      | - | - |       | -      | -      |       |
| <b>.03</b>   | <b>O SIMPLE</b> |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | CONCRET         | m3 |     |        |         | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 60.55  | 32,864 | 100.0 |
| <b>.03.0</b> | O f'c=175       |    | 60. | 542.76 | 32,864. |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | .12    | 0%    |
| <b>1</b>     | kg/cm2 +        |    | 55  |        | 12      |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | 30% P.M. -      |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | EN              |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | CIMENTA         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | CION            |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | INGRESO         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | Y SALIDA        |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | CONCRET         | m3 |     |        |         | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 78.50  | 45,732 | 100.0 |
| <b>.03.0</b> | O f'c=175       |    | 78. | 582.58 | 45,732. |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | .53    | 0%    |
| <b>2</b>     | kg/cm2 -        |    | 50  |        | 53      |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | EN              |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | CABEZAL         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | ES Y ALAS       |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | EMBOQUI         | m3 |     |        |         | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 112.01 | 42,141 | 100.0 |
| <b>.03.0</b> | LLADO DE        |    | 112 | 376.23 | 42,141. |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | .52    | 0%    |
| <b>3</b>     | CONCRET         |    | .01 |        | 52      |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | O               |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | FC=140kg/       |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | cm2 +70%        |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | P. G            |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |

|              |                 |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|--------------|-----------------|----|-----|--------|---------|---|---|---|---|------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| <b>02.03</b> | ENCOFRA         | m  |     |        | 34,796. | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 420.35 | 34,796 | 100.0 |
| <b>.03.0</b> | DO Y            |    | 420 | 82.78  | 57      |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | .57    | 0%    |
| <b>4</b>     | DESENCO         |    | .35 |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | FRADO           |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | CABEZAL         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | ES Y ALAS       |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.03</b> | <b>ALCANTA</b>  |    |     |        |         | - | - | - | - |      | - | - |       | -      | -      |       |
| <b>.04</b>   | <b>RILLAS</b>   |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | <b>TMC 36 "</b> |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.04</b> | <b>BADEN</b>    |    |     |        |         | - | - | - | - |      | - | - |       | -      | -      |       |
| <b>02.04</b> | TRABAJO         |    |     |        |         | - | - | - | - |      | - | - |       | -      | -      |       |
| <b>.01</b>   | S               |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | PRELIMIN        |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | ARES            |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.04</b> | DESVIO          | m  | 10. | 39.94  | 399.40  | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 10.00  | 399.40 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | AGUA            |    | 00  |        |         |   |   |   |   | %    |   |   |       |        |        | 0%    |
| <b>1</b>     |                 |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.04</b> | TRAZO           | m2 | 74. | 1.46   | 109.05  | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 74.69  | 109.05 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | NIVELACI        |    | 69  |        |         |   |   |   |   | %    |   |   |       |        |        | 0%    |
| <b>2</b>     | ON Y            |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | REPLANT         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | EO EN           |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | OBRAS           |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | DE ARTE         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.04</b> | LIMPIEZA        | m2 | 74. | 0.66   | 49.30   | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 74.69  | 49.30  | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | DE              |    | 69  |        |         |   |   |   |   | %    |   |   |       |        |        | 0%    |
| <b>3</b>     | TERRENO         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | MANUAL          |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
| <b>02.04</b> | SUMINIST        | m  | 75. | 586.00 | 44,301. | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 75.60  | 44,301 | 100.0 |
| <b>.01.0</b> | RO Y            |    | 60  |        | 60      |   |   |   |   | %    |   |   |       |        | .60    | 0%    |
| <b>4</b>     | COLOCAC         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | ION DE          |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |
|              | ALCANTA         |    |     |        |         |   |   |   |   |      |   |   |       |        |        |       |

|                     |                                                  |    |       |        |          |   |   |   |   |           |   |   |       |       |          |             |  |
|---------------------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|-------|----------|-------------|--|
|                     | RILLA<br>T.M.C 36"                               |    |       |        |          |   |   |   |   |           |   |   |       |       |          |             |  |
| 02.04<br>.01.0<br>5 | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA<br>ESTRUCTURAS | m3 | 26.68 | 37.10  | 989.83   | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 26.68 | 989.83   | 100.0<br>0% |  |
| 02.04<br>.01.0<br>6 | ELIMINACION DE<br>MATERIAL EXCEDENTE<br>D=30 ML  | m3 | 34.56 | 24.03  | 830.48   | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 34.56 | 830.48   | 100.0<br>0% |  |
| 02.04<br>.01.0<br>7 | BASE DE MATERIAL<br>GRANULAR E=0.20 m            | m2 | 64.61 | 54.75  | 3,537.40 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 64.61 | 3,537.40 | 100.0<br>0% |  |
| 02.04<br>.02        | MOVIMIENTO DE<br>TIERRAS                         |    |       |        |          | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -        |             |  |
| 02.04<br>.02.0<br>1 | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO                      | m2 | 10.44 | 59.20  | 618.05   | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 10.44 | 618.05   | 100.0<br>0% |  |
| 02.04<br>.03        | OBRAS DE<br>CONCRETO                             |    |       |        |          | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -        |             |  |
| 02.04<br>.03.0<br>1 | CONCRETO<br>CICLOPIO f'c=210<br>kg/cm2 +         | m3 | 17.55 | 537.78 | 9,438.04 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 17.55 | 9,438.04 | 100.0<br>0% |  |

|                     |                                               |          |       |        |          |   |   |   |   |           |   |   |       |       |          |         |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|--------|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|-------|----------|---------|
|                     | 30% P.G. -<br>BADEN                           |          |       |        |          |   |   |   |   |           |   |   |       |       |          |         |
| 02.04<br>.03.0<br>2 | EMBOQUI<br>LLADO DE<br>MAMPOST<br>ERIA        | m3       | 19.00 | 296.48 | 5,633.12 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 19.00 | 5,633.12 | 100.00% |
| 02.04<br>.03.0<br>3 | EMPEDRA<br>DO E=0.60<br>m                     | m3       | 5.25  | 289.03 | 1,517.41 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 5.25  | 1,517.41 | 100.00% |
| 03                  | SEÑALIZA<br>CION                              |          |       |        |          | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -        |         |
| 03.01               | SEÑAL<br>PREVENTI<br>VA                       | Un<br>d. | 6.00  | 422.30 | 2,533.80 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 6.00  | 2,533.80 | 100.00% |
| 03.02               | SEÑAL<br>INFORMA<br>TIVA                      | Un<br>d. | 5.00  | 482.70 | 2,413.50 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 5.00  | 2,413.50 | 100.00% |
| 03.03               | JUNTAS<br>ASFALTIC<br>AS DE<br>DILATA<br>CION | m        | 14.47 | 6.32   | 91.45    | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 14.47 | 91.45    | 100.00% |
| 03.04               | HITOS<br>KILOMETR<br>ICOS                     | Un<br>d. | 5.00  | 215.93 | 1,079.65 | - | - | - | - | 0.00<br>% | - | - | 0.00% | 5.00  | 1,079.65 | 100.00% |
| 04                  | ESTUDIO<br>DE<br>IMPACTO<br>AMBIENT<br>AL     |          |       |        |          | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -        |         |
| 04.01               | PLAN DE<br>PARTICIP<br>ACION<br>CIUDADA<br>NA |          |       |        |          | - | - | - | - |           | - | - |       | -     | -        |         |

|                    |                                                                      |      |        |       |          |   |   |       |       |        |       |       |        |       |          |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|---------|
| <b>04.01.01</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                           | mes  | 4.00   | 58.56 | 234.24   | - | - | 1.00  | 58.56 | 25.00% | 1.00  | 58.56 | 25.00% | 3.00  | 175.68   | 75.00%  |
| <b>04.01.02</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                                                 | Und. | 100.00 | 1.31  | 131.00   | - | - | 25.00 | 32.75 | 25.00% | 25.00 | 32.75 | 25.00% | 75.00 | 98.25    | 75.00%  |
| <b>04.01.03</b>    | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                                         | Und. | 40.00  | 29.66 | 1,186.40 | - | - | -     | -     | 0.00%  | -     | -     | 0.00%  | 40.00 | 1,186.40 | 100.00% |
| <b>04.02</b>       | <b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN</b> |      |        |       |          | - | - | -     | -     |        | -     | -     |        | -     | -        |         |
| <b>04.02.01</b>    | <b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN</b>                              |      |        |       |          | - | - | -     | -     |        | -     | -     |        | -     | -        |         |
| <b>04.02.01.01</b> | INSTALACIÓN DE CINTAS DE                                             | Glb  | 1.00   | 52.12 | 52.12    | - | - | -     | -     | 0.00%  | -     | -     | 0.00%  | 1.00  | 52.12    | 100.00% |

|              |               |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|--------------|---------------|----|-----|--------|--------|---|---|---|---|------|---|---|-------|------|--------|-------|--|--|
|              | SEGURID<br>AD |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
| <b>04.02</b> | MALLA         |    |     |        |        | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 2.00 | 271.18 | 100.0 |  |  |
| <b>.01.0</b> | PLASTICA      |    |     |        |        |   |   |   |   | %    |   |   |       |      |        | 0%    |  |  |
| <b>2</b>     | DE            | Un | 2.0 | 135.59 | 271.18 |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | SEGURID       | d. | 0   |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | AD            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | COLOR         |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | NARANJA       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | DE            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | POLIETILE     |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | NO DE (1      |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | m X50 m)      |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | PESO 5.50     |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | kg            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
| <b>04.02</b> | SEÑALIZA      |    |     |        |        | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 2.00 | 10.76  | 100.0 |  |  |
| <b>.01.0</b> | CION CON      | Un | 2.0 | 5.38   | 10.76  |   |   |   |   | %    |   |   |       |      |        | 0%    |  |  |
| <b>3</b>     | STICKER       | d. | 0   |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | DE            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | SEGURID       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | AD            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
| <b>04.02</b> | LETRERO       |    |     |        |        | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00% | 2.00 | 110.16 | 100.0 |  |  |
| <b>.01.0</b> | S             | Un | 2.0 | 55.08  | 110.16 |   |   |   |   | %    |   |   |       |      |        | 0%    |  |  |
| <b>4</b>     | AMBIENTA      | d. | 0   |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | LES DE        |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | (0.60x1.00    |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | M.)           |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | C/MADER       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | A 08 MM,      |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | PARANTE       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | DE MAD.       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | TORNILLO      |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
| <b>04.02</b> | MEDIDAS       |    |     |        |        | - | - | - | - |      | - | - |       | -    | -      |       |  |  |
| <b>.02</b>   | DE            |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |
|              | REMEDIA       |    |     |        |        |   |   |   |   |      |   |   |       |      |        |       |  |  |

|             | CION Y<br>COMPENSACION                            |      |        |       |        |   |   |      |        |         |      |        |        |        |        |         |  |
|-------------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|---|---|------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 04.02.02.01 | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO            | m2   | 200.00 | 1.83  | 366.00 | - | - | -    | -      | 0.00 %  | -    | -      | 0.00%  | 200.00 | 366.00 | 100.00% |  |
| 04.02.02.02 | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES             | Und. | 100.00 | 2.63  | 263.00 | - | - | -    | -      | 0.00 %  | -    | -      | 0.00%  | 100.00 | 263.00 | 100.00% |  |
| 04.02.02.03 | SEMBRADO DE PLANTONES                             | Und. | 100.00 | 1.67  | 167.00 | - | - | -    | -      | 0.00 %  | -    | -      | 0.00%  | 100.00 | 167.00 | 100.00% |  |
| 04.03       | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS |      |        |       |        | - | - | -    | -      |         | -    | -      |        | -      | -      |         |  |
| 04.03.01    | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUO | Und. | 12.00  | 73.73 | 884.76 | - | - | 6.00 | 442.38 | 50.00 % | 6.00 | 442.38 | 50.00% | 6.00   | 442.38 | 50.00%  |  |

|              |                                                                                 |          |            |        |              |   |   |      |            |             |      |            |         |        |              |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------------|---|---|------|------------|-------------|------|------------|---------|--------|--------------|-------------|--|
|              | S<br>SOLIDOS<br>EN OBRA<br>(Orgánico,<br>Inorgánico<br>y Residuos<br>Peligroso) |          |            |        |              |   |   |      |            |             |      |            |         |        |              |             |  |
| 04.03<br>.02 | INSTALAC<br>IÓN DE<br>MICRORE<br>LLENO<br>SANITARI<br>O                         | Un<br>d. | 1.0<br>0   | 474.58 | 474.58       | - | - | 1.00 | 474.<br>58 | 100.0<br>0% | 1.00 | 474.<br>58 | 100.00% | -      | -            | 0.00<br>%   |  |
| 04.03<br>.03 | INSTALAC<br>ION DE<br>BAÑOS<br>PORTATIL<br>ES                                   | Un<br>d. | 2.0<br>0   | 686.53 | 1,373.0<br>6 | - | - | 1.00 | 686.<br>53 | 50.00<br>%  | 1.00 | 686.<br>53 | 50.00%  | 1.00   | 686.53       | 50.00<br>%  |  |
| 04.04        | PROGRA<br>MA DE<br>SEGUIMIE<br>NTO Y<br>CONTROL                                 |          |            |        |              | - | - | -    | -          |             | -    | -          |         | -      | -            |             |  |
| 04.04<br>.01 | PLASTICO<br>DOBLE<br>PARA<br>CUBRIR<br>LOS<br>MATERIAL<br>ES<br>(AGREGA<br>DOS) | m        | 100<br>.00 | 10.17  | 1,017.0<br>0 | - | - | -    | -          | 0.00<br>%   | -    | -          | 0.00%   | 100.00 | 1,017.<br>00 | 100.0<br>0% |  |
| 04.05        | PROGRA<br>MA DE                                                                 |          |            |        |              | - | - | -    | -          |             | -    | -          |         | -      | -            |             |  |

| CONTINGENCIA |                                            |      |        |        |          |   |   |      |        |         |      |        |         |          |          |         |
|--------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|----------|---|---|------|--------|---------|------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 04.05.01     | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.        | Und. | 2.00   | 80.51  | 161.02   | - | - | 2.00 | 161.02 | 100.00% | 2.00 | 161.02 | 100.00% | -        | -        | 0.00%   |
| 04.05.02     | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                 | Und. | 2.00   | 188.56 | 377.12   | - | - | 2.00 | 377.12 | 100.00% | 2.00 | 377.12 | 100.00% | -        | -        | 0.00%   |
| 04.06        | PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO              |      |        |        |          | - | - | -    | -      |         | -    | -      |         | -        | -        |         |
| 04.06.01     | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO        | Und. | 1.00   | 364.58 | 364.58   | - | - | -    | -      | 0.00%   | -    | -      | 0.00%   | 1.00     | 364.58   | 100.00% |
| 04.06.02     | CLAUSURA DE LETRINA                        | Und. | 1.00   | 194.92 | 194.92   | - | - | -    | -      | 0.00%   | -    | -      | 0.00%   | 1.00     | 194.92   | 100.00% |
| 04.06.03     | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS | m2   | 600.00 | 1.76   | 1,056.00 | - | - | -    | -      | 0.00%   | -    | -      | 0.00%   | 600.00   | 1,056.00 | 100.00% |
| 04.06.04     | RESTAURACION DE CAMPAME                    | m2   |        | 1.73   |          | - | - | -    | -      | 0.00%   | -    | -      | 0.00%   | 1,200.00 | 2,076.00 | 100.00% |

|                                  |          |               |        |          |              |     |       |     |           |     |           |     |              |
|----------------------------------|----------|---------------|--------|----------|--------------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------|
| NTOS Y<br>PATIOS DE<br>MAQUINAS  | 1,200.00 |               |        | 2,076.00 |              |     |       |     |           |     |           |     |              |
| COSTO DIRECTO                    | CD       |               |        | Sl.      | 904,250.67   | Sl. | -     | Sl. | 75,606.72 | Sl. | 75,606.72 | Sl. | 828,643.95   |
| GASTOS<br>GENERALES FIJO         | GGF      |               | .0.33% | Sl.      | 3,000.00     | Sl. | -     | Sl. | 250.84    | Sl. | 250.84    | Sl. | 2,749.16     |
| GASTOS<br>GENERALES<br>VARIABLES | GGV      |               | 6.75%  | Sl.      | 61,000.00    | Sl. | -     | Sl. | 5,100.37  | Sl. | 5,100.37  | Sl. | 55,899.63    |
| UTILIDAD                         | UU       |               | .4.98% | Sl.      | 45,000.00    | Sl. | -     | Sl. | 3,762.57  | Sl. | 3,762.57  | Sl. | 41,237.43    |
| SUB<br>TOTAL                     | SBT      | CD +<br>GG'UU |        | Sl.      | 1,013,250.67 | Sl. | -     | Sl. | 84,720.49 | Sl. | 84,720.49 | Sl. | 928,530.18   |
| IGV                              | IGV      |               | 18%    | Sl.      | 182,385.12   | Sl. | -     | Sl. | 15,249.69 | Sl. | 15,249.69 | Sl. | 167,135.43   |
| TOTAL                            | IP       | SBT +<br>IGV  |        | Sl.      | 1,195,635.79 | Sl. | -     | Sl. | 99,970.18 | Sl. | 99,970.18 | Sl. | 1,095,665.61 |
| PORCENTAJE DE<br>AVANCE          |          |               |        |          |              |     | 0.00% | Sl. | 8.36%     |     | 8.36%     | Sl. | 91.64%       |

**Figura 28**

*Resumen Valorización N°01*


| RESUMEN DE VALORIZACION                      |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| (DEL 19-JUN AL 30 JUN 2024)                  |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                     |                                 |                        |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                     |                                 |                        |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS N° 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                     |                                 |                        |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | N° 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                     |                                 |                        |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                                                  | VALORIZACION ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |
| I.- COSTO DIRECTO                            |                                                                                                                                                                                  | 75,606.72           | 0.00                            | 75,606.72              |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   |                                                                                                                                                                                  | 250.84              | 0.00                            | 250.84                 |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |                                                                                                                                                                                  | 5,100.37            | 0.00                            | 5,100.37               |
| IV.- UTILIDAD (10.00%)                       |                                                                                                                                                                                  | 3,762.57            | 0.00                            | 3,762.57               |
| VI.- SUB TOTAL                               |                                                                                                                                                                                  | 84,720.49           | 0.00                            | 84,720.49              |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |                                                                                                                                                                                  | SI. 15,249.69       | 0.00                            | 15,249.69              |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |                                                                                                                                                                                  | SI. 99,970.18       | 0.00                            | 99,970.18              |

**Del avance de obra de la Valorización N°01:**

- % Avance Mensual Programado: **56.20 %**
- % Avance Acumulado Programado: **56.20%**
- % Avance Ejecutado en el Periodo: **60.42%**
- % Avance Acumulado Ejecutado: **60.42%**
- Estado Actual de la Obra: **Adelantada en 4.21%**

Figura 29

Curva S de la Valorización N°01



## Valorización N°02 – Julio de 2024

La segunda valorización correspondiente al mes de junio desde el 01 al 31 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 154,613.29 (Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos trece con 29/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 16**

*Metrados de la Valorización N°02*

| Item               | Descripción                                                   | Und. | JULIO-2024 |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
|                    |                                                               |      | METRADO    | %       |
| <b>01</b>          | SERVICIO VIAL INTERURBANO                                     |      |            |         |
| <b>01.01</b>       | OBRAS PRELIMINARES                                            |      |            |         |
| <b>01.01.02</b>    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                     | Glb  | 0.40       | 40.00%  |
| <b>01.01.03</b>    | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                                | Glb  | 0.40       | 40.00%  |
| <b>01.01.04</b>    | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA       | Km   | 2.50       | 62.34%  |
| <b>01.02</b>       | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                         |      |            |         |
| <b>01.02.01</b>    | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES                  |      |            |         |
| <b>01.02.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                           | Ha   | 0.93       | 38.59%  |
| <b>01.02.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA                       | m3   | 44,875.80  | 44.57%  |
| <b>01.02.01.04</b> | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES                     | m3   | 279.00     | 77.23%  |
| <b>01.02.01.05</b> | CONFORMACION DE TERRAPLENES                                   | m3   | 1,582.83   | 32.71%  |
| <b>01.02.02</b>    | PAVIMENTOS                                                    |      |            |         |
| <b>01.02.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE          | m2   | 2,700.00   | 11.97%  |
| <b>04</b>          | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                  |      |            |         |
| <b>04.01</b>       | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                               |      |            |         |
| <b>04.01.01</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                    | mes  | 1.00       | 25.00%  |
| <b>04.01.02</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                                          | Und. | 25.00      | 25.00%  |
| <b>04.02</b>       | MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y COMPENSACION |      |            |         |
| <b>04.02.01</b>    | MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION                              |      |            |         |
| <b>04.02.01.01</b> | INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD                            | Glb  | 1.00       | 100.00% |

|                    |                                                                                            |      |      |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>04.02.01.02</b> | MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD<br>COLOR NARANJA DE POLIETILENO DE (1<br>m X50 m) PESO 5.50 kg | Und. | 2.00 | 100.00% |
| <b>04.02.01.03</b> | SEÑALIZACION CON STICKER DE<br>SEGURIDAD                                                   | Und. | 2.00 | 100.00% |
| <b>04.02.01.04</b> | LETREROS AMBIENTALES DE<br>(0.60x1.00 M.) C/MADERA 08 MM,<br>PARANTE DE MAD. TORNILLO      | Und. | 2.00 | 100.00% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 17**

*Control de la Valorización N°02*

| Nº<br>PART.                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                             | PRESUPUESTO  |         |               |           | AVANCES     |                |             |                       |        |             |                |         |         |                | SALDO   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                 |                                                         |              |         |               |           | ANTERIOR    |                | ACTUAL      |                       |        | ACUMULADO   |                |         |         |                |         |  |
|                                                                                                                                                                                 |                                                         | U<br>nd<br>. | Metrado | P.Unit<br>S/. | Presup.   | Metr<br>ado | Valoriza<br>do | Metra<br>do | Valoriza<br>do<br>S/. | %      | Metr<br>ado | Valoriza<br>do | %       | Metrado | Valoriza<br>do | %       |  |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                                         |              |         |               |           |             |                |             |                       |        |             |                |         |         |                |         |  |
| 01                                                                                                                                                                              | SERVICIO VIAL INTERURBANO                               |              |         |               |           |             |                | -           |                       |        |             |                |         |         |                |         |  |
| 01.01                                                                                                                                                                           | OBRAS PRELIMINARES                                      |              |         |               |           |             |                | -           | -                     |        |             |                |         |         |                |         |  |
| 01.01.01                                                                                                                                                                        | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60                           | Und.         | 1.00    | 699.28        | 699.28    | 1.000       | 699.28         | -           | -                     | 0.00%  | 1.00        | 699.28         | 100.00% | -       | -              | 0.00%   |  |
| 01.01.02                                                                                                                                                                        | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS               | Glb          | 1.00    | 9,391.53      | 9,391.53  | 0.100       | 939.15         | 0.40        | 3,756.61              | 40.00% | 0.50        | 4,695.77       | 50.00%  | 0.50    | 4,695.77       | 50.00%  |  |
| 01.01.03                                                                                                                                                                        | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | Glb          | 1.00    | 10,111.16     | 10,111.16 | 0.100       | 1,011.12       | 0.40        | 4,044.46              | 40.00% | 0.50        | 5,055.58       | 50.00%  | 0.50    | 5,055.58       | 50.00%  |  |
| 01.01.04                                                                                                                                                                        | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA | Km           | 4.01    | 1,302.08      | 5,221.34  | 0.700       | 911.46         | 2.50        | 3,255.20              | 62.34% | 3.20        | 4,166.66       | 79.80%  | 0.81    | 1,054.68       | 20.20%  |  |
| 01.01.05                                                                                                                                                                        | FLETE TERRESTRE                                         | Glb          | 1.00    | 13,009.00     | 13,009.00 | -           | -              | -           | -                     | 0.00%  | -           | -              | 0.00%   | 1.00    | 13,009.00      | 100.00% |  |
| 01.02                                                                                                                                                                           | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |              |         |               |           | -           | -              | -           | -                     |        | -           | -              |         | -       | -              |         |  |

|                    |                                                      |    |            |        |            |            |           |           |           |        |           |            |         |           |            |         |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| <b>01.02.01</b>    | <b>EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES</b>  |    |            |        |            | -          | -         | -         | -         | -      | -         | -          | -       | -         | -          |         |
| <b>01.02.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                  | Ha | 2.41       | 961.75 | 2,317.82   | 0.420      | 403.94    | 0.93      | 894.43    | 38.59% | 1.35      | 1,298.36   | 56.02%  | 1.06      | 1,019.46   | 43.98%  |
| <b>01.02.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA              | m3 | 100,679.44 | 2.18   | 219,481.18 | 14,482.080 | 31,570.93 | 44,875.80 | 97,829.24 | 44.57% | 59,357.88 | 129,400.18 | 58.96%  | 41,321.56 | 90,081.00  | 41.04%  |
| <b>01.02.01.03</b> | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP                     | m3 | 817.94     | 46.26  | 37,837.90  | 817.940    | 37,837.90 | -         | -         | 0.00%  | 817.94    | 37,837.90  | 100.00% | -         | -          | 0.00%   |
| <b>01.02.01.04</b> | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES            | m3 | 361.24     | 1.63   | 588.82     | -          | -         | 279.00    | 454.77    | 77.23% | 279.00    | 454.77     | 77.23%  | 82.24     | 134.05     | 22.77%  |
| <b>01.02.01.05</b> | CONFORMACION DE TERRAPLENES                          | m3 | 4,838.95   | 2.00   | 9,677.90   | -          | -         | 1,582.83  | 3,165.66  | 32.71% | 1,582.83  | 3,165.66   | 32.71%  | 3,256.12  | 6,512.24   | 67.29%  |
| <b>01.02.01.06</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                    | m3 | 96,658.43  | 0.49   | 47,362.63  | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 96,658.43 | 47,362.63  | 100.00% |
| <b>01.02.01.07</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO        | m3 | 5,175.05   | 4.19   | 21,683.46  | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 5,175.05  | 21,683.46  | 100.00% |
| <b>01.02.02</b>    | <b>PAVIMENTOS</b>                                    |    |            |        |            | -          | -         | -         | -         | -      | -         | -          | -       | -         | -          |         |
| <b>01.02.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE | m2 | 22,559.94  | 1.11   | 25,041.53  | -          | -         | 2,700.00  | 2,997.00  | 11.97% | 2,700.00  | 2,997.00   | 11.97%  | 19,859.94 | 22,044.53  | 88.03%  |
| <b>01.02.02.02</b> | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                  | m2 | 25,875.27  | 6.80   | 175,951.84 | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 25,875.27 | 175,951.84 | 100.00% |
| <b>01.02.03</b>    | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>                        |    |            |        |            | -          | -         | -         | -         | -      | -         | -          | -       | -         | -          |         |
| <b>01.02.03.01</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM    | m3 | 5,175.05   | 5.09   | 26,341.00  | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 5,175.05  | 26,341.00  | 100.00% |
| <b>02</b>          | <b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>                       |    |            |        |            | -          | -         | -         | -         | -      | -         | -          | -       | -         | -          |         |
| <b>02.01</b>       | <b>CUNETAS</b>                                       |    |            |        |            | -          | -         | -         | -         | -      | -         | -          | -       | -         | -          |         |
| <b>02.01.01</b>    | <b>CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA</b>   | m  | 3,813.73   | 1.65   | 6,292.65   | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 3,813.73  | 6,292.65   | 100.00% |
| <b>02.01.02</b>    | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA FIJA                  | m  | 50.00      | 22.02  | 1,101.00   | -          | -         | -         | -         | 0.00%  | -         | -          | 0.00%   | 50.00     | 1,101.00   | 100.00% |

|                    |                                                                      |        |       |        |          |   |   |   |   |       |   |   |       |       |          |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|-------|----------|---------|
| <b>02.02</b>       | <b>ALCANTARILLA DE PASO DOS OJOS (TMC 60°)</b>                       |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |
| <b>02.02.01</b>    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 98.88 | 0.66   | 65.26    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 98.88 | 65.26    | 100.00% |
| <b>02.02.02</b>    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 98.88 | 1.46   | 144.36   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 98.88 | 144.36   | 100.00% |
| <b>02.02.03</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |
| <b>02.02.03.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 57.35 | 43.29  | 2,482.68 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 57.35 | 2,482.68 | 100.00% |
| <b>02.02.03.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 24.90 | 5.68   | 141.43   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.90 | 141.43   | 100.00% |
| <b>02.02.03.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 24.76 | 22.52  | 557.60   | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.76 | 557.60   | 100.00% |
| <b>02.02.03.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 71.69 | 0.49   | 35.13    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 71.69 | 35.13    | 100.00% |
| <b>02.02.04</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |
| <b>02.02.04.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 12.53 | 542.76 | 6,800.78 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 12.53 | 6,800.78 | 100.00% |
| <b>02.02.04.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 11.55 | 582.58 | 6,728.80 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.55 | 6,728.80 | 100.00% |
| <b>02.02.04.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 18.73 | 376.23 | 7,046.79 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 18.73 | 7,046.79 | 100.00% |
| <b>02.02.04.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m<br>2 | 52.94 | 82.78  | 4,382.37 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 52.94 | 4,382.37 | 100.00% |
| <b>02.02.05</b>    | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |
| <b>02.02.05.01</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m      | 11.80 | 586.00 | 6,914.80 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.80 | 6,914.80 | 100.00% |
| <b>02.03</b>       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |
| <b>02.03.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |        |       |        |          | - | - | - | - | -     | - | - | -     | -     |          |         |

|                    |                                                                      |        |        |        |           |   |   |   |   |       |   |   |       |        |           |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|--------|-----------|-------------|
| <b>02.03.01.01</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 646.80 | 0.66   | 426.89    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 426.89    | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 646.80 | 1.46   | 944.33    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 944.33    | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |        |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |             |
| <b>02.03.02.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 295.49 | 43.29  | 12,791.76 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 295.49 | 12,791.76 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.02.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 81.62  | 5.68   | 463.60    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 81.62  | 463.60    | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.02.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 97.04  | 22.52  | 2,185.34  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 97.04  | 2,185.34  | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.02.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 369.36 | 0.49   | 180.99    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 369.36 | 180.99    | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.03</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |        |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |             |
| <b>02.03.03.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 60.55  | 542.76 | 32,864.12 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 60.55  | 32,864.12 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.03.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 78.50  | 582.58 | 45,732.53 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 78.50  | 45,732.53 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.03.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 112.01 | 376.23 | 42,141.52 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 112.01 | 42,141.52 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.03.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m      | 420.35 | 82.78  | 34,796.57 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 420.35 | 34,796.57 | 100.0<br>0% |
| <b>02.03.04</b>    | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |        |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |             |
| <b>02.04</b>       | <b>BADEN</b>                                                         |        |        |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |             |
| <b>02.04.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |        |        |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |             |
| <b>02.04.01.01</b> | DESVIO AGUA                                                          | m      | 10.00  | 39.94  | 399.40    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 10.00  | 399.40    | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 74.69  | 1.46   | 109.05    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69  | 109.05    | 100.0<br>0% |

|                    |                                                     |          |       |        |           |   |   |   |   |       |   |   |       |       |           |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|---|---|---|---|-------|---|---|-------|-------|-----------|-------------|
| <b>02.04.01.03</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                          | m<br>2   | 74.69 | 0.66   | 49.30     | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69 | 49.30     | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.01.04</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"   | m        | 75.60 | 586.00 | 44,301.60 | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 75.60 | 44,301.60 | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.01.05</b> | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS          | m<br>3   | 26.68 | 37.10  | 989.83    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 26.68 | 989.83    | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.01.06</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 ML           | m<br>3   | 34.56 | 24.03  | 830.48    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 34.56 | 830.48    | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.01.07</b> | BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 m                  | m<br>2   | 64.61 | 54.75  | 3,537.40  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 64.61 | 3,537.40  | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                        |          |       |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -         |             |
| <b>02.04.02.01</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m<br>2   | 10.44 | 59.20  | 618.05    | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 10.44 | 618.05    | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.03</b>    | <b>OBRAS DE CONCRETO</b>                            |          |       |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -         |             |
| <b>02.04.03.01</b> | CONCRETO CICLOPIO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN | m<br>3   | 17.55 | 537.78 | 9,438.04  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 17.55 | 9,438.04  | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.03.02</b> | EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA                         | m<br>3   | 19.00 | 296.48 | 5,633.12  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 19.00 | 5,633.12  | 100.0<br>0% |
| <b>02.04.03.03</b> | EMPEDRADO E=0.60 m                                  | m<br>3   | 5.25  | 289.03 | 1,517.41  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5.25  | 1,517.41  | 100.0<br>0% |
| <b>03</b>          | <b>SEÑALIZACION</b>                                 |          |       |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -         |             |
| <b>03.01</b>       | <b>SEÑAL PREVENTIVA</b>                             | Un<br>d. | 6.00  | 422.30 | 2,533.80  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 6.00  | 2,533.80  | 100.0<br>0% |
| <b>03.02</b>       | SEÑAL INFORMATIVA                                   | Un<br>d. | 5.00  | 482.70 | 2,413.50  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5.00  | 2,413.50  | 100.0<br>0% |
| <b>03.03</b>       | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION                     | m        | 14.47 | 6.32   | 91.45     | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 14.47 | 91.45     | 100.0<br>0% |
| <b>03.04</b>       | HITOS KILOMETRICOS                                  | Un<br>d. | 5.00  | 215.93 | 1,079.65  | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5.00  | 1,079.65  | 100.0<br>0% |
| <b>04</b>          | <b>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</b>                 |          |       |        |           | - | - | - | - |       | - | - |       | -     | -         |             |

|                    |                                                                                                                |       |        |        |          |        |        |       |        |         |       |        |         |        |          |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|
| <b>04.01</b>       | <b>PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                                                         |       |        |        |          | -      | -      | -     | -      |         | -     | -      |         | -      | -        |         |
| <b>04.01.01</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                                                                     | m es  | 4.00   | 58.56  | 234.24   | 1.000  | 58.56  | 1.00  | 58.56  | 25.00%  | 2.00  | 117.12 | 50.00%  | 2.00   | 117.12   | 50.00%  |
| <b>04.01.02</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                                                                                           | Un d. | 100.00 | 1.31   | 131.00   | 25.000 | 32.75  | 25.00 | 32.75  | 25.00%  | 50.00 | 65.50  | 50.00%  | 50.00  | 65.50    | 50.00%  |
| <b>04.01.03</b>    | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                                                                                   | Un d. | 40.00  | 29.66  | 1,186.40 | -      | -      | -     | -      | 0.00%   | -     | -      | 0.00%   | 40.00  | 1,186.40 | 100.00% |
| <b>04.02</b>       | <b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN</b>                                           |       |        |        |          | -      | -      | -     | -      |         | -     | -      |         | -      | -        |         |
| <b>04.02.01</b>    | <b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN</b>                                                                        |       |        |        |          | -      | -      | -     | -      |         | -     | -      |         | -      | -        |         |
| <b>04.02.01.01</b> | INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD                                                                             | Gl b  | 1.00   | 52.12  | 52.12    | -      | -      | 1.00  | 52.12  | 100.00% | 1.00  | 52.12  | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |
| <b>04.02.01.02</b> | MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE POLIETILENO DE (1 m X50 m) PESO 5.50 kg                           | Un d. | 2.00   | 135.59 | 271.18   | -      | -      | 2.00  | 271.18 | 100.00% | 2.00  | 271.18 | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |
| <b>04.02.01.03</b> | SEÑALIZACION CON STICKER DE SEGURIDAD                                                                          | Un d. | 2.00   | 5.38   | 10.76    | -      | -      | 2.00  | 10.76  | 100.00% | 2.00  | 10.76  | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |
| <b>04.02.01.04</b> | LETREROS AMBIENTALES DE (0.60x1.00 M.) C/MADERA 08 MM, PARANTE DE MAD. TORNILLO                                | Un d. | 2.00   | 55.08  | 110.16   | -      | -      | 2.00  | 110.16 | 100.00% | 2.00  | 110.16 | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |
| <b>04.02.02</b>    | <b>MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN</b>                                                                   |       |        |        |          | -      | -      | -     | -      |         | -     | -      |         | -      | -        |         |
| <b>04.02.02.01</b> | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO                                                                         | m 2   | 200.00 | 1.83   | 366.00   | -      | -      | -     | -      | 0.00%   | -     | -      | 0.00%   | 200.00 | 366.00   | 100.00% |
| <b>04.02.02.02</b> | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES                                                                          | Un d. | 100.00 | 2.63   | 263.00   | -      | -      | -     | -      | 0.00%   | -     | -      | 0.00%   | 100.00 | 263.00   | 100.00% |
| <b>04.02.02.03</b> | SEMBRADO DE PLANTONES                                                                                          | Un d. | 100.00 | 1.67   | 167.00   | -      | -      | -     | -      | 0.00%   | -     | -      | 0.00%   | 100.00 | 167.00   | 100.00% |
| <b>04.03</b>       | <b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>                                                       |       |        |        |          | -      | -      | -     | -      |         | -     | -      |         | -      | -        |         |
| <b>04.03.01</b>    | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Un d. | 12.00  | 73.73  | 884.76   | 6.000  | 442.38 | -     | -      | 0.00%   | 6.00  | 442.38 | 50.00%  | 6.00   | 442.38   | 50.00%  |

|                 |                                                       |       |          |            |                     |            |                  |            |                   |       |            |                   |         |            |                   |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------|------------|-------------------|---------|------------|-------------------|---------|
| <b>04.03.02</b> | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                 | Un d. | 1.00     | 474.58     | 474.58              | 1.000      | 474.58           | -          | -                 | 0.00% | 1.00       | 474.58            | 100.00% | -          | -                 | 0.00%   |
| <b>04.03.03</b> | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                       | Un d. | 2.00     | 686.53     | 1,373.06            | 1.000      | 686.53           | -          | -                 | 0.00% | 1.00       | 686.53            | 50.00%  | 1.00       | 686.53            | 50.00%  |
| <b>04.04</b>    | <b>PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>              |       |          |            |                     | -          | -                | -          | -                 |       | -          | -                 |         | -          | -                 |         |
| <b>04.04.01</b> | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS) | m     | 100.00   | 10.17      | 1,017.00            | -          | -                | -          | -                 | 0.00% | -          | -                 | 0.00%   | 100.00     | 1,017.00          | 100.00% |
| <b>04.05</b>    | <b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>                       |       |          |            |                     | -          | -                | -          | -                 |       | -          | -                 |         | -          | -                 |         |
| <b>04.05.01</b> | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                   | Un d. | 2.00     | 80.51      | 161.02              | 2.000      | 161.02           | -          | -                 | 0.00% | 2.00       | 161.02            | 100.00% | -          | -                 | 0.00%   |
| <b>04.05.02</b> | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                            | Un d. | 2.00     | 188.56     | 377.12              | 2.000      | 377.12           | -          | -                 | 0.00% | 2.00       | 377.12            | 100.00% | -          | -                 | 0.00%   |
| <b>04.06</b>    | <b>PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO</b>                  |       |          |            |                     | -          | -                | -          | -                 |       | -          | -                 |         | -          | -                 |         |
| <b>04.06.01</b> | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO                   | Un d. | 1.00     | 364.58     | 364.58              | -          | -                | -          | -                 | 0.00% | -          | -                 | 0.00%   | 1.00       | 364.58            | 100.00% |
| <b>04.06.02</b> | CLAUSURA DE LETRINA                                   | Un d. | 1.00     | 194.92     | 194.92              | -          | -                | -          | -                 | 0.00% | -          | -                 | 0.00%   | 1.00       | 194.92            | 100.00% |
| <b>04.06.03</b> | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS            | m 2   | 600.00   | 1.76       | 1,056.00            | -          | -                | -          | -                 | 0.00% | -          | -                 | 0.00%   | 600.00     | 1,056.00          | 100.00% |
| <b>04.06.04</b> | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS        | m 2   | 1,200.00 | 1.73       | 2,076.00            | -          | -                | -          | -                 | 0.00% | -          | -                 | 0.00%   | 1,200.00   | 2,076.00          | 100.00% |
|                 |                                                       |       |          | <b>SI.</b> | <b>904,250.67</b>   | <b>SI.</b> | <b>75,606.72</b> | <b>SI.</b> | <b>116,932.91</b> |       | <b>SI.</b> | <b>192,539.63</b> |         | <b>SI.</b> | <b>711,711.04</b> |         |
|                 |                                                       |       |          | <b>SI.</b> | <b>3,000.00</b>     | <b>SI.</b> | <b>250.84</b>    | <b>SI.</b> | <b>387.94</b>     |       | <b>SI.</b> | <b>638.78</b>     |         | <b>SI.</b> | <b>2,361.22</b>   |         |
|                 |                                                       |       |          | <b>SI.</b> | <b>61,000.00</b>    | <b>SI.</b> | <b>5,100.37</b>  | <b>SI.</b> | <b>7,888.20</b>   |       | <b>SI.</b> | <b>12,988.57</b>  |         | <b>SI.</b> | <b>48,011.43</b>  |         |
|                 |                                                       |       |          | <b>SI.</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>SI.</b> | <b>3,762.57</b>  | <b>SI.</b> | <b>5,819.16</b>   |       | <b>SI.</b> | <b>9,581.73</b>   |         | <b>SI.</b> | <b>35,418.27</b>  |         |
|                 |                                                       |       |          | <b>SI.</b> | <b>1,013,250.67</b> | <b>SI.</b> | <b>84,720.49</b> | <b>SI.</b> | <b>131,028.21</b> |       | <b>SI.</b> | <b>215,748.70</b> |         | <b>SI.</b> | <b>797,501.97</b> |         |

|     |              |       |           |     |            |     |            |     |            |
|-----|--------------|-------|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| S/. | 182,385.12   | S/.   | 15,249.69 | S/. | 23,585.08  | S/. | 38,834.77  | S/. | 143,550.36 |
| S/. | 1,195,635.79 | S/.   | 99,970.18 | S/. | 154,613.29 | S/. | 254,583.47 | S/. | 941,052.33 |
|     |              | 8.36% |           | S/. | 12.93%     |     | 21.29%     | S/. | 78.71%     |

**Figura 30**

*Resumen de la Valorización N°02*


| RESUMEN DE VALORIZACION                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| (DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024)             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| OBRA:                                        |  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        |  |                                                                                                                                                                                  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS |  |                     |                                 |                        |  |
| CONTRATISTA:                                 |  |                                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO H&O                       |  |                     |                                 |                        |  |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        |  |                                                                                                                                                                                  |  | AS Nº 01-2024-MDA/CS                |  |                     |                                 |                        |  |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               |  |                                                                                                                                                                                  |  | Nº 003-2024-MDA/GM                  |  |                     |                                 |                        |  |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     |  |                                                                                                                                                                                  |  | S/. 1,195,635.79                    |  | Inc. IG.V.          |                                 |                        |  |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         |  |                                                                                                                                                                                  |  | S/. 1,195,635.79                    |  | Inc. IG.V.          |                                 |                        |  |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                |  |                                                                                                                                                                                  |  | MAYO DEL 2023                       |  |                     |                                 |                        |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| CONCEPTO                                     |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | VALORIZACION ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| I.- COSTO DIRECTO                            |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 116,932.91          | 75,606.72                       | 192,539.63             |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 387.94              | 250.84                          | 638.78                 |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 7,888.20            | 5,100.37                        | 12,988.57              |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| IV.- UTILIDAD                                |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 5,819.16            | 3,762.57                        | 9,581.73               |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| VI.- SUB TOTAL                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 131,028.21          | 84,720.49                       | 215,748.70             |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | S/. 23,585.08       | 15,249.69                       | 38,834.77              |  |
|                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |                                 |                        |  |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | S/. 154,613.29      | 99,970.18                       | 254,583.47             |  |

**Se el avance de obra de la Valorización N°02:**

- % Avance Mensual Programado: **24.98 %**
- % Avance Acumulado Programado: **27.55 %**
- % Avance Ejecutado en el Periodo: **12.93 %**
- % Avance Acumulado Ejecutado: **21.29 %**
- Estado Actual de la Obra: **Atrasado en 6.26 %**

**Figura 31**

Curva S de la Valorización N°02



### Valorización N°03 agosto de 2024

La tercera valorización correspondiente al mes de agosto desde el 01 al 31 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 202,291.94 (Doscientos dos mil doscientos noventa y uno con 94/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 18**

*Metrado de la Valorización N°03*

| Item               | Descripción                                                                  | Und  | JULIO-2024  |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|
|                    |                                                                              |      | METRAD<br>O | %      |
| <b>01</b>          | <b>SERVICIO VIAL INTERURBANO</b>                                             |      |             |        |
| <b>01.01</b>       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                    |      |             |        |
| <b>01.01.02</b>    | MOVILIZACION Y<br>DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                                 | Glb  | 0.40        | 40.00% |
| <b>01.01.03</b>    | CAMPAMENTO PROVISIONAL<br>DE OBRA                                            | Glb  | 0.40        | 40.00% |
| <b>01.01.04</b>    | TRAZO, NIVELACION Y<br>REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN<br>DE OBRA                | Km   | 2.50        | 62.34% |
| <b>01.02</b>       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                 |      |             |        |
| <b>01.02.01</b>    | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA<br>EXPLANACIONES                           |      |             |        |
| <b>01.02.01.01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                                                          | Ha   | 0.93        | 38.59% |
| <b>01.02.01.02</b> | CORTE DE MATERIAL<br>SUELTO CON MAQUINARIA                                   | m3   | 44,875.80   | 44.57% |
| <b>01.02.01.04</b> | CORTE Y CONFORMACION<br>DE CUNETAS LATERALES                                 | m3   | 279.00      | 77.23% |
| <b>01.02.01.05</b> | CONFORMACION DE<br>TERRAPLENES                                               | m3   | 1,582.83    | 32.71% |
| <b>01.02.02</b>    | <b>PAVIMENTOS</b>                                                            |      |             |        |
| <b>01.02.02.01</b> | PERFILADO Y<br>COMPACTADO DE SUB-RASANTE<br>EN ZONAS-CORTE                   | m2   | 2,700.00    | 11.97% |
| <b>04</b>          | <b>ESTUDIO DE IMPACTO<br/>AMBIENTAL</b>                                      |      |             |        |
| <b>04.01</b>       | <b>PLAN DE PARTICIPACION<br/>CIUDADANA</b>                                   |      |             |        |
| <b>04.01.01</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE<br>OBRA                                                | mes  | 1.00        | 25.00% |
| <b>04.01.02</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                                                         | Und. | 25.00       | 25.00% |
| <b>04.02</b>       | <b>MEDIDAS DE PREVENCION,<br/>MITIGACION, REMEDIACION Y<br/>COMPENSACION</b> |      |             |        |
| <b>04.02.01</b>    | <b>MEDIDAS DE PREVENCION<br/>MITIGACION</b>                                  |      |             |        |

|                               |                                                                                               |      |      |   |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|--------|
| <b>04.02.01.0</b><br><b>1</b> | INSTALACION DE CINTAS<br>DE SEGURIDAD                                                         | Glb  | 1.00 |   | 100.00 |
| <b>04.02.01.0</b><br><b>2</b> | MALLA PLASTICA DE<br>SEGURIDAD COLOR NARANJA DE<br>POLIETILENO DE (1 m X50 m) PESO<br>5.50 kg | Und. | 2.00 | % | 100.00 |
| <b>04.02.01.0</b><br><b>3</b> | SEÑALIZACION CON<br>STICKER DE SEGURIDAD                                                      | Und. | 2.00 | % | 100.00 |
| <b>04.02.01.0</b><br><b>4</b> | LETREROS AMBIENTALES<br>DE (0.60x1.00 M.) C/MADERA 08 MM,<br>PARANTE DE MAD. TORNILLO         | Und. | 2.00 | % | 100.00 |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 19**

*Control de la Valorización N°03*

| PART.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                    | PRESUPUESTO |         |                    |           | AVANCES  |            |             |                   |        |           |            |         | SALDO   |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------|---------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                |                                | Un<br>d.    | Metrado | P.Un<br>it.<br>S/. | Presup.   | ANTERIOR |            | ACTUAL      |                   |        | ACUMULADO |            |         | Metrado | Valorizado | %      |
|                                                                                                                                                                                |                                |             |         |                    |           | Metrado  | Valorizado | Met<br>rado | Valorizado<br>S/. | %      | Metrado   | Valorizado | %       |         |            |        |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                |             |         |                    |           |          |            |             |                   |        |           |            |         |         |            |        |
| 01                                                                                                                                                                             | SERVICIO VIAL INTERURBANO      |             |         |                    |           |          |            |             | -                 |        |           |            |         |         |            |        |
| 01.0                                                                                                                                                                           | OBRAS PRELIMINARES             |             |         |                    |           |          |            | -           | -                 |        |           |            |         |         |            |        |
| 01.0                                                                                                                                                                           | CARTEL DE OBRA                 | Un          | 1.00    | 699.28             | 699.28    | 1.00     | 699.28     | -           | -                 | 0.00%  | 1.00      | 699.28     | 100.00% | -       | -          | 0.00%  |
| 1.01                                                                                                                                                                           | DE 2.40 X 3.60                 | d.          |         |                    |           | 0        |            |             |                   |        |           |            |         |         |            |        |
| 01.0                                                                                                                                                                           | MOVILIZACION Y                 | Glb         | 1.00    | 9,391.53           | 9,391.53  | 0.50     | 4,695.77   | 0.20        | 1,878.31          | 20.00% | 0.70      | 6,574.07   | 70.00%  | 0.30    | 2,817.46   | 30.00% |
| 1.02                                                                                                                                                                           | DESMOVILIZACION DE EQUIPOS     |             |         |                    |           | 0        |            | 0           |                   |        |           |            |         |         |            |        |
| 01.0                                                                                                                                                                           | CAMPAMENTO                     | Glb         | 1.00    | 10,111.16          | 10,111.16 | 0.50     | 5,055.58   | 0.20        | 2,022.23          | 20.00% | 0.70      | 7,077.81   | 70.00%  | 0.30    | 3,033.35   | 30.00% |
| 1.03                                                                                                                                                                           | PROVISIONAL DE OBRA            |             |         | 6                  |           | 0        |            | 0           |                   |        |           |            |         |         |            |        |
| 01.0                                                                                                                                                                           | TRAZO,                         | Km          | 4.01    | 1,302.08           | 5,221.34  | 3.20     | 4,166.66   | 0.81        | 1,054.68          | 20.20% | 4.01      | 5,221.34   | 100.00% | -       | -          | 0.00%  |
| 1.04                                                                                                                                                                           | NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE |             |         |                    |           | 0        |            | 1           |                   |        |           |            |         |         |            |        |

|                                          |                                               |     |            |           |            |            |            |           |           |        |           |            |         |           |           |        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|                                          | EJECUCIÓN DE OBRA                             |     |            |           |            |            |            |           |           |        |           |            |         |           |           |        |
| <b>01.0</b><br><b>1.05</b>               | FLETE TERRESTRE                               | Glb | 1.00       | 13,009.00 | 13,009.00  | -          | -          | 0.25      | 3,252.25  | 25.00% | 0.25      | 3,252.25   | 25.00%  | 0.75      | 9,756.75  | 75.00% |
| <b>01.0</b><br><b>2</b>                  | MOVIMIENTO DE TIERRAS                         |     |            |           |            | -          | -          |           | -         |        | -         | -          |         | -         | -         |        |
| <b>01.0</b><br><b>2.01</b>               | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES  |     |            |           |            | -          | -          |           | -         |        | -         | -          |         | -         | -         |        |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>01</b> | DESBROCE Y LIMPIEZA                           | Ha  | 2.41       | 961.75    | 2,317.82   | 1.350      | 1,298.36   | 0.11      | 105.79    | 4.56%  | 1.46      | 1,404.16   | 60.58%  | 0.95      | 913.66    | 39.42% |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>02</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA       | m3  | 100,679.44 | 2.18      | 219,481.18 | 59,357.880 | 129,400.18 | 10,000.00 | 21,800.00 | 9.93%  | 69,357.88 | 151,200.18 | 68.89%  | 31,321.56 | 68,281.00 | 31.11% |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>03</b> | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP              | m3  | 817.94     | 46.26     | 37,837.90  | 817.940    | 37,837.90  | -         | -         | 0.00%  | 817.94    | 37,837.90  | 100.00% | -         | -         | 0.00%  |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>04</b> | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES     | m3  | 361.24     | 1.63      | 588.82     | 279.000    | 454.77     | -         | -         | 0.00%  | 279.00    | 454.77     | 77.23%  | 82.24     | 134.05    | 22.77% |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>05</b> | CONFORMACION DE TERRAPLENES                   | m3  | 4,838.95   | 2.00      | 9,677.90   | 1,582.830  | 3,165.66   | -         | -         | 0.00%  | 1,582.83  | 3,165.66   | 32.71%  | 3,256.12  | 6,512.24  | 67.29% |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>06</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE             | m3  | 96,658.43  | 0.49      | 47,362.63  | -          | -          | 86,697.35 | 42,481.70 | 89.69% | 86,697.35 | 42,481.70  | 89.69%  | 9,961.08  | 4,880.93  | 10.31% |
| <b>01.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>07</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO | m3  | 5,175.05   | 4.19      | 21,683.46  | -          | -          | 1,862.50  | 7,803.88  | 35.99% | 1,862.50  | 7,803.88   | 35.99%  | 3,312.55  | 13,879.58 | 64.01% |

|              |                        |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
|--------------|------------------------|----|--------|------|-----------|------|----------|-----|-----------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|
| <b>01.0</b>  | <b>PAVIMENTOS</b>      |    |        |      |           | -    | -        |     | -         |        | -    | -       |        | -    | -       |        |
| <b>2.02</b>  |                        |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>01.0</b>  | PERFILADO Y            | m2 | 22,559 | 1.11 | 25,041.53 | 2,70 | 2,997.00 | 7,4 | 8,247.74  | 32.94  | 10,1 | 11,244. | 44.90  | 12,4 | 13,796. | 55.10  |
| <b>2.02.</b> | COMPACTADO DE          |    | .94    |      |           | 0.00 |          | 30. |           | %      | 30.4 | 74      | %      | 29.5 | 79      | %      |
| <b>01</b>    | SUB-RASANTE EN         |    |        |      |           | 0    |          | 40  |           |        | 0    |         |        | 4    |         |        |
|              | ZONAS-CORTE            |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>01.0</b>  | AFIRMADO               | m2 | 25,875 | 6.80 | 175,951.8 | -    | -        | 7,4 | 50,660.00 | 28.79  | 7,45 | 50,660. | 28.79  | 18,4 | 125,291 | 71.21  |
| <b>2.02.</b> | COMPACTADO             |    | .27    |      | 4         |      |          | 50. |           | %      | 0.00 | 00      | %      | 25.2 | .84     | %      |
| <b>02</b>    | E=0.20 C/EQUIPO        |    |        |      |           |      |          | 00  |           |        |      |         |        | 7    |         |        |
| <b>01.0</b>  | <b>TRANSPORTE DE</b>   |    |        |      |           | -    | -        |     | -         |        | -    | -       |        | -    | -       |        |
| <b>2.03</b>  | <b>MATERIAL</b>        |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>01.0</b>  | TRANSPORTE DE          | m3 | 5,175. | 5.09 | 26,341.00 | -    | -        | 1,8 | 9,480.13  | 35.99  | 1,86 | 9,480.1 | 35.99  | 3,31 | 16,860. | 64.01  |
| <b>2.03.</b> | MATERIAL PARA          |    | 05     |      |           |      |          | 62. |           | %      | 2.50 | 3       | %      | 2.55 | 88      | %      |
| <b>01</b>    | BASE Y SUB BASE        |    |        |      |           |      |          | 50  |           |        |      |         |        |      |         |        |
|              | D>2KM                  |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02</b>    | <b>OBRAS DE ARTE Y</b> |    |        |      |           | -    | -        |     | -         |        | -    | -       |        | -    | -       |        |
|              | <b>DRENAJE</b>         |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | <b>CUNETAS</b>         |    |        |      |           | -    | -        |     | -         |        | -    | -       |        | -    | -       |        |
| <b>1</b>     |                        |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | CONSTRUCCION           | m  | 3,813. | 1.65 | 6,292.65  | -    | -        | 1,8 | 3,012.90  | 47.88  | 1,82 | 3,012.9 | 47.88  | 1,98 | 3,279.7 | 52.12  |
| <b>1.01</b>  | DE CUNETAS             |    | 73     |      |           |      |          | 26. |           | %      | 6.00 | 0       | %      | 7.73 | 5       | %      |
|              | LATERALES DE           |    |        |      |           |      |          | 00  |           |        |      |         |        |      |         |        |
|              | TIERRA                 |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | CONFORMACION           | m  | 50.00  | 22.0 | 1,101.00  | -    | -        | 50. | 1,101.00  | 100.00 | 50.0 | 1,101.0 | 100.00 | -    | -       | 0.00%  |
| <b>1.02</b>  | DE CUNETA EN           |    |        | 2    |           |      |          | 00  |           | %      | 0    | 0       | %      |      |         |        |
|              | ROCA FIJA              |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | <b>ALCANTARILLA DE</b> |    |        |      |           | -    | -        |     | -         |        | -    | -       |        | -    | -       |        |
| <b>2</b>     | <b>PASO DOS OJOS</b>   |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
|              | <b>(TMC 60°)</b>       |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | LIMPIEZA DE            | m2 | 98.88  | 0.66 | 65.26     | -    | -        |     | -         | 0.00%  | -    | -       | 0.00%  | 98.8 | 65.26   | 100.00 |
| <b>2.01</b>  | TERRENO MANUAL         |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        | 8    |         | %      |
| <b>02.0</b>  | TRAZO                  | m2 | 98.88  | 1.46 | 144.36    | -    | -        |     | -         | 0.00%  | -    | -       | 0.00%  | 98.8 | 144.36  | 100.00 |
| <b>2.02</b>  | NIVELACION Y           |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        | 8    |         | %      |
|              | REPLANTEO EN           |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |
|              | OBRAS DE ARTE          |    |        |      |           |      |          |     |           |        |      |         |        |      |         |        |

|              |                      |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|--------------|----------------------|----|-------|------|----------|---|---|---|-------|---|---|-------|------|---------|--------|
| <b>02.0</b>  | <b>MOVIMIENTO DE</b> |    |       |      |          | - | - | - | -     | - | - | -     | -    | -       | -      |
| <b>2.03</b>  | <b>TIERRAS</b>       |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | EXCAVACION DE        | m3 | 57.35 | 43.2 | 2,482.68 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 57.3 | 2,482.6 | 100.00 |
| <b>2.03.</b> | ZANJA PARA           |    |       | 9    |          |   |   |   |       |   |   |       | 5    | 8       | %      |
| <b>01</b>    | ALCANTARILLAS        |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | NIVELADO Y           | m2 | 24.90 | 5.68 | 141.43   | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.9 | 141.43  | 100.00 |
| <b>2.03.</b> | COMPACTADO DE        |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       | 0    |         | %      |
| <b>02</b>    | FONDO DE             |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | ALCANTARILLA         |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | RELLENO              | m3 | 24.76 | 22.5 | 557.60   | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.7 | 557.60  | 100.00 |
| <b>2.03.</b> | COMPACTADO           |    |       | 2    |          |   |   |   |       |   |   |       | 6    |         | %      |
| <b>03</b>    | CON MATERIAL         |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | PRESTAMO             |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | ELIMINACION DE       | m3 | 71.69 | 0.49 | 35.13    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 71.6 | 35.13   | 100.00 |
| <b>2.03.</b> | MATERIAL             |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       | 9    |         | %      |
| <b>04</b>    | EXCEDENTE            |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | <b>CONCRETO</b>      |    |       |      |          | - | - | - |       | - | - |       | -    | -       |        |
| <b>2.04</b>  | <b>SIMPLE</b>        |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | CONCRETO f'c=175     | m3 | 12.53 | 542. | 6,800.78 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 12.5 | 6,800.7 | 100.00 |
| <b>2.04.</b> | kg/cm2 + 30% P.M. -  |    |       | 76   |          |   |   |   |       |   |   |       | 3    | 8       | %      |
| <b>01</b>    | EN CIMENTACION       |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | INGRESO Y SALIDA     |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | CONCRETO f'c=175     | m3 | 11.55 | 582. | 6,728.80 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.5 | 6,728.8 | 100.00 |
| <b>2.04.</b> | kg/cm2 - EN          |    |       | 58   |          |   |   |   |       |   |   |       | 5    | 0       | %      |
| <b>02</b>    | CABEZALES Y          |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | ALAS                 |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | EMBOQUILLADO         | m3 | 18.73 | 376. | 7,046.79 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 18.7 | 7,046.7 | 100.00 |
| <b>2.04.</b> | DE CONCRETO          |    |       | 23   |          |   |   |   |       |   |   |       | 3    | 9       | %      |
| <b>03</b>    | FC=140kg/cm2         |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | +70% P. G            |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
| <b>02.0</b>  | ENCOFRADO Y          | m2 | 52.94 | 82.7 | 4,382.37 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 52.9 | 4,382.3 | 100.00 |
| <b>2.04.</b> | DESENCOFRADO         |    |       | 8    |          |   |   |   |       |   |   |       | 4    | 7       | %      |
| <b>04</b>    | CABEZALES Y          |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |
|              | ALAS                 |    |       |      |          |   |   |   |       |   |   |       |      |         |        |

|                |                                         |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
|----------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---|---|---|-------|---|---|-------|--------|-----------|---------|
| <b>02.0</b>    | <b>ALCANTARILLAS</b>                    |    |        |        |           | - | - | - | -     | - | - | -     | -      | -         | -       |
| <b>2.05</b>    | <b>TMC 36 "</b>                         |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | SUMINISTRO Y                            | m  | 11.80  | 586.00 | 6,914.80  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.80  | 6,914.80  | 100.00% |
| <b>2.05.01</b> | COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"    |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>ALCANTARILLAS</b>                    |    |        |        |           | - | - | - | -     | - | - | -     | -      | -         | -       |
| <b>3</b>       | <b>TMC 36 "</b>                         |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>TRABAJOS</b>                         |    |        |        |           | - | - | - | -     | - | - | -     | -      | -         | -       |
| <b>3.01</b>    | <b>PRELIMINARES</b>                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | LIMPIEZA DE                             | m2 | 646.80 | 0.66   | 426.89    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 426.89    | 100.00% |
| <b>3.01.01</b> | TERRENO MANUAL                          |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | TRAZO                                   | m2 | 646.80 | 1.46   | 944.33    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 944.33    | 100.00% |
| <b>3.01.02</b> | NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>MOVIMIENTO DE</b>                    |    |        |        |           | - | - | - | -     | - | - | -     | -      | -         | -       |
| <b>3.02</b>    | <b>TIERRAS</b>                          |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | EXCAVACION DE                           | m3 | 295.49 | 43.29  | 12,791.76 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 295.49 | 12,791.76 | 100.00% |
| <b>3.02.01</b> | ZANJA PARA ALCANTARILLAS                |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | NIVELADO Y                              | m2 | 81.62  | 5.68   | 463.60    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 81.62  | 463.60    | 100.00% |
| <b>3.02.02</b> | COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | RELLENO                                 | m3 | 97.04  | 22.52  | 2,185.34  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 97.04  | 2,185.34  | 100.00% |
| <b>3.02.03</b> | COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO        |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | ELIMINACION DE                          | m3 | 369.36 | 0.49   | 180.99    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 369.36 | 180.99    | 100.00% |
| <b>3.02.04</b> | MATERIAL EXCEDENTE                      |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>CONCRETO</b>                         |    |        |        |           | - | - | - | -     | - | - | -     | -      | -         | -       |
| <b>3.03</b>    | <b>SIMPLE</b>                           |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |

|                |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---|---|---|-------|---|---|-------|--------|-----------|---------|
| <b>02.0</b>    | CONCRETO f'c=175                                    | m3 | 60.55  | 542.76 | 32,864.12 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 60.55  | 32,864.12 | 100.00% |
| <b>3.03.01</b> | kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | CONCRETO f'c=175                                    | m3 | 78.50  | 582.58 | 45,732.53 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 78.50  | 45,732.53 | 100.00% |
| <b>3.03.02</b> | kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | EMBOQUILLADO DE CONCRETO                            | m3 | 112.01 | 376.23 | 42,141.52 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 112.01 | 42,141.52 | 100.00% |
| <b>3.03.03</b> | FC=140kg/cm2 +70% P. G                              |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m  | 420.35 | 82.78  | 34,796.57 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 420.35 | 34,796.57 | 100.00% |
| <b>3.03.04</b> | CABEZALES Y ALAS                                    |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>ALCANTARILLAS</b>                                |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| <b>3.04</b>    | <b>TMC 36 "</b>                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | <b>BADEN</b>                                        |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| <b>4</b>       |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | TRABAJOS PRELIMINARES                               |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| <b>4.01.01</b> |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | DESVIO AGUA                                         | m  | 10.00  | 39.94  | 399.40    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 10.00  | 399.40    | 100.00% |
| <b>4.01.01</b> |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE       | m2 | 74.69  | 1.46   | 109.05    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69  | 109.05    | 100.00% |
| <b>4.01.02</b> |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                          | m2 | 74.69  | 0.66   | 49.30     | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69  | 49.30     | 100.00% |
| <b>4.01.03</b> |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
| <b>02.0</b>    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE                          | m  | 75.60  | 586.00 | 44,301.60 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 75.60  | 44,301.60 | 100.00% |
| <b>4.01.04</b> |                                                     |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |

|                                          |                                                              |          |       |            |          |   |   |   |       |   |   |       |           |              |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|---|---|---|-------|---|---|-------|-----------|--------------|-------------|
|                                          | ALCANTARILLA<br>T.M.C 36"                                    |          |       |            |          |   |   |   |       |   |   |       |           |              |             |
| <b>02.0</b><br><b>4.01.</b><br><b>05</b> | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA<br>ESTRUCTURAS             | m3       | 26.68 | 37.1<br>0  | 989.83   | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 26.6<br>8 | 989.83       | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.01.</b><br><b>06</b> | ELIMINACION DE<br>MATERIAL<br>EXCEDENTE D=30<br>ML           | m3       | 34.56 | 24.0<br>3  | 830.48   | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 34.5<br>6 | 830.48       | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.01.</b><br><b>07</b> | BASE DE MATERIAL<br>GRANULAR E=0.20<br>m                     | m2       | 64.61 | 54.7<br>5  | 3,537.40 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 64.6<br>1 | 3,537.4<br>0 | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.02</b>               | <b>MOVIMIENTO DE<br/>TIERRAS</b>                             |          |       |            |          | - | - | - |       | - | - |       | -         | -            |             |
| <b>02.0</b><br><b>4.02.</b><br><b>01</b> | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO                                  | m2       | 10.44 | 59.2<br>0  | 618.05   | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 10.4<br>4 | 618.05       | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.03</b>               | OBRAS DE<br>CONCRETO                                         |          |       |            |          | - | - | - |       | - | - |       | -         | -            |             |
| <b>02.0</b><br><b>4.03.</b><br><b>01</b> | CONCRETO<br>CICLOPIO f'c=210<br>kg/cm2 + 30% P.G. -<br>BADEN | m3       | 17.55 | 537.<br>78 | 9,438.04 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 17.5<br>5 | 9,438.0<br>4 | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.03.</b><br><b>02</b> | EMBOQUILLADO<br>DE MAMPOSTERIA                               | m3       | 19.00 | 296.<br>48 | 5,633.12 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 19.0<br>0 | 5,633.1<br>2 | 100.00<br>% |
| <b>02.0</b><br><b>4.03.</b><br><b>03</b> | EMPEDRADO<br>E=0.60 m                                        | m3       | 5.25  | 289.<br>03 | 1,517.41 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5.25      | 1,517.4<br>1 | 100.00<br>% |
| <b>03</b>                                | <b>SEÑALIZACION</b>                                          |          |       |            |          | - | - | - |       | - | - |       | -         | -            |             |
| <b>03.0</b><br><b>1</b>                  | <b>SEÑAL<br/>PREVENTIVA</b>                                  | Un<br>d. | 6.00  | 422.<br>30 | 2,533.80 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 6.00      | 2,533.8<br>0 | 100.00<br>% |
| <b>03.0</b><br><b>2</b>                  | SEÑAL<br>INFORMATIVA                                         | Un<br>d. | 5.00  | 482.<br>70 | 2,413.50 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 5.00      | 2,413.5<br>0 | 100.00<br>% |

|             |                                                               |      |        |        |          |        |        |        |       |        |        |         |        |          |         |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| 03.03       | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION                               | m    | 14.47  | 6.32   | 91.45    | -      | -      | -      | 0.00% | -      | -      | 0.00%   | 14.47  | 91.45    | 100.00% |        |
| 03.04       | HITOS KILOMETRICOS                                            | Und. | 5.00   | 215.93 | 1,079.65 | -      | -      | -      | 0.00% | -      | -      | 0.00%   | 5.00   | 1,079.65 | 100.00% |        |
| 04          | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                  |      |        |        |          | -      | -      | -      |       | -      | -      |         | -      | -        |         |        |
| 04.01       | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                               |      |        |        |          | -      | -      | -      |       | -      | -      |         | -      | -        |         |        |
| 04.01.01    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                    | mes  | 4.00   | 58.56  | 234.24   | 2.000  | 117.12 | 1.000  | 58.56 | 25.00% | 3.00   | 175.68  | 75.00% | 1.00     | 58.56   | 25.00% |
| 04.01.02    | MATERIAL INFORMATIVO                                          | Und. | 100.00 | 1.31   | 131.00   | 50.000 | 65.50  | 25.000 | 32.75 | 25.00% | 75.00  | 98.25   | 75.00% | 25.00    | 32.75   | 25.00% |
| 04.01.03    | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                                  | Und. | 40.00  | 29.66  | 1,186.40 | -      | -      | -      | 0.00% | -      | -      | 0.00%   | 40.00  | 1,186.40 | 100.00% |        |
| 04.02       | MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y COMPENSACION |      |        |        |          | -      | -      | -      |       | -      | -      |         | -      | -        |         |        |
| 04.02.01    | MEDIDAS DE PREVENCION MITIGACION                              |      |        |        |          | -      | -      | -      |       | -      | -      |         | -      | -        |         |        |
| 04.02.01.01 | INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD                            | Glb  | 1.00   | 52.12  | 52.12    | 1.000  | 52.12  | -      | 0.00% | 1.00   | 52.12  | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |        |
| 04.02.01.02 | MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE POLIETILENO      | Und. | 2.00   | 135.59 | 271.18   | 2.000  | 271.18 | -      | 0.00% | 2.00   | 271.18 | 100.00% | -      | -        | 0.00%   |        |

|                                          |                                                                                                          |          |        |           |        |           |        |   |       |      |        |             |            |        |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---|-------|------|--------|-------------|------------|--------|-------------|
|                                          | DE (1 m X50 m)<br>PESO 5.50 kg                                                                           |          |        |           |        |           |        |   |       |      |        |             |            |        |             |
| <b>04.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>03</b> | SEÑALIZACION<br>CON STICKER DE<br>SEGURIDAD                                                              | Un<br>d. | 2.00   | 5.38      | 10.76  | 2.00<br>0 | 10.76  | - | 0.00% | 2.00 | 10.76  | 100.00<br>% | -          | -      | 0.00%       |
| <b>04.0</b><br><b>2.01.</b><br><b>04</b> | LETREROS<br>AMBIENTALES DE<br>(0.60x1.00 M.)<br>C/MADERA 08 MM,<br>PARANTE DE MAD.<br>TORNILLO           | Un<br>d. | 2.00   | 55.0<br>8 | 110.16 | 2.00<br>0 | 110.16 | - | 0.00% | 2.00 | 110.16 | 100.00<br>% | -          | -      | 0.00%       |
| <b>04.0</b><br><b>2.02</b>               | <b>MEDIDAS DE<br/>REMEDIACION Y<br/>COMPENSACION</b>                                                     |          |        |           |        | -         | -      | - |       | -    | -      |             | -          | -      |             |
| <b>04.0</b><br><b>2.02.</b><br><b>01</b> | TRAZO, LIMPIEZA Y<br>REPLANTEO DE<br>TERRENO                                                             | m2       | 200.00 | 1.83      | 366.00 | -         | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%       | 200.<br>00 | 366.00 | 100.00<br>% |
| <b>04.0</b><br><b>2.02.</b><br><b>02</b> | ADQUISICION Y<br>TRANSPORTE DE<br>PLANTONES                                                              | Un<br>d. | 100.00 | 2.63      | 263.00 | -         | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%       | 100.<br>00 | 263.00 | 100.00<br>% |
| <b>04.0</b><br><b>2.02.</b><br><b>03</b> | SEMBRADO DE<br>PLANTONES                                                                                 | Un<br>d. | 100.00 | 1.67      | 167.00 | -         | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%       | 100.<br>00 | 167.00 | 100.00<br>% |
| <b>04.0</b><br><b>3</b>                  | <b>PROGRAMA DE<br/>MANEJO DE<br/>RESIDUOS<br/>SOLIDOS Y<br/>LIQUIDOS</b>                                 |          |        |           |        | -         | -      | - |       | -    | -      |             | -          | -      |             |
| <b>04.0</b><br><b>3.01</b>               | INSTALACION DE<br>CONTENEDORES<br>CON TAPA PARA<br>RESIDUOS<br>SOLIDOS EN OBRA<br>(Orgánico, Inorgánico) | Un<br>d. | 12.00  | 73.7<br>3 | 884.76 | 6.00<br>0 | 442.38 | - | 0.00% | 6.00 | 442.38 | 50.00<br>%  | 6.00       | 442.38 | 50.00<br>%  |

|                  |                                                       |       |        |        |          |        |        |   |       |      |        |          |        |          |          |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|---|-------|------|--------|----------|--------|----------|----------|
|                  | y Residuos Peligroso)                                 |       |        |        |          |        |        |   |       |      |        |          |        |          |          |
| <b>04.0 3.02</b> | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                 | Un d. | 1.00   | 474.58 | 474.58   | 1.00 0 | 474.58 | - | 0.00% | 1.00 | 474.58 | 100.00 % | -      | -        | 0.00%    |
| <b>04.0 3.03</b> | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                       | Un d. | 2.00   | 686.53 | 1,373.06 | 1.00 0 | 686.53 | - | 0.00% | 1.00 | 686.53 | 50.00 %  | 1.00   | 686.53   | 50.00 %  |
| <b>04.0 4</b>    | <b>PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>              |       |        |        |          | -      | -      | - |       | -    | -      |          | -      | -        |          |
| <b>04.0 4.01</b> | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS) | m     | 100.00 | 10.17  | 1,017.00 | -      | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 100.00 | 1,017.00 | 100.00 % |
| <b>04.0 5</b>    | <b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>                       |       |        |        |          | -      | -      | - |       | -    | -      |          | -      | -        |          |
| <b>04.0 5.01</b> | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                   | Un d. | 2.00   | 80.51  | 161.02   | 2.00 0 | 161.02 | - | 0.00% | 2.00 | 161.02 | 100.00 % | -      | -        | 0.00%    |
| <b>04.0 5.02</b> | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                            | Un d. | 2.00   | 188.56 | 377.12   | 2.00 0 | 377.12 | - | 0.00% | 2.00 | 377.12 | 100.00 % | -      | -        | 0.00%    |
| <b>04.0 6</b>    | <b>PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO</b>                  |       |        |        |          | -      | -      | - |       | -    | -      |          | -      | -        |          |
| <b>04.0 6.01</b> | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO                   | Un d. | 1.00   | 364.58 | 364.58   | -      | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 1.00   | 364.58   | 100.00 % |
| <b>04.0 6.02</b> | CLAUSURA DE LETRINA                                   | Un d. | 1.00   | 194.92 | 194.92   | -      | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 1.00   | 194.92   | 100.00 % |
| <b>04.0 6.03</b> | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS            | m2    | 600.00 | 1.76   | 1,056.00 | -      | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 600.00 | 1,056.00 | 100.00 % |

|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            |                |            |                |
|-------------|-----------------|----|--------|------|----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>04.0</b> | RESTAURACION DE | m2 | 1,200. | 1.73 | 2,076.00 | -          | -                | -          | -                | 0.00%      | -                | -             | 0.00%      | 1,20           | 2,076.0    | 100.00         |
| <b>6.04</b> | CAMPAMENTO Y    |    | 00     |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            | 0.00           | 0          | %              |
|             | PATIO DE        |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            |                |            |                |
|             | MAQUINAS        |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            |                |            |                |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>904,250.6</b> | <b>SI.</b> | <b>192,539.6</b> | <b>SI.</b> | <b>152,991.9</b> |               | <b>SI.</b> | <b>345,531</b> | <b>SI.</b> | <b>558,719</b> |
|             |                 |    |        |      |          |            | <b>7</b>         |            | <b>3</b>         |            | <b>2</b>         |               |            | <b>.55</b>     |            | <b>.12</b>     |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>3,000.00</b>  | <b>SI.</b> | 638.78           | <b>SI.</b> | 507.58           |               | <b>SI.</b> | 1,146.3        | <b>SI.</b> | 1,853.6        |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            | 6              |            | 4              |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>61,000.00</b> | <b>SI.</b> | 12,988.56        | <b>SI.</b> | 10,320.71        |               | <b>SI.</b> | 23,309.        | <b>SI.</b> | 37,690.        |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            | 27             |            | 73             |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>45,000.00</b> | <b>SI.</b> |                  | <b>SI.</b> | 7,613.64         |               | <b>SI.</b> | 17,195.        | <b>SI.</b> |                |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            | 9,581.73         |            |                  |               |            | 37             |            | 27,804.        |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            |                | 63         |                |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>1,013,250</b> | <b>SI.</b> |                  | <b>SI.</b> | <b>171,433.8</b> |               | <b>SI.</b> | <b>387,182</b> | <b>SI.</b> |                |
|             |                 |    |        |      |          |            | <b>.67</b>       |            | <b>215,748.7</b> |            | <b>5</b>         |               |            | <b>.55</b>     |            | <b>626,068</b> |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            | <b>0</b>         |            |                  |               |            |                |            | <b>.12</b>     |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>182,385.1</b> | <b>SI.</b> |                  | <b>SI.</b> | <b>30,858.09</b> |               | <b>SI.</b> | <b>69,692.</b> | <b>SI.</b> |                |
|             |                 |    |        |      |          |            | <b>2</b>         |            | <b>38,834.77</b> |            |                  |               |            | <b>86</b>      |            | <b>112,692</b> |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            |                  |            |                  |               |            |                |            | <b>.26</b>     |
|             |                 |    |        |      |          | <b>SI.</b> | <b>1,195,635</b> | <b>SI.</b> |                  | <b>SI.</b> | <b>202,291.9</b> |               | <b>SI.</b> | <b>456,875</b> | <b>SI.</b> |                |
|             |                 |    |        |      |          |            | <b>.79</b>       |            | <b>254,583.4</b> |            | <b>4</b>         |               |            | <b>.41</b>     |            | <b>738,760</b> |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            | <b>7</b>         |            |                  |               |            |                |            | <b>.38</b>     |
|             |                 |    |        |      |          |            |                  |            | <b>21.29%</b>    |            | <b>SI.</b>       | <b>16.92%</b> |            | <b>38.21%</b>  | <b>SI.</b> | <b>61.79%</b>  |

**Figura 32***Resumen de Valorización N°03*


| <b>RESUMEN DE VALORIZACION</b>               |                                                                                                                                                                                  |                                 |                        |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024)            |                                                                                                                                                                                  |                                 |                        |  |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                                 |                        |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                                 |                        |  |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                                 |                        |  |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS Nº 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                                 |                        |  |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | Nº 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                                 |                        |  |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.                       |                        |  |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.                       |                        |  |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                                 |                        |  |
| CONCEPTO                                     | VALORIZACION ACTUAL                                                                                                                                                              | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |  |
| I.- COSTO DIRECTO                            | 152,991.92                                                                                                                                                                       | 192,539.63                      | 345,531.55             |  |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   | 507.58                                                                                                                                                                           | 638.78                          | 1,146.36               |  |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             | 10,320.71                                                                                                                                                                        | 12,988.56                       | 23,309.27              |  |
| IV.- UTILIDAD                                | 7,613.64                                                                                                                                                                         | 9,581.73                        | 17,195.37              |  |
| VI.- SUB TOTAL                               | 171,433.85                                                                                                                                                                       | 215,748.70                      | 387,182.55             |  |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) | SI. 30,858.09                                                                                                                                                                    | 38,834.77                       | 69,692.86              |  |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     | SI. 202,291.94                                                                                                                                                                   | 254,583.47                      | 456,875.41             |  |

**Del avance de obra de la Valorización N°03:**

- % Avance Mensual Programado: **26.08 %**
- % Avance Acumulado Programado: **53.63 %**
- % Avance Ejecutado en el Periodo: **16.92 %**
- % Avance Acumulado Ejecutado: **38.21 %**
- Estado Actual de la Obra: **Atrasado en 15.42 %**

Figura 33

Curva S - Valorización N°03



## Valorización N°04 Setiembre de 2024

La cuarta valorización correspondiente al mes de setiembre desde el 01 al 30 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 67,540.44 (Sesenta y siete mil quinientos cuarenta con 44/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 20**

*Metrado de la Valorización N°04*

| Item                    | Descripción                                       | Un<br>d. | SETIEMBRE-<br>2024 |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|
|                         |                                                   |          | METR<br>ADO        | %          |
| <b>01</b>               | SERVICIO VIAL INTERURBANO                         |          |                    |            |
| <b>01.01</b>            | OBRAS PRELIMINARES                                |          |                    |            |
| <b>01.01.0<br/>2</b>    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS         | Gl<br>b  | 0.20               | 20.<br>00% |
| <b>01.01.0<br/>3</b>    | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                    | Gl<br>b  | 0.20               | 20.<br>00% |
| <b>01.01.0<br/>5</b>    | FLETE TERRESTRE                                   | Gl<br>b  | 0.50               | 50.<br>00% |
| <b>01.02</b>            | MOVIMIENTO DE TIERRAS                             |          |                    |            |
| <b>01.02.0<br/>1</b>    | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES      |          |                    |            |
| <b>01.02.0<br/>1.07</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO     | m3       | 1,112.5<br>0       | 21.<br>50% |
| <b>01.02.0<br/>2</b>    | PAVIMENTOS                                        |          |                    |            |
| <b>01.02.0<br/>2.02</b> | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO               | m2       | 4,450.0<br>0       | 17.<br>20% |
| <b>01.02.0<br/>3</b>    | TRANSPORTE DE MATERIAL                            |          |                    |            |
| <b>01.02.0<br/>3.01</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM | m3       | 1,112.5<br>0       | 21.<br>50% |
| <b>04</b>               | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                      |          |                    |            |
| <b>04.01</b>            | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                   |          |                    |            |
| <b>04.01.0<br/>1</b>    | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                        | me<br>s  | 1.00               | 25.<br>00% |
| <b>04.01.0<br/>2</b>    | MATERIAL INFORMATIVO                              | Un<br>d. | 25.00              | 25.<br>00% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 21**

*Control de Valorización N°04*

| N°<br>PAR<br>T.     | DESCRIPCION                                                      | PRESUPUESTO |            |                |            | AVANCES        |                |         |                   |        |               |                |             |               |                |        | S A L<br>D O |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------|--------------|
|                     |                                                                  | Un<br>d.    | Metrado    | P.Unit.<br>S/. | Presup.    | ANTERIOR       |                | ACTUAL  |                   |        | ACUMULADO     |                |             |               |                |        |              |
|                     |                                                                  |             |            |                |            | Metrado        | Valorizad<br>o | Metrado | Valorizado<br>S/. | %      | Metrad<br>o   | Valorizad<br>o | %           | Metrad<br>o   | Valoriz<br>ado | %      |              |
| 01                  | SERVICIO VIAL<br>INTERURBANO                                     |             |            |                |            |                |                | -       |                   |        |               |                |             |               |                |        |              |
| 01.01               | OBRAS<br>PRELIMINARES                                            |             |            |                |            |                |                | -       | -                 |        |               |                |             |               |                |        |              |
| 01.01<br>.01        | CARTEL DE OBRA DE<br>2.40 X 3.60                                 | Un<br>d.    | 1.00       | 699.28         | 699.28     | 1.000          | 699.28         | -       | -                 | 0.00%  | 1.00          | 699.28         | 100.00<br>% | -             | -              | 0.00%  |              |
| 01.01<br>.02        | MOVILIZACION Y<br>DESMOVILIZACION<br>DE EQUIPOS                  | Gl<br>b     | 1.00       | 9,391.53       | 9,391.53   | 0.700          | 6,574.07       | 0.20    | 1,878.31          | 20.00% | 0.90          | 8,452.38       | 90.00%      | 0.10          | 939.15         | 10.00% |              |
| 01.01<br>.03        | CAMPAMENTO<br>PROVISIONAL DE<br>OBRA                             | Gl<br>b     | 1.00       | 10,111.1<br>6  | 10,111.16  | 0.700          | 7,077.81       | 0.20    | 2,022.23          | 20.00% | 0.90          | 9,100.04       | 90.00%      | 0.10          | 1,011.1<br>2   | 10.00% |              |
| 01.01<br>.04        | TRAZO, NIVELACION<br>Y REPLANTEO<br>DURANTE<br>EJECUCIÓN DE OBRA | K<br>m      | 4.01       | 1,302.08       | 5,221.34   | 4.010          | 5,221.34       |         | -                 | 0.00%  | 4.01          | 5,221.34       | 100.00<br>% | -             | -              | 0.00%  |              |
| 01.01<br>.05        | FLETE TERRESTRE                                                  | Gl<br>b     | 1.00       | 13,009.0<br>0  | 13,009.00  | 0.250          | 3,252.25       | 0.50    | 6,504.50          | 50.00% | 0.75          | 9,756.75       | 75.00%      | 0.25          | 3,252.2<br>5   | 25.00% |              |
| 01.02               | MOVIMIENTO DE<br>TIERRAS                                         |             |            |                |            | -              | -              |         | -                 |        | -             | -              |             | -             | -              |        |              |
| 01.02<br>.01        | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA<br>EXPLANACIONES               |             |            |                |            | -              | -              |         | -                 |        | -             | -              |             | -             | -              |        |              |
| 01.02<br>.01.0<br>1 | DESBROCE Y<br>LIMPIEZA                                           | Ha          | 2.41       | 961.75         | 2,317.82   | 1.460          | 1,404.16       |         | -                 | 0.00%  | 1.46          | 1,404.16       | 60.58%      | 0.95          | 913.66         | 39.42% |              |
| 01.02<br>.01.0<br>2 | CORTE DE MATERIAL<br>SUELTO CON<br>MAQUINARIA                    | m3          | 100,679.44 | 2.18           | 219,481.18 | 69,357.88<br>0 | 151,200.18     |         | -                 | 0.00%  | 69,357.<br>88 | 151,200.1<br>8 | 68.89%      | 31,321.<br>56 | 68,281.<br>00  | 31.11% |              |
| 01.02<br>.01.0<br>3 | CORTE EN ROCA<br>FIJA (PERY. Y DISP                              | m3          | 817.94     | 46.26          | 37,837.90  | 817.940        | 37,837.90      |         | -                 | 0.00%  | 817.94        | 37,837.90      | 100.00<br>% | -             | -              | 0.00%  |              |
| 01.02<br>.01.0<br>4 | CORTE Y<br>CONFORMACION DE<br>CUNETAS<br>LATERALES               | m3          | 361.24     | 1.63           | 588.82     | 279.000        | 454.77         |         | -                 | 0.00%  | 279.00        | 454.77         | 77.23%      | 82.24         | 134.05         | 22.77% |              |

|                     |                                                               |    |           |       |            |                |           |          |           |               |               |             |               |               |               |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 01.02<br>.01.0<br>5 | CONFORMACION DE<br>TERRAPLENES                                | m3 | 4,838.95  | 2.00  | 9,677.90   | 1,582.830      | 3,165.66  | -        | 0.00%     | 1,582.8<br>3  | 3,165.66      | 32.71%      | 3,256.1<br>2  | 6,512.2<br>4  | 67.29%        |        |
| 01.02<br>.01.0<br>6 | ELIMINACION DE<br>MATERIAL<br>EXCEDENTE                       | m3 | 96,658.43 | 0.49  | 47,362.63  | 86,697.35<br>0 | 42,481.70 | -        | 0.00%     | 86,697.<br>35 | 42,481.70     | 89.69%      | 9,961.0<br>8  | 4,880.9<br>3  | 10.31%        |        |
| 01.02<br>.01.0<br>7 | EXTRACCION Y<br>APILAMIENTO<br>MATERIAL DE<br>AFIRMADO        | m3 | 5,175.05  | 4.19  | 21,683.46  | 1,862.500      | 7,803.88  | 1,112.50 | 4,661.38  | 21.50%        | 2,975.0<br>0  | 12,465.25   | 57.49%        | 2,200.0<br>5  | 9,218.2<br>1  | 42.51% |
| 01.02<br>.02        | PAVIMENTOS                                                    |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 01.02<br>.02.0<br>1 | PERFILADO Y<br>COMPACTADO DE<br>SUB-RASANTE EN<br>ZONAS-CORTE | m2 | 22,559.94 | 1.11  | 25,041.53  | 10,130.40<br>0 | 11,244.74 | -        | 0.00%     | 10,130.<br>40 | 11,244.74     | 44.90%      | 12,429.<br>54 | 13,796.<br>79 | 55.10%        |        |
| 01.02<br>.02.0<br>2 | AFIRMADO<br>COMPACTADO<br>E=0.20 C/EQUIPO                     | m2 | 25,875.27 | 6.80  | 175,951.84 | 7,450.000      | 50,660.00 | 4,450.00 | 30,260.00 | 17.20%        | 11,900.<br>00 | 80,920.00   | 45.99%        | 13,975.<br>27 | 95,031.<br>84 | 54.01% |
| 01.02<br>.03        | TRANSPORTE DE<br>MATERIAL                                     |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 01.02<br>.03.0<br>1 | TRANSPORTE DE<br>MATERIAL PARA<br>BASE Y SUB BASE<br>D>2 KM   | m3 | 5,175.05  | 5.09  | 26,341.00  | 1,862.500      | 9,480.13  | 1,112.50 | 5,662.63  | 21.50%        | 2,975.0<br>0  | 15,142.75   | 57.49%        | 2,200.0<br>5  | 11,198.<br>25 | 42.51% |
| 02                  | OBRAS DE ARTE Y<br>DRENAJE                                    |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 02.01               | CUNETAS                                                       |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 02.01<br>.01        | CONSTRUCCION DE<br>CUNETAS<br>LATERALES DE<br>TIERRA          | m  | 3,813.73  | 1.65  | 6,292.65   | 1,826.000      | 3,012.90  | -        | 0.00%     | 1,826.0<br>0  | 3,012.90      | 47.88%      | 1,987.7<br>3  | 3,279.7<br>5  | 52.12%        |        |
| 02.01<br>.02        | CONFORMACION DE<br>CUNETA EN ROCA<br>FIJA                     | m  | 50.00     | 22.02 | 1,101.00   | 50.000         | 1,101.00  | -        | 0.00%     | 50.00         | 1,101.00      | 100.00<br>% | -             | -             | 0.00%         |        |
| 02.02               | ALCANTARILLA DE<br>PASO DOS OJOS<br>(TMC 60°)                 |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 02.02<br>.01        | LIMPIEZA DE<br>TERRENO MANUAL                                 | m2 | 98.88     | 0.66  | 65.26      | -              | -         | -        | 0.00%     | -             | -             | 0.00%       | 98.88         | 65.26         | 100.00%       |        |
| 02.02<br>.02        | TRAZO NIVELACION<br>Y REPLANTEO EN<br>OBRAS DE ARTE           | m2 | 98.88     | 1.46  | 144.36     | -              | -         | -        | 0.00%     | -             | -             | 0.00%       | 98.88         | 144.36        | 100.00%       |        |
| 02.02<br>.03        | MOVIMIENTO DE<br>TIERRAS                                      |    |           |       |            | -              | -         | -        |           | -             | -             |             | -             | -             |               |        |
| 02.02<br>.03.0<br>1 | EXCAVACION DE<br>ZANJA PARA<br>ALCANTARILLAS                  | m3 | 57.35     | 43.29 | 2,482.68   | -              | -         | -        | 0.00%     | -             | -             | 0.00%       | 57.35         | 2,482.6<br>8  | 100.00%       |        |

|                     |                                                                               |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---|---|---|-------|---|---|-------|--------|-----------|---------|
| 02.02<br>.03.0<br>2 | NIVELADO Y<br>COMPACTADO DE<br>FONDO DE<br>ALCANTARILLA                       | m2 | 24.90  | 5.68   | 141.43    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.90  | 141.43    | 100.00% |
| 02.02<br>.03.0<br>3 | RELLENO<br>COMPACTADO CON<br>MATERIAL<br>PRESTAMO                             | m3 | 24.76  | 22.52  | 557.60    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 24.76  | 557.60    | 100.00% |
| 02.02<br>.03.0<br>4 | ELIMINACION DE<br>MATERIAL<br>EXCEDENTE                                       | m3 | 71.69  | 0.49   | 35.13     | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 71.69  | 35.13     | 100.00% |
| 02.02<br>.04        | CONCRETO SIMPLE                                                               |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.02<br>.04.0<br>1 | CONCRETO f'c=175<br>kg/cm2 + 30% P.M. -<br>EN CIMENTACION<br>INGRESO Y SALIDA | m3 | 12.53  | 542.76 | 6,800.78  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 12.53  | 6,800.78  | 100.00% |
| 02.02<br>.04.0<br>2 | CONCRETO f'c=175<br>kg/cm2 - EN<br>CABEZALES Y ALAS                           | m3 | 11.55  | 582.58 | 6,728.80  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.55  | 6,728.80  | 100.00% |
| 02.02<br>.04.0<br>3 | EMBOQUILLADO DE<br>CONCRETO FC=140<br>kg/cm2 +70% P. G                        | m3 | 18.73  | 376.23 | 7,046.79  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 18.73  | 7,046.79  | 100.00% |
| 02.02<br>.04.0<br>4 | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO<br>CABEZALES Y ALAS                               | m2 | 52.94  | 82.78  | 4,382.37  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 52.94  | 4,382.37  | 100.00% |
| 02.02<br>.05        | ALCANTARILLAS<br>TMC 36 "                                                     |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.02<br>.05.0<br>1 | SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE<br>ALCANTARILLA T.M.C<br>36"                    | m  | 11.80  | 586.00 | 6,914.80  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 11.80  | 6,914.80  | 100.00% |
| 02.03               | ALCANTARILLAS<br>TMC 36 "                                                     |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.03<br>.01        | TRABAJOS<br>PRELIMINARES                                                      |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.03<br>.01.0<br>1 | LIMPIEZA DE<br>TERRENO MANUAL                                                 | m2 | 646.80 | 0.66   | 426.89    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 426.89    | 100.00% |
| 02.03<br>.01.0<br>2 | TRAZO NIVELACION<br>Y REPLANTEO EN<br>OBRAS DE ARTE                           | m2 | 646.80 | 1.46   | 944.33    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 646.80 | 944.33    | 100.00% |
| 02.03<br>.02        | MOVIMIENTO DE<br>TIERRAS                                                      |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.03<br>.02.0<br>1 | EXCAVACION DE<br>ZANJA PARA<br>ALCANTARILLAS                                  | m3 | 295.49 | 43.29  | 12,791.76 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 295.49 | 12,791.76 | 100.00% |

|                     |                                                                               |    |        |        |           |   |   |   |       |   |   |       |        |           |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---|---|---|-------|---|---|-------|--------|-----------|---------|
| 02.03<br>.02.0<br>2 | NIVELADO Y<br>COMPACTADO DE<br>FONDO DE<br>ALCANTARILLA                       | m2 | 81.62  | 5.68   | 463.60    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 81.62  | 463.60    | 100.00% |
| 02.03<br>.02.0<br>3 | RELLENO<br>COMPACTADO CON<br>MATERIAL<br>PRESTAMO                             | m3 | 97.04  | 22.52  | 2,185.34  | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 97.04  | 2,185.34  | 100.00% |
| 02.03<br>.02.0<br>4 | ELIMINACION DE<br>MATERIAL<br>EXCEDENTE                                       | m3 | 369.36 | 0.49   | 180.99    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 369.36 | 180.99    | 100.00% |
| 02.03<br>.03        | CONCRETO SIMPLE                                                               |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.03<br>.03.0<br>1 | CONCRETO f'c=175<br>kg/cm2 + 30% P.M. -<br>EN CIMENTACION<br>INGRESO Y SALIDA | m3 | 60.55  | 542.76 | 32,864.12 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 60.55  | 32,864.12 | 100.00% |
| 02.03<br>.03.0<br>2 | CONCRETO f'c=175<br>kg/cm2 - EN<br>CABEZALES Y ALAS                           | m3 | 78.50  | 582.58 | 45,732.53 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 78.50  | 45,732.53 | 100.00% |
| 02.03<br>.03.0<br>3 | EMBOQUILLADO DE<br>CONCRETO<br>FC=140kg/cm2 +70%<br>P. G                      | m3 | 112.01 | 376.23 | 42,141.52 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 112.01 | 42,141.52 | 100.00% |
| 02.03<br>.03.0<br>4 | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO<br>CABEZALES Y ALAS                               | m  | 420.35 | 82.78  | 34,796.57 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 420.35 | 34,796.57 | 100.00% |
| 02.03<br>.04        | ALCANTARILLAS<br>TMC 36 "                                                     |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.04               | BADEN                                                                         |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.04<br>.01        | TRABAJOS<br>PRELIMINARES                                                      |    |        |        |           | - | - | - |       | - | - |       | -      | -         |         |
| 02.04<br>.01.0<br>1 | DESIVIO AGUA                                                                  | m  | 10.00  | 39.94  | 399.40    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 10.00  | 399.40    | 100.00% |
| 02.04<br>.01.0<br>2 | TRAZO NIVELACION<br>Y REPLANTEO EN<br>OBRAS DE ARTE                           | m2 | 74.69  | 1.46   | 109.05    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69  | 109.05    | 100.00% |
| 02.04<br>.01.0<br>3 | LIMPIEZA DE<br>TERRENO MANUAL                                                 | m2 | 74.69  | 0.66   | 49.30     | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 74.69  | 49.30     | 100.00% |
| 02.04<br>.01.0<br>4 | SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE<br>ALCANTARILLA T.M.C<br>36"                    | m  | 75.60  | 586.00 | 44,301.60 | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 75.60  | 44,301.60 | 100.00% |
| 02.04<br>.01.0<br>5 | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA<br>ESTRUCTURAS                              | m3 | 26.68  | 37.10  | 989.83    | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 26.68  | 989.83    | 100.00% |

|                     |                                                     |       |        |        |          |        |        |       |       |        |        |        |          |          |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 02.04<br>.01.0<br>6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 ML           | m3    | 34.56  | 24.03  | 830.48   | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 34.56    | 830.48   | 100.00% |
| 02.04<br>.01.0<br>7 | BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 m                  | m2    | 64.61  | 54.75  | 3,537.40 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 64.61    | 3,537.40 | 100.00% |
| 02.04<br>.02        | MOVIMIENTO DE TIERRAS                               |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |
| 02.04<br>.02.0<br>1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m2    | 10.44  | 59.20  | 618.05   | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 10.44    | 618.05   | 100.00% |
| 02.04<br>.03        | OBRAS DE CONCRETO                                   |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |
| 02.04<br>.03.0<br>1 | CONCRETO CICLOPIO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN | m3    | 17.55  | 537.78 | 9,438.04 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 17.55    | 9,438.04 | 100.00% |
| 02.04<br>.03.0<br>2 | EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA                         | m3    | 19.00  | 296.48 | 5,633.12 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 19.00    | 5,633.12 | 100.00% |
| 02.04<br>.03.0<br>3 | EMPEDRADO E=0.60 m                                  | m3    | 5.25   | 289.03 | 1,517.41 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 5.25     | 1,517.41 | 100.00% |
| 03                  | SEÑALIZACION                                        |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |
| 03.01               | SEÑAL PREVENTIVA                                    | Un d. | 6.00   | 422.30 | 2,533.80 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 6.00     | 2,533.80 | 100.00% |
| 03.02               | SEÑAL INFORMATIVA                                   | Un d. | 5.00   | 482.70 | 2,413.50 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 5.00     | 2,413.50 | 100.00% |
| 03.03               | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION                     | m     | 14.47  | 6.32   | 91.45    | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 14.47    | 91.45    | 100.00% |
| 03.04               | HITOS KILOMETRICOS                                  | Un d. | 5.00   | 215.93 | 1,079.65 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 5.00     | 1,079.65 | 100.00% |
| 04                  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                        |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |
| 04.01               | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                     |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |
| 04.01<br>.01        | CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                          | me s  | 4.00   | 58.56  | 234.24   | 3.000  | 175.68 | 1.00  | 58.56 | 25.00% | 4.00   | 234.24 | 100.00 % | -        | 0.00%   |
| 04.01<br>.02        | MATERIAL INFORMATIVO                                | Un d. | 100.00 | 1.31   | 131.00   | 75.000 | 98.25  | 25.00 | 32.75 | 25.00% | 100.00 | 131.00 | 100.00 % | -        | 0.00%   |
| 04.01<br>.03        | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                        | Un d. | 40.00  | 29.66  | 1,186.40 | -      | -      | -     | 0.00% | -      | -      | 0.00%  | 40.00    | 1,186.40 | 100.00% |
| 04.02               | MEDIDAS DE PREVENION, MITIGACION,                   |       |        |        |          | -      | -      | -     |       | -      | -      |        | -        | -        |         |

|              |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|---|-------|------|--------|----------|--------|--------|---------|--|
|              | <b>REMEDIACION Y COMPENSACION</b>                                                                              |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | <b>MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACIÓN</b>                                                                        |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>.01</b>   |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD                                                                             | Gl b  | 1.00   | 52.12  | 52.12    | 1.000 | 52.12  | - | 0.00% | 1.00 | 52.12  | 100.00 % | -      | -      | 0.00%   |  |
| <b>.01.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>1</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE POLIETILENO DE (1 m X 50 m) PESO 5.50 kg                          | Un d. | 2.00   | 135.59 | 271.18   | 2.000 | 271.18 | - | 0.00% | 2.00 | 271.18 | 100.00 % | -      | -      | 0.00%   |  |
| <b>.01.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>2</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | SEÑALIZACION CON STICKER DE SEGURIDAD                                                                          | Un d. | 2.00   | 5.38   | 10.76    | 2.000 | 10.76  | - | 0.00% | 2.00 | 10.76  | 100.00 % | -      | -      | 0.00%   |  |
| <b>.01.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>3</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | LETREEROS AMBIENTALES DE (0.60x1.00 M.) C/MADERA 08 MM, PARANTE DE MAD. TORNILLO                               | Un d. | 2.00   | 55.08  | 110.16   | 2.000 | 110.16 | - | 0.00% | 2.00 | 110.16 | 100.00 % | -      | -      | 0.00%   |  |
| <b>.01.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>4</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | <b>MEDIDAS DE REMEDIACION Y COMPENSACION</b>                                                                   |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>.02</b>   |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO                                                                         | m2    | 200.00 | 1.83   | 366.00   | -     | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 200.00 | 366.00 | 100.00% |  |
| <b>.02.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>1</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES                                                                          | Un d. | 100.00 | 2.63   | 263.00   | -     | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 100.00 | 263.00 | 100.00% |  |
| <b>.02.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>2</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.02</b> | SEMBRADO DE PLANTONES                                                                                          | Un d. | 100.00 | 1.67   | 167.00   | -     | -      | - | 0.00% | -    | -      | 0.00%    | 100.00 | 167.00 | 100.00% |  |
| <b>.02.0</b> |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>3</b>     |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.03</b> | <b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS</b>                                                       |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>.01</b>   |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.03</b> | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Un d. | 12.00  | 73.73  | 884.76   | 6.000 | 442.38 | - | 0.00% | 6.00 | 442.38 | 50.00%   | 6.00   | 442.38 | 50.00%  |  |
| <b>.02</b>   |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.03</b> | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                          | Un d. | 1.00   | 474.58 | 474.58   | 1.000 | 474.58 | - | 0.00% | 1.00 | 474.58 | 100.00 % | -      | -      | 0.00%   |  |
| <b>.03</b>   |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |   |       |      |        |          |        |        |         |  |
| <b>04.03</b> | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                                                                                | Un d. | 2.00   | 686.53 | 1,373.06 | 1.000 | 686.53 | - | 0.00% | 1.00 | 686.53 | 50.00%   | 1.00   | 686.53 | 50.00%  |  |

|                  |                                                       |       |          |            |                     |            |                   |            |                  |            |                   |            |                   |               |         |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---------|
| <b>04.04</b>     | <b>PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>              |       |          |            |                     | -          | -                 | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -             | -       |
| <b>04.04 .01</b> | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS) | m     | 100.00   | 10.17      | 1,017.00            | -          | -                 | -          | 0.00%            | -          | -                 | 0.00%      | 100.00            | 1,017.00      | 100.00% |
| <b>04.05</b>     | <b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>                       |       |          |            |                     | -          | -                 | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -             | -       |
| <b>04.05 .01</b> | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                   | Un d. | 2.00     | 80.51      | 161.02              | 2.000      | 161.02            | -          | 0.00%            | 2.00       | 161.02            | 100.00 %   | -                 | -             | 0.00%   |
| <b>04.05 .02</b> | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                            | Un d. | 2.00     | 188.56     | 377.12              | 2.000      | 377.12            | -          | 0.00%            | 2.00       | 377.12            | 100.00 %   | -                 | -             | 0.00%   |
| <b>04.06</b>     | <b>PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO</b>                  |       |          |            |                     | -          | -                 | -          | -                | -          | -                 | -          | -                 | -             | -       |
| <b>04.06 .01</b> | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO                   | Un d. | 1.00     | 364.58     | 364.58              | -          | -                 | -          | 0.00%            | -          | -                 | 0.00%      | 1.00              | 364.58        | 100.00% |
| <b>04.06 .02</b> | CLAUSURA DE LETRINA                                   | Un d. | 1.00     | 194.92     | 194.92              | -          | -                 | -          | 0.00%            | -          | -                 | 0.00%      | 1.00              | 194.92        | 100.00% |
| <b>04.06 .03</b> | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS            | m2    | 600.00   | 1.76       | 1,056.00            | -          | -                 | -          | 0.00%            | -          | -                 | 0.00%      | 600.00            | 1,056.00      | 100.00% |
| <b>04.06 .04</b> | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS        | m2    | 1,200.00 | 1.73       | 2,076.00            | -          | -                 | -          | 0.00%            | -          | -                 | 0.00%      | 1,200.00          | 2,076.00      | 100.00% |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>904,250.67</b>   | <b>Sl.</b> | <b>345,531.55</b> | <b>Sl.</b> | <b>51,080.35</b> | <b>Sl.</b> | <b>396,611.90</b> | <b>Sl.</b> | <b>507,638.77</b> |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>3,000.00</b>     | <b>Sl.</b> | <b>1,146.36</b>   | <b>Sl.</b> | <b>169.47</b>    | <b>Sl.</b> | <b>1,315.83</b>   | <b>Sl.</b> | <b>1,684.18</b>   |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>61,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | <b>23,309.27</b>  | <b>Sl.</b> | <b>3,445.84</b>  | <b>Sl.</b> | <b>26,755.11</b>  | <b>Sl.</b> | <b>34,244.89</b>  |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | <b>17,195.36</b>  | <b>Sl.</b> | <b>2,542.01</b>  | <b>Sl.</b> | <b>19,737.38</b>  | <b>Sl.</b> | <b>25,262.62</b>  |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>1,013,250.67</b> | <b>Sl.</b> | <b>387,182.54</b> | <b>Sl.</b> | <b>57,237.66</b> | <b>Sl.</b> | <b>444,420.21</b> | <b>Sl.</b> | <b>568,830.46</b> |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>182,385.12</b>   | <b>Sl.</b> | <b>69,692.86</b>  | <b>Sl.</b> | <b>10,302.78</b> | <b>Sl.</b> | <b>79,995.64</b>  | <b>Sl.</b> | <b>102,389.48</b> |               |         |
|                  |                                                       |       |          | <b>Sl.</b> | <b>1,195,635.79</b> | <b>Sl.</b> | <b>456,875.40</b> | <b>Sl.</b> | <b>67,540.44</b> | <b>Sl.</b> | <b>524,415.85</b> | <b>Sl.</b> | <b>671,219.94</b> |               |         |
|                  |                                                       |       |          |            |                     |            | <b>38.21%</b>     | <b>Sl.</b> | <b>5.65%</b>     |            | <b>43.86%</b>     | <b>Sl.</b> | <b>773,609.42</b> | <b>56.14%</b> |         |

**Figura 34**

*Resumen de Valorización N° 04*


| RESUMEN DE VALORIZACION                      |                                                                                                                                                                                  |                                 |                        |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| (DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024)         |                                                                                                                                                                                  |                                 |                        |            |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                                 |                        |            |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                                 |                        |            |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                                 |                        |            |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS N° 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                                 |                        |            |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | N° 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                                 |                        |            |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IG.                        |                        |            |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IG.                        |                        |            |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                                 |                        |            |
| CONCEPTO                                     | VALORIZACION ACTUAL                                                                                                                                                              | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |            |
| I.- COSTO DIRECTO                            | 51,080.35                                                                                                                                                                        | 345,531.55                      | 396,611.90             |            |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   | 169.47                                                                                                                                                                           | 1,146.36                        | 1,315.83               |            |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             | 3,445.84                                                                                                                                                                         | 23,309.27                       | 26,755.11              |            |
| IV.- UTILIDAD                                | 2,542.01                                                                                                                                                                         | 17,195.36                       | 19,737.38              |            |
| VI.- SUB TOTAL                               | 57,237.66                                                                                                                                                                        | 387,182.54                      | 444,420.21             |            |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) | SI.                                                                                                                                                                              | 10,302.78                       | 69,692.86              | 79,995.64  |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     | SI.                                                                                                                                                                              | 67,540.44                       | 456,875.40             | 524,415.85 |

**Del avance de obra de la Valorización N°04:**

- % Avance Mensual Programado: **5.65 %**
- % Avance Acumulado Programado: **43.86 %**
- % Avance Ejecutado en el Periodo: **5.65 %**
- % Avance Acumulado Ejecutado: **43.86 %**
- Estado Actual de la Obra: **Normal**

Figura 35

Curva S - Valorización N° 04



## Valorización N°05 – octubre de 2024

La quinta valorización correspondiente al mes de octubre desde el 01 al 31 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 67,540.44 (Sesenta y siete mil quinientos cuarenta con 44/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 22**

*Metrado de la Valorización N° 05*

| Item               | Descripción                                                          | Und | OCTUBRE-2024 |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|
|                    |                                                                      |     | METRAD<br>O  | %        |
| <b>01</b>          | SERVICIO VIAL INTERURBANO                                            |     |              |          |
| <b>01.01</b>       | OBRAS PRELIMINARES                                                   |     |              |          |
| <b>01.01.02</b>    | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS                            | Glb | 0.10         | 10.00%   |
| <b>01.01.03</b>    | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                                       | Glb | 0.10         | 10.00%   |
| <b>01.01.05</b>    | FLETE TERRESTRE                                                      | Glb | 0.25         | 25.00%   |
| <b>02</b>          | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                              |     |              |          |
| <b>02.02</b>       | ALCANTARILLA DE PASO DOS OJOS (TMC 60°)                              |     |              |          |
| <b>02.02.01</b>    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m2  | 98.88        | 100.00 % |
| <b>02.02.02</b>    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m2  | 98.88        | 100.00 % |
| <b>02.02.03</b>    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                |     |              |          |
| <b>02.02.03.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m3  | 57.35        | 100.00 % |
| <b>02.02.03.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m2  | 24.90        | 100.00 % |
| <b>02.02.03.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m3  | 24.76        | 100.00 % |
| <b>02.02.03.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3  | 71.69        | 100.00 % |
| <b>02.02.04</b>    | CONCRETO SIMPLE                                                      |     |              |          |
| <b>02.02.04.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3  | 12.53        | 100.00 % |
| <b>02.02.04.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3  | 11.55        | 100.00 % |
| <b>02.02.04.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3  | 18.73        | 100.00 % |
| <b>02.02.04.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m2  | 52.94        | 100.00 % |
| <b>02.02.05</b>    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |     |              |          |
| <b>02.02.05.01</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m   | 11.80        | 100.00 % |
| <b>02.03</b>       | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |     |              |          |
| <b>02.03.01</b>    | TRABAJOS PRELIMINARES                                                |     |              |          |

|                               |                                                                            |          |        |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| <b>02.03.01.0</b><br><b>1</b> | LIMPIEZA DE TERRENO<br>MANUAL                                              | m2       | 231.00 | 35.71%      |
| <b>02.03.01.0</b><br><b>2</b> | TRAZO NIVELACION Y<br>REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                           | m2       | 231.00 | 35.71%      |
| <b>02.03.02</b>               | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                      |          |        |             |
| <b>02.03.02.0</b><br><b>1</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA<br>ALCANTARILLAS                                  | m3       | 105.53 | 35.71%      |
| <b>02.03.02.0</b><br><b>2</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE<br>FONDO DE ALCANTARILLA                          | m2       | 29.15  | 35.71%      |
| <b>02.03.02.0</b><br><b>3</b> | RELLENO COMPACTADO CON<br>MATERIAL PRESTAMO                                | m3       | 34.66  | 35.72%      |
| <b>02.03.02.0</b><br><b>4</b> | ELIMINACION DE MATERIAL<br>EXCEDENTE                                       | m3       | 131.92 | 35.72%      |
| <b>02.03.03</b>               | CONCRETO SIMPLE                                                            |          |        |             |
| <b>02.03.03.0</b><br><b>1</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +<br>30% P.M. - EN CIMENTACION<br>INGRESO Y SALIDA | m3       | 21.63  | 35.72%      |
| <b>02.03.03.0</b><br><b>2</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN<br>CABEZALES Y ALAS                           | m3       | 27.93  | 35.58%      |
| <b>02.03.03.0</b><br><b>3</b> | EMBOQUILLADO DE<br>CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                         | m3       |        |             |
| <b>02.03.03.0</b><br><b>4</b> | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                               | m        | 150.13 | 35.72%      |
| <b>02.04</b>                  | BADEN                                                                      |          |        |             |
| <b>02.04.01</b>               | TRABAJOS PRELIMINARES                                                      |          |        |             |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>1</b> | DESVIO AGUA                                                                | m        | 10.00  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>2</b> | TRAZO NIVELACION Y<br>REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                           | m2       | 74.69  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>3</b> | LIMPIEZA DE TERRENO<br>MANUAL                                              | m2       | 74.69  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>4</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION<br>DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                       | m        | 27.00  | 35.71%      |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>5</b> | EXCAVACION NO<br>CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS                              | m3       | 26.68  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>6</b> | ELIMINACION DE MATERIAL<br>EXCEDENTE D=30 ML                               | m3       | 34.56  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.01.0</b><br><b>7</b> | BASE DE MATERIAL<br>GRANULAR E=0.20 m                                      | m2       | 64.61  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.02</b>               | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                      |          |        |             |
| <b>02.04.02.0</b><br><b>1</b> | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO                                                | m2       | 10.44  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.03</b>               | OBRAS DE CONCRETO                                                          |          |        |             |
| <b>02.04.03.0</b><br><b>1</b> | CONCRETO CICLOPIO f'c=210<br>kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN                     | m3       | 17.55  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.03.0</b><br><b>2</b> | EMBOQUILLADO DE<br>MAMPOSTERIA                                             | m3       | 19.00  | 100.00<br>% |
| <b>02.04.03.0</b><br><b>3</b> | EMPEDRADO E=0.60 m                                                         | m3       | 5.25   | 100.00<br>% |
| <b>03</b>                     | SEÑALIZACION                                                               |          |        |             |
| <b>03.03</b>                  | JUNTAS ASFALTICAS DE<br>DILATACION                                         | m        | 14.47  | 100.00<br>% |
| <b>04</b>                     | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                               |          |        |             |
| <b>04.03</b>                  | PROGRAMA DE MANEJO DE<br>RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS                       |          |        |             |
| <b>04.03.01</b>               | INSTALACION DE<br>CONTENEDORES CON TAPA PARA<br>RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA   | Und<br>. | 6.00   | 50.00%      |

|                 |                                                       |     |        |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
|                 | (Organico, Inorganico y Residuos Peligroso)           |     |        |          |
| <b>04.03.03</b> | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                       | Und | 1.00   | 50.00%   |
| <b>04.04</b>    | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                     |     |        |          |
| <b>04.04.01</b> | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS) | m   | 100.00 | 100.00 % |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 23**

Control de Valorización N° 05

| N°<br>PART.                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                             | PRESUPUESTO  |            |               |            | AVANCES     |                |         |                       |        |             |                |         |           | SALDO          |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|---------|-----------------------|--------|-------------|----------------|---------|-----------|----------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                |                                                         | U<br>nd<br>. | Metrado    | P.Unit<br>S/. | Presup.    | ANTERIOR    |                | ACTUAL  |                       |        | ACUMULADO   |                |         | Metrado   | Valoriza<br>do | %       |  |
|                                                                                                                                                                                |                                                         |              |            |               |            | Metra<br>do | Valorizad<br>o | Metrado | Valorizad<br>o<br>S/. | %      | Metra<br>do | Valoriza<br>do | %       |           |                |         |  |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                                         |              |            |               |            |             |                |         |                       |        |             |                |         |           |                |         |  |
| 01                                                                                                                                                                             | SERVICIO VIAL INTERURBANO                               |              |            |               |            |             |                | -       |                       |        |             |                |         |           |                |         |  |
| 01.01                                                                                                                                                                          | OBRAS PRELIMINARES                                      |              |            |               |            |             |                | -       | -                     |        |             |                |         |           |                |         |  |
| 01.01.01                                                                                                                                                                       | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60                           | Und.         | 1.00       | 699.28        | 699.28     | 1.000       | 699.28         | -       | -                     | 0.00 % | 1.00        | 699.28         | 100.00% | -         | -              | 0.00%   |  |
| 01.01.02                                                                                                                                                                       | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS               | Glb          | 1.00       | 9,391.53      | 9,391.53   | 0.900       | 8,452.38       | 0.10    | 939.15                | 10.00% | 1.00        | 9,391.53       | 100.00% | -         | -              | 0.00%   |  |
| 01.01.03                                                                                                                                                                       | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | Glb          | 1.00       | 10,111.16     | 10,111.16  | 0.900       | 9,100.04       | 0.10    | 1,011.12              | 10.00% | 1.00        | 10,111.16      | 100.00% | -         | -              | 0.00%   |  |
| 01.01.04                                                                                                                                                                       | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA | Km           | 4.01       | 1,302.08      | 5,221.34   | 4.010       | 5,221.34       |         | -                     | 0.00 % | 4.01        | 5,221.34       | 100.00% | -         | -              | 0.00%   |  |
| 01.01.05                                                                                                                                                                       | FLETE TERRESTRE                                         | Glb          | 1.00       | 13,009.00     | 13,009.00  | 0.750       | 9,756.75       | 0.25    | 3,252.25              | 25.00% | 1.00        | 13,009.00      | 100.00% | -         | -              | 0.00%   |  |
| 01.02                                                                                                                                                                          | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |              |            |               |            | -           | -              |         | -                     |        | -           | -              |         | -         | -              |         |  |
| 01.02.01                                                                                                                                                                       | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES            |              |            |               |            | -           | -              |         | -                     |        | -           | -              |         | -         | -              |         |  |
| 01.02.01.01                                                                                                                                                                    | DESBROCE Y LIMPIEZA                                     | Ha           | 2.41       | 961.75        | 2,317.82   | 1.460       | 1,404.16       |         | -                     | 0.00 % | 1.46        | 1,404.16       | 60.58%  | 0.95      | 913.66         | 39.42 % |  |
| 01.02.01.02                                                                                                                                                                    | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA                 | m3           | 100,679.44 | 2.18          | 219,481.18 | 69,357.880  | 151,200.18     |         | -                     | 0.00 % | 69,357.88   | 151,200.18     | 68.89%  | 31,321.56 | 68,281.00      | 31.11 % |  |

|                 |                                                                 |        |               |       |            |                |           |   |           |               |               |         |               |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|------------|----------------|-----------|---|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|
| 01.02.<br>01.03 | CORTE EN ROCA FIJA<br>(PERY. Y DISP                             | m<br>3 | 817.94        | 46.26 | 37,837.90  | 817.94<br>0    | 37,837.90 | - | 0.00<br>% | 817.94        | 37,837.9<br>0 | 100.00% | -             | -             | 0.00%      |
| 01.02.<br>01.04 | CORTE Y<br>CONFORMACION DE<br>CUNETAS LATERALES                 | m<br>3 | 361.24        | 1.63  | 588.82     | 279.00<br>0    | 454.77    | - | 0.00<br>% | 279.00        | 454.77        | 77.23%  | 82.24         | 134.05        | 22.77<br>% |
| 01.02.<br>01.05 | CONFORMACION DE<br>TERRAPLENES                                  | m<br>3 | 4,838.95      | 2.00  | 9,677.90   | 1,582.<br>830  | 3,165.66  | - | 0.00<br>% | 1,582.<br>83  | 3,165.66      | 32.71%  | 3,256.<br>12  | 6,512.24      | 67.29<br>% |
| 01.02.<br>01.06 | ELIMINACION DE<br>MATERIAL EXCEDENTE                            | m<br>3 | 96,658.4<br>3 | 0.49  | 47,362.63  | 86,697<br>.350 | 42,481.70 | - | 0.00<br>% | 86,697<br>.35 | 42,481.7<br>0 | 89.69%  | 9,961.<br>08  | 4,880.93      | 10.31<br>% |
| 01.02.<br>01.07 | EXTRACCION Y<br>APILAMIENTO<br>MATERIAL DE<br>AFIRMADO          | m<br>3 | 5,175.05      | 4.19  | 21,683.46  | 2,975.<br>000  | 12,465.25 | - | 0.00<br>% | 2,975.<br>00  | 12,465.2<br>5 | 57.49%  | 2,200.<br>05  | 9,218.21      | 42.51<br>% |
| 01.02.<br>02    | PAVIMENTOS                                                      |        |               |       |            | -              | -         | - |           | -             | -             |         | -             | -             |            |
| 01.02.<br>02.01 | PERFILADO Y<br>COMPACTADO DE SUB-<br>RASANTE EN ZONAS-<br>CORTE | m<br>2 | 22,559.9<br>4 | 1.11  | 25,041.53  | 10,130<br>.400 | 11,244.74 | - | 0.00<br>% | 10,130<br>.40 | 11,244.7<br>4 | 44.90%  | 12,429<br>.54 | 13,796.7<br>9 | 55.10<br>% |
| 01.02.<br>02.02 | AFIRMADO<br>COMPACTADO E=0.20<br>C/EQUIPO                       | m<br>2 | 25,875.2<br>7 | 6.80  | 175,951.84 | 11,900<br>.000 | 80,920.00 | - | 0.00<br>% | 11,900<br>.00 | 80,920.0<br>0 | 45.99%  | 13,975<br>.27 | 95,031.8<br>4 | 54.01<br>% |
| 01.02.<br>03    | TRANSPORTE DE<br>MATERIAL                                       |        |               |       |            | -              | -         | - |           | -             | -             |         | -             | -             |            |
| 01.02.<br>03.01 | TRANSPORTE DE<br>MATERIAL PARA BASE Y<br>SUB BASE D>2KM         | m<br>3 | 5,175.05      | 5.09  | 26,341.00  | 2,975.<br>000  | 15,142.75 | - | 0.00<br>% | 2,975.<br>00  | 15,142.7<br>5 | 57.49%  | 2,200.<br>05  | 11,198.2<br>5 | 42.51<br>% |
| 02              | OBRAS DE ARTE Y<br>DRENAJE                                      |        |               |       |            | -              | -         | - |           | -             | -             |         | -             | -             |            |
| 02.01           | CUNETAS                                                         |        |               |       |            | -              | -         | - |           | -             | -             |         | -             | -             |            |
| 02.01.<br>01    | CONSTRUCCION DE<br>CUNETAS LATERALES<br>DE TIERRA               | m      | 3,813.73      | 1.65  | 6,292.65   | 1,826.<br>000  | 3,012.90  | - | 0.00<br>% | 1,826.<br>00  | 3,012.90      | 47.88%  | 1,987.<br>73  | 3,279.75      | 52.12<br>% |
| 02.01.<br>02    | CONFORMACION DE<br>CUNETA EN ROCA FIJA                          | m      | 50.00         | 22.02 | 1,101.00   | 50.000         | 1,101.00  | - | 0.00<br>% | 50.00         | 1,101.00      | 100.00% | -             | -             | 0.00%      |
| 02.02           | ALCANTARILLA DE<br>PASO DOS OJOS (TMC<br>60°)                   |        |               |       |            | -              | -         | - |           | -             | -             |         | -             | -             |            |

|                    |                                                                      |        |       |        |          |   |   |       |          |         |       |          |         |   |   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|---|---|-------|----------|---------|-------|----------|---------|---|---|-------|
| <b>02.02.01</b>    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 98.88 | 0.66   | 65.26    | - | - | 98.88 | 65.26    | 100.00% | 98.88 | 65.26    | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.02</b>    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 98.88 | 1.46   | 144.36   | - | - | 98.88 | 144.36   | 100.00% | 98.88 | 144.36   | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.03</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |       |        |          | - | - | -     | -        | -       | -     | -        | -       | - | - |       |
| <b>02.02.03.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 57.35 | 43.29  | 2,482.68 | - | - | 57.35 | 2,482.68 | 100.00% | 57.35 | 2,482.68 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.03.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 24.90 | 5.68   | 141.43   | - | - | 24.90 | 141.43   | 100.00% | 24.90 | 141.43   | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.03.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 24.76 | 22.52  | 557.60   | - | - | 24.76 | 557.60   | 100.00% | 24.76 | 557.60   | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.03.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 71.69 | 0.49   | 35.13    | - | - | 71.69 | 35.13    | 100.00% | 71.69 | 35.13    | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.04</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |       |        |          | - | - | -     | -        | -       | -     | -        | -       | - | - |       |
| <b>02.02.04.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 12.53 | 542.76 | 6,800.78 | - | - | 12.53 | 6,800.78 | 100.00% | 12.53 | 6,800.78 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.04.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 11.55 | 582.58 | 6,728.80 | - | - | 11.55 | 6,728.80 | 100.00% | 11.55 | 6,728.80 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.04.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 18.73 | 376.23 | 7,046.79 | - | - | 18.73 | 7,046.79 | 100.00% | 18.73 | 7,046.79 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.04.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m<br>2 | 52.94 | 82.78  | 4,382.37 | - | - | 52.94 | 4,382.37 | 100.00% | 52.94 | 4,382.37 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.05</b>    | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |       |        |          | - | - | -     | -        | -       | -     | -        | -       | - | - |       |
| <b>02.02.05.01</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m      | 11.80 | 586.00 | 6,914.80 | - | - | 11.80 | 6,914.80 | 100.00% | 11.80 | 6,914.80 | 100.00% | - | - | 0.00% |

|                    |                                                                      |        |        |        |           |   |   |        |           |        |        |           |        |        |           |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| <b>02.03</b>       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |        |        |           | - | - |        | -         |        | -      |           | -      | -      |           |         |
| <b>02.03.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |        |        |        |           | - | - |        | -         |        | -      |           | -      | -      |           |         |
| <b>02.03.01.01</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 646.80 | 0.66   | 426.89    | - | - | 231.00 | 152.46    | 35.71% | 231.00 | 152.46    | 35.71% | 415.80 | 274.43    | 64.29%  |
| <b>02.03.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 646.80 | 1.46   | 944.33    | - | - | 231.00 | 337.26    | 35.71% | 231.00 | 337.26    | 35.71% | 415.80 | 607.07    | 64.29%  |
| <b>02.03.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |        |        |           | - | - |        | -         |        | -      |           | -      | -      |           |         |
| <b>02.03.02.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 295.49 | 43.29  | 12,791.76 | - | - | 105.53 | 4,568.39  | 35.71% | 105.53 | 4,568.39  | 35.71% | 189.96 | 8,223.37  | 64.29%  |
| <b>02.03.02.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 81.62  | 5.68   | 463.60    | - | - | 29.15  | 165.57    | 35.71% | 29.15  | 165.57    | 35.71% | 52.47  | 298.03    | 64.29%  |
| <b>02.03.02.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 97.04  | 22.52  | 2,185.34  | - | - | 34.66  | 780.54    | 35.72% | 34.66  | 780.54    | 35.72% | 62.38  | 1,404.80  | 64.28%  |
| <b>02.03.02.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 369.36 | 0.49   | 180.99    | - | - | 131.92 | 64.64     | 35.72% | 131.92 | 64.64     | 35.71% | 237.44 | 116.35    | 64.29%  |
| <b>02.03.03</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |        |        |           | - | - |        | -         |        | -      |           | -      | -      |           |         |
| <b>02.03.03.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 60.55  | 542.76 | 32,864.12 | - | - | 21.63  | 11,739.90 | 35.72% | 21.63  | 11,739.90 | 35.72% | 38.92  | 21,124.22 | 64.28%  |
| <b>02.03.03.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 78.50  | 582.58 | 45,732.53 | - | - | 27.93  | 16,271.46 | 35.58% | 27.93  | 16,271.46 | 35.58% | 50.57  | 29,461.07 | 64.42%  |
| <b>02.03.03.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 112.01 | 376.23 | 42,141.52 | - | - |        |           | 0.00%  | -      | -         | 0.00%  | 112.01 | 42,141.52 | 100.00% |
| <b>02.03.03.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m      | 420.35 | 82.78  | 34,796.57 | - | - | 150.13 | 12,427.76 | 35.72% | 150.13 | 12,427.76 | 35.72% | 270.22 | 22,368.81 | 64.28%  |

|             |                                                     |     |       |        |           |   |   |       |           |         |       |           |         |       |           |        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|---|---|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|--------|
| 02.03.04    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                              |     |       |        |           | - | - | -     | -         | -       | -     | -         | -       | -     | -         |        |
| 02.04       | BADEN                                               |     |       |        |           | - | - | -     | -         | -       | -     | -         | -       | -     | -         |        |
| 02.04.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                               |     |       |        |           | - | - | -     | -         | -       | -     | -         | -       | -     | -         |        |
| 02.04.01.01 | DESVIO AGUA                                         | m   | 10.00 | 39.94  | 399.40    | - | - | 10.00 | 399.40    | 100.00% | 10.00 | 399.40    | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE       | m 2 | 74.69 | 1.46   | 109.05    | - | - | 74.69 | 109.05    | 100.00% | 74.69 | 109.05    | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                          | m 2 | 74.69 | 0.66   | 49.30     | - | - | 74.69 | 49.30     | 100.00% | 74.69 | 49.30     | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"   | m   | 75.60 | 586.00 | 44,301.60 | - | - | 27.00 | 15,822.00 | 35.71%  | 27.00 | 15,822.00 | 35.71%  | 48.60 | 28,479.60 | 64.29% |
| 02.04.01.05 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS          | m 3 | 26.68 | 37.10  | 989.83    | - | - | 26.68 | 989.83    | 100.00% | 26.68 | 989.83    | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 ML           | m 3 | 34.56 | 24.03  | 830.48    | - | - | 34.56 | 830.48    | 100.00% | 34.56 | 830.48    | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.01.07 | BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 m                  | m 2 | 64.61 | 54.75  | 3,537.40  | - | - | 64.61 | 3,537.40  | 100.00% | 64.61 | 3,537.40  | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                               |     |       |        |           | - | - | -     | -         | -       | -     | -         | -       | -     | -         |        |
| 02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m 2 | 10.44 | 59.20  | 618.05    | - | - | 10.44 | 618.05    | 100.00% | 10.44 | 618.05    | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.03    | OBRAS DE CONCRETO                                   |     |       |        |           | - | - | -     | -         | -       | -     | -         | -       | -     | -         |        |
| 02.04.03.01 | CONCRETO CICLOPIO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN | m 3 | 17.55 | 537.78 | 9,438.04  | - | - | 17.55 | 9,438.04  | 100.00% | 17.55 | 9,438.04  | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.03.02 | EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA                         | m 3 | 19.00 | 296.48 | 5,633.12  | - | - | 19.00 | 5,633.12  | 100.00% | 19.00 | 5,633.12  | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |
| 02.04.03.03 | EMPEDRADO E=0.60 m                                  | m 3 | 5.25  | 289.03 | 1,517.41  | - | - | 5.25  | 1,517.41  | 100.00% | 5.25  | 1,517.41  | 100.00% | -     | -         | 0.00%  |

|                    |                                                                                                              |          |        |        |          |             |        |       |             |        |        |         |       |          |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------|--------|-------|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|-------------|
| <b>03</b>          | <b>SEÑALIZACION</b>                                                                                          |          |        |        |          | -           | -      | -     | -           | -      | -      | -       | -     | -        |             |
| <b>03.01</b>       | <b>SEÑAL PREVENTIVA</b>                                                                                      | Un<br>d. | 6.00   | 422.30 | 2,533.80 | -           | -      | -     | 0.00<br>%   | -      | -      | 0.00%   | 6.00  | 2,533.80 | 100.00<br>% |
| <b>03.02</b>       | <b>SEÑAL INFORMATIVA</b>                                                                                     | Un<br>d. | 5.00   | 482.70 | 2,413.50 | -           | -      | -     | 0.00<br>%   | -      | -      | 0.00%   | 5.00  | 2,413.50 | 100.00<br>% |
| <b>03.03</b>       | <b>JUNTAS ASFALTICAS<br/>DE DILATAION</b>                                                                    | m        | 14.47  | 6.32   | 91.45    | -           | -      | 14.47 | 100.00<br>% | 14.47  | 91.45  | 100.00% | -     | -        | 0.00%       |
| <b>03.04</b>       | <b>HITOS KILOMETRICOS</b>                                                                                    | Un<br>d. | 5.00   | 215.93 | 1,079.65 | -           | -      | -     | 0.00<br>%   | -      | -      | 0.00%   | 5.00  | 1,079.65 | 100.00<br>% |
| <b>04</b>          | <b>ESTUDIO DE IMPACTO<br/>AMBIENTAL</b>                                                                      |          |        |        |          | -           | -      | -     | -           | -      | -      | -       | -     | -        |             |
| <b>04.01</b>       | <b>PLAN DE<br/>PARTICIPACION<br/>CIUDADANA</b>                                                               |          |        |        |          | -           | -      | -     | -           | -      | -      | -       | -     | -        |             |
| <b>04.01.01</b>    | <b>CHARLA AL PERSONAL<br/>DE OBRA</b>                                                                        | m<br>es  | 4.00   | 58.56  | 234.24   | 4.000       | 234.24 | -     | 0.00<br>%   | 4.00   | 234.24 | 100.00% | -     | -        | 0.00%       |
| <b>04.01.02</b>    | <b>MATERIAL<br/>INFORMATIVO</b>                                                                              | Un<br>d. | 100.00 | 1.31   | 131.00   | 100.00<br>0 | 131.00 | -     | 0.00<br>%   | 100.00 | 131.00 | 100.00% | -     | -        | 0.00%       |
| <b>04.01.03</b>    | <b>POLOS CON LOGOTIPO<br/>AMBIENTAL</b>                                                                      | Un<br>d. | 40.00  | 29.66  | 1,186.40 | -           | -      | -     | 0.00<br>%   | -      | -      | 0.00%   | 40.00 | 1,186.40 | 100.00<br>% |
| <b>04.02</b>       | <b>MEDIDAS DE<br/>PREVENCION,<br/>MITIGACION,<br/>REMEDIACION Y<br/>COMPENSACION</b>                         |          |        |        |          | -           | -      | -     | -           | -      | -      | -       | -     | -        |             |
| <b>04.02.01</b>    | <b>MEDIDAS DE<br/>PREVENCION<br/>MITIGACION</b>                                                              |          |        |        |          | -           | -      | -     | -           | -      | -      | -       | -     | -        |             |
| <b>04.02.01.01</b> | <b>INSTALACION DE<br/>CINTAS DE SEGURIDAD</b>                                                                | Gl<br>b  | 1.00   | 52.12  | 52.12    | 1.000       | 52.12  | -     | 0.00<br>%   | 1.00   | 52.12  | 100.00% | -     | -        | 0.00%       |
| <b>04.02.01.02</b> | <b>MALLA PLASTICA DE<br/>SEGURIDAD COLOR<br/>NARANJA DE<br/>POLIETILENO DE (1 m X<br/>50 m) PESO 5.50 kg</b> | Un<br>d. | 2.00   | 135.59 | 271.18   | 2.000       | 271.18 | -     | 0.00<br>%   | 2.00   | 271.18 | 100.00% | -     | -        | 0.00%       |

|             |                                                                                                                |       |        |        |          |       |        |        |          |         |        |          |         |        |          |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|-------|
| 04.02.01.03 | SEÑALIZACION CON STICKER DE SEGURIDAD                                                                          | Un d. | 2.00   | 5.38   | 10.76    | 2.000 | 10.76  | -      | 0.00 %   | 2.00    | 10.76  | 100.00%  | -       | -      | 0.00%    |       |
| 04.02.01.04 | LETREROS AMBIENTALES DE (0.60x1.00 M.) C/MADERA 08 MM, PARANTE DE MAD. TORNILLO                                | Un d. | 2.00   | 55.08  | 110.16   | 2.000 | 110.16 | -      | 0.00 %   | 2.00    | 110.16 | 100.00%  | -       | -      | 0.00%    |       |
| 04.02.02    | MEDIDAS DE REMEDIACION Y COMPENSACION                                                                          |       |        |        |          | -     | -      | -      |          | -       | -      |          | -       | -      |          |       |
| 04.02.02.01 | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO                                                                         | m 2   | 200.00 | 1.83   | 366.00   | -     | -      | -      | 0.00 %   | -       | -      | 0.00%    | 200.00  | 366.00 | 100.00 % |       |
| 04.02.02.02 | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES                                                                          | Un d. | 100.00 | 2.63   | 263.00   | -     | -      | -      | 0.00 %   | -       | -      | 0.00%    | 100.00  | 263.00 | 100.00 % |       |
| 04.02.02.03 | SEMBRADO DE PLANTONES                                                                                          | Un d. | 100.00 | 1.67   | 167.00   | -     | -      | -      | 0.00 %   | -       | -      | 0.00%    | 100.00  | 167.00 | 100.00 % |       |
| 04.03       | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS                                                              |       |        |        |          | -     | -      | -      |          | -       | -      |          | -       | -      |          |       |
| 04.03.01    | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Un d. | 12.00  | 73.73  | 884.76   | 6.000 | 442.38 | 6.00   | 442.38   | 50.0 0% | 12.00  | 884.76   | 100.00% | -      | -        | 0.00% |
| 04.03.02    | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                          | Un d. | 1.00   | 474.58 | 474.58   | 1.000 | 474.58 | -      | 0.00 %   | 1.00    | 474.58 | 100.00%  | -       | -      | 0.00%    |       |
| 04.03.03    | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                                                                                | Un d. | 2.00   | 686.53 | 1,373.06 | 1.000 | 686.53 | 1.00   | 686.53   | 50.0 0% | 2.00   | 1,373.06 | 100.00% | -      | -        | 0.00% |
| 04.04       | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                              |       |        |        |          | -     | -      | -      |          | -       | -      |          | -       | -      |          |       |
| 04.04.01    | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS)                                                          | m     | 100.00 | 10.17  | 1,017.00 | -     | -      | 100.00 | 1,017.00 | 100.00% | 100.00 | 1,017.00 | 100.00% | -      | -        | 0.00% |

|                 |                                                |       |          |            |                     |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |          |                |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|----------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| <b>04.05</b>    | <b>PROGRAMA DE CONTINGENCIA</b>                |       |          |            | -                   | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -        | -              |
| <b>04.05.01</b> | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.            | Un d. | 2.00     | 80.51      | 161.02              | 2.000      | 161.02            | -          | 0.00 %            | 2.00       | 161.02            | 100.00%    | -                 | -        | 0.00%          |
| <b>04.05.02</b> | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                     | Un d. | 2.00     | 188.56     | 377.12              | 2.000      | 377.12            | -          | 0.00 %            | 2.00       | 377.12            | 100.00%    | -                 | -        | 0.00%          |
| <b>04.06</b>    | <b>PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO</b>           |       |          |            | -                   | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -          | -                 | -        | -              |
| <b>04.06.01</b> | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO            | Un d. | 1.00     | 364.58     | 364.58              | -          | -                 | -          | 0.00 %            | -          | -                 | 0.00%      | 1.00              | 364.58   | 100.00 %       |
| <b>04.06.02</b> | CLAUSURA DE LETRINA                            | Un d. | 1.00     | 194.92     | 194.92              | -          | -                 | -          | 0.00 %            | -          | -                 | 0.00%      | 1.00              | 194.92   | 100.00 %       |
| <b>04.06.03</b> | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS     | m 2   | 600.00   | 1.76       | 1,056.00            | -          | -                 | -          | 0.00 %            | -          | -                 | 0.00%      | 600.00            | 1,056.00 | 100.00 %       |
| <b>04.06.04</b> | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS | m 2   | 1,200.00 | 1.73       | 2,076.00            | -          | -                 | -          | 0.00 %            | -          | -                 | 0.00%      | 1,200.00          | 2,076.00 | 100.00 %       |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>904,250.67</b>   | <b>Sl.</b> | <b>396,611.90</b> | <b>Sl.</b> | <b>128,191.94</b> | <b>Sl.</b> | <b>524,803.83</b> | <b>Sl.</b> | <b>379,446.83</b> |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>3,000.00</b>     | <b>Sl.</b> | <b>1,315.83</b>   | <b>Sl.</b> | <b>425.30</b>     | <b>Sl.</b> | <b>1,741.12</b>   | <b>Sl.</b> | <b>1,258.88</b>   |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>61,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | <b>26,755.11</b>  | <b>Sl.</b> | <b>8,647.72</b>   | <b>Sl.</b> | <b>35,402.83</b>  | <b>Sl.</b> | <b>25,597.17</b>  |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | <b>19,737.38</b>  | <b>Sl.</b> | <b>6,379.47</b>   | <b>Sl.</b> | <b>26,116.84</b>  | <b>Sl.</b> | <b>18,883.16</b>  |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>1,013,250.67</b> | <b>Sl.</b> | <b>444,420.21</b> | <b>Sl.</b> | <b>143,644.42</b> | <b>Sl.</b> | <b>588,064.63</b> | <b>Sl.</b> | <b>425,186.04</b> |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>182,385.12</b>   | <b>Sl.</b> | <b>79,995.64</b>  | <b>Sl.</b> | <b>25,856.00</b>  | <b>Sl.</b> | <b>105,851.63</b> | <b>Sl.</b> | <b>76,533.49</b>  |          |                |
|                 |                                                |       |          | <b>Sl.</b> | <b>1,195,635.79</b> | <b>Sl.</b> | <b>524,415.85</b> | <b>Sl.</b> | <b>169,500.42</b> | <b>Sl.</b> | <b>693,916.26</b> | <b>Sl.</b> | <b>501,719.52</b> |          |                |
|                 |                                                |       |          |            |                     |            | <b>43.86%</b>     | <b>Sl.</b> | <b>14.18%</b>     |            | <b>58.04%</b>     |            |                   |          | <b>41.96 %</b> |

Figura 36

Resumen de Valorización N° 05

| RESUMEN DE VALORIZACION                      |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|
| (DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)           |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |  |                                     |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        |                                                                                                                                                                                  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| CONTRATISTA:                                 |                                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO H&O                       |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        |                                                                                                                                                                                  |  | AS Nº 01-2024-MDA/CS                |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               |                                                                                                                                                                                  |  | Nº 003-2024-MDA/GM                  |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     |                                                                                                                                                                                  |  | S/. 1,195,635.79                    |  | Inc. IGV.           |  |                                 |  |                        |  |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         |                                                                                                                                                                                  |  | S/. 1,195,635.79                    |  | Inc. IGV.           |  |                                 |  |                        |  |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                |                                                                                                                                                                                  |  | MAYO DEL 2023                       |  |                     |  |                                 |  |                        |  |
| CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR |  | VALORIZACION ACUMULADA |  |
| I.- COSTO DIRECTO                            |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 128,191.94          |  | 396,611.90                      |  | 524,803.83             |  |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 425.30              |  | 1,315.83                        |  | 1,741.12               |  |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 8,647.72            |  | 26,755.11                       |  | 35,402.83              |  |
| IV.- UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 6,379.47            |  | 19,737.38                       |  | 26,116.84              |  |
| VI.- SUB TOTAL                               |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | 143,644.42          |  | 444,420.21                      |  | 588,064.63             |  |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | S/. 25,856.00       |  | 79,995.64                       |  | 105,851.64             |  |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |                                                                                                                                                                                  |  |                                     |  | S/. 169,500.42      |  | 524,415.85                      |  | 693,916.26             |  |

Del avance de obra de la Valorización N°05:

- % Avance Mensual Programado: 56.14 %
- % Avance Acumulado Programado: 100.00 %
- % Avance Ejecutado en el Periodo: 14.18 %
- % Avance Acumulado Ejecutado: 58.04 %
- Estado Actual de la Obra: Atrasada en 41.96 %

Figura 37

Curva S - Valorización N° 05




Figura 38

Control de Avance de Obra - Contractual


| Control de Avance de Obra - Contractual |          |                                                                                                                                                                                      |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|-------------------|-----------|----------|------------|
| Obra                                    |          | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY- SAHUANPAMPA- QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Entidad                                 |          | Municipalidad Distrital de Amarilis                                                                                                                                                  |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Contratista                             |          | Consortio H&O                                                                                                                                                                        |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Modalidad                               |          | Contrata                                                                                                                                                                             |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Sistema                                 |          | Precios Unitarios                                                                                                                                                                    |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Valor Referencial (INC/IGV)             |          | S/ 1,259,078.63                                                                                                                                                                      |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Monto del Contrato (INC/IGV)            |          | S/ 1,195,635.79                                                                                                                                                                      |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Factor de Relación                      |          | 0.94961                                                                                                                                                                              |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| Contrato de Ejecución de obra N°        |          | N° 003- 2024- MDA/GM                                                                                                                                                                 |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Adelanto Directo (INC/IGV) S/ 0.00                                                                                                                                                   |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Adelanto de Materiales (INC/IGV) S/ 0.00                                                                                                                                             |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Supervisión Ing. Silvia Elisa CABRERA JUMP (Reg. CIP N° 7442)                                                                                                                        |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Jefe de Supervisión Ing. Silvia Elisa CABRERA JUMP (Reg. CIP N° 7442)                                                                                                                |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Residente de Obra Ing. Miguel Antonio Huamán Osorio (Reg. CIP N°                                                                                                                     |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Fecha de Inicio de Plazo Contractual 19/06/2024                                                                                                                                      |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Plazo de Ejecución en días Calendarios 120                                                                                                                                           |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
|                                         |          | Culminación inicial de plazo contractual 16/10/2024                                                                                                                                  |         |         |                    |         |         |                   |           |          |            |
| VALORIZACIÓN                            |          | PROGRAMADO (C/IGV)                                                                                                                                                                   |         |         | EJECUTADO ( C/IGV) |         |         | ESTADO DE LA OBRA |           |          |            |
| N°                                      | Mes/Año  | PARCIAL                                                                                                                                                                              | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL            | PARCIAL | ACUMUL. | MENSUAL           | ACUMULADA | % ATRASO | % ADELANTO |
|                                         |          | S/.                                                                                                                                                                                  | %       | %       | S/.                | %       | %       |                   |           |          |            |
|                                         |          |                                                                                                                                                                                      | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%              | 0.00%   | 0.00%   | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 01                              | Jun - 24 | 99,970.18                                                                                                                                                                            | 12.90%  | 12.90%  | 99,970.18          | 12.90%  | 12.90%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 02                              | Jul - 24 | 154,613.29                                                                                                                                                                           | 19.95%  | 32.86%  | 154,613.29         | 19.95%  | 32.86%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 03                              | Ago - 24 | 202,291.93                                                                                                                                                                           | 26.11%  | 58.96%  | 202,291.93         | 26.11%  | 58.96%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 04                              | Set - 24 | 67,540.44                                                                                                                                                                            | 8.72%   | 67.68%  | 67,540.44          | 8.72%   | 67.68%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 05                              | Oct - 24 | 250,431.67                                                                                                                                                                           | 32.32%  | 100.00% | 169,500.42         | 21.88%  | 89.56%  | ATRASADO          | ATRASADO  | 10.44%   |            |
| TOTAL                                   |          | 774,847.52                                                                                                                                                                           | 100.00% | 100.00% | 693,916.26         | 89.56%  | 89.56%  |                   |           |          |            |

## CURVAS

Obra  
Entidad  
Contratista  
Modalidad  
Sistema  
Valor Referencial (INC/IGV)  
Monto del Contrato (INC/IGV)  
Factor de Relación  
Contrato de Ejecución de obra N°

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY- SAHUANPAMPA- QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"  
Municipalidad Distrital de Amarilis  
Consortio H&O  
Contrata  
Precios Unitarios  
#####  
#####  
0.94961  
N° 003- 2024- MDA/GM


Adelanto Directo (INC/IGV) S/ 0.00  
Adelanto de Materiales (INC/IGV) S/ 0.00  
Supervisión Ing. Silvia Elisa CABRERA JUMP (Reg. CIP N° 74429)  
Jefe de Supervisión Ing. Silvia Elisa CABRERA JUMP (Reg. CIP N° 74429)  
Residente de Obra Ing. Miguel Antonio Huamán Osorio (Reg. CIP N° 133137)  
Fecha de Inicio de Plazo Contractual 19/06/2024  
Plazo de Ejecución en días Calendarios 120  
Culminación inicial de plazo contractual 16/10/2024



| VALORIZACIÓN |          | PROGRAMADO (C/IGV) |         |         | EJECUTADO (C/IGV) |         |         | ESTADO DE LA OBRA |           |          |            |
|--------------|----------|--------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|-----------|----------|------------|
|              |          | PARCIAL            | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL           | PARCIAL | ACUMUL. | MENSUAL           | ACUMULADA | % ATRASO | % ADELANTO |
| N°           | Mes/Año  | S/                 | %       | %       | S/                | %       | %       |                   |           |          |            |
| Val. N° 01   | Jun - 24 | 99,970.18          | 12.90%  | 12.90%  | 99,970.18         | 12.90%  | 12.90%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 02   | Jul - 24 | 154,613.29         | 19.95%  | 32.86%  | 154,613.29        | 19.95%  | 32.86%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 03   | Ago - 24 | 202,291.93         | 26.11%  | 58.96%  | 202,291.93        | 26.11%  | 58.96%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 04   | Sep - 24 | 67,540.44          | 8.72%   | 67.68%  | 67,540.44         | 8.72%   | 67.68%  | NORMAL            | NORMAL    |          |            |
| Val. N° 05   | Oct - 24 | 250,431.67         | 32.32%  | 100.00% | 169,500.42        | 21.88%  |         | ATRASADO          | ATRASADO  | 10.44%   |            |
| TOTAL        |          | 774,847.52         | 100.00% | 100.00% | 693,916.26        | 89.56%  | 89.56%  |                   |           |          |            |

Figura 39

Control de Obra General



## Valorización N° 06 noviembre de 2024

La cuarta valorización correspondiente al mes de noviembre desde el 01 al 15 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 19,312.34 (Diecinueve mil trescientos doce con 34/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 24**

*Metrados de la Valorización N° 06*

| Item        | Descripción                                                      | Und. | NOVIEMBRE-2024 |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|
|             |                                                                  |      | METRADO        | %       |
| 02          | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                          |      |                |         |
| 02.03       | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                           |      |                |         |
| 02.03.03    | CONCRETO SIMPLE                                                  |      |                |         |
| 02.03.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2<br>+70% P. G               | m3   | 9.78           | 8.73%   |
| 02.04       | BADEN                                                            |      |                |         |
| 02.04.03    | OBRAS DE CONCRETO                                                |      |                |         |
| 02.04.03.03 | EMPEDRADO E=0.60 m                                               | m3   | -2.68          | -51.05% |
| 03          | SEÑALIZACION                                                     |      |                |         |
| 03.01       | SEÑAL PREVENTIVA                                                 | Und. | 6.00           | 100.00% |
| 03.02       | SEÑAL INFORMATIVA                                                | Und. | 5.00           | 100.00% |
| 03.04       | HITOS KILOMETRICOS                                               | Und. | 5.00           | 100.00% |
| 04          | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                     |      |                |         |
| 04.01       | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                                  |      |                |         |
| 04.01.03    | POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL                                     | Und. | 40.00          | 100.00% |
| 04.02       | MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION,<br>REMEDIACION Y COMPENSACION |      |                |         |
| 04.02.02    | MEDIDAS DE REMEDIACION Y COMPENSACION                            |      |                |         |
| 04.02.02.01 | TRAZO, LIMPIEZA Y REPLANTEO DE TERRENO                           | m2   | 200.00         | 100.00% |
| 04.02.02.02 | ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES                            | Und. | 100.00         | 100.00% |
| 04.02.02.03 | SEMBRADO DE PLANTONES                                            | Und. | 100.00         | 100.00% |
| 04.06       | PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO                                    |      |                |         |
| 04.06.01    | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO                              | Und. | 1.00           | 100.00% |
| 04.06.02    | CLAUSURA DE LETRINA                                              | Und. | 1.00           | 100.00% |
| 04.06.03    | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS<br>AFECTADAS                    | m2   | 600.00         | 100.00% |
| 04.06.04    | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE<br>MAQUINAS                | m2   | 1200.00        | 100.00% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallan los metros, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 25**

*Control de la Valorización N° 06*

| N°<br>PART.                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                             | PRESUPUESTO |         |                |           | AVANCES     |                |         |                       |        |           |                | SALDO   |             |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|-------------|----------------|---------|-----------------------|--------|-----------|----------------|---------|-------------|----------------|--------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                         |             |         |                |           | ANTERIOR    |                | ACTUAL  |                       |        | ACUMULADO |                |         |             |                |        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                         | U<br>nd     | Metrado | P.Unit.<br>S/. | Presup.   | Metra<br>do | Valorizad<br>o | Metrado | Valorizad<br>o<br>S/. | %      | Metrado   | Valorizad<br>o | %       | Metra<br>do | Valoriza<br>do | %      |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -<br>DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                                         |             |         |                |           |             |                |         |                       |        |           |                |         |             |                |        |
| 01                                                                                                                                                                                 | SERVICIO VIAL INTERURBANO                               |             |         |                |           |             |                | -       |                       |        |           |                |         |             |                |        |
| 01.01                                                                                                                                                                              | OBRAS PRELIMINARES                                      |             |         |                |           |             |                | -       | -                     |        |           |                |         |             |                |        |
| 01.01.01                                                                                                                                                                           | CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60                           | Und.        | 1.00    | 699.28         | 699.28    | 1.000       | 699.28         | -       | -                     | 0.00 % | 1.00      | 699.28         | 100.00% | -           | -              | 0.00 % |
| 01.01.02                                                                                                                                                                           | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS               | Glb         | 1.00    | 9,391.53       | 9,391.53  | 1.000       | 9,391.53       |         | -                     | 0.00 % | 1.00      | 9,391.53       | 100.00% | -           | -              | 0.00 % |
| 01.01.03                                                                                                                                                                           | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | Glb         | 1.00    | 10,111.16      | 10,111.16 | 1.000       | 10,111.16      |         | -                     | 0.00 % | 1.00      | 10,111.16      | 100.00% | -           | -              | 0.00 % |
| 01.01.04                                                                                                                                                                           | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA | Km          | 4.01    | 1,302.08       | 5,221.34  | 4.010       | 5,221.34       |         | -                     | 0.00 % | 4.01      | 5,221.34       | 100.00% | -           | -              | 0.00 % |
| 01.01.05                                                                                                                                                                           | FLETE TERRESTRE                                         | Glb         | 1.00    | 13,009.00      | 13,009.00 | 1.000       | 13,009.00      |         | -                     | 0.00 % | 1.00      | 13,009.00      | 100.00% | -           | -              | 0.00 % |
| 01.02                                                                                                                                                                              | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |             |         |                |           | -           | -              |         | -                     |        | -         | -              |         | -           | -              |        |
| 01.02.01                                                                                                                                                                           | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES            |             |         |                |           | -           | -              |         | -                     |        | -         | -              |         | -           | -              |        |
| 01.02.01.01                                                                                                                                                                        | DESBROCE Y LIMPIEZA                                     | Ha          | 2.41    | 961.75         | 2,317.82  | 1.460       | 1,404.16       |         | -                     | 0.00 % | 1.46      | 1,404.16       | 60.58%  | 0.95        | 913.66         | 39.42% |

|               |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
|---------------|--------------------------------|---|----------|-------|------------|--------|-----------|---|------|----------|-----------|---------|--------|----------|------|
| <b>01.02.</b> | CORTE DE MATERIAL SUELTO       | m | 100,679. | 2.18  | 219,481.18 | 69,357 | 151,200.1 | - | 0.00 | 69,357.8 | 151,200.1 | 68.89%  | 31,321 | 68,281.0 | 31.1 |
| <b>01.02.</b> | CON MAQUINARIA                 | 3 | 44       |       |            | .880   | 8         |   | %    | 8        | 8         |         | .56    | 0        | 1%   |
| <b>01.02.</b> | CORTE EN ROCA FIJA (PERY.      | m | 817.94   | 46.26 | 37,837.90  | 817.94 | 37,837.90 | - | 0.00 | 817.94   | 37,837.90 | 100.00% | -      | -        | 0.00 |
| <b>01.03.</b> | Y DISP                         | 3 |          |       |            | 0      |           |   | %    |          |           |         |        |          | %    |
| <b>01.02.</b> | CORTE Y CONFORMACION DE        | m | 361.24   | 1.63  | 588.82     | 279.00 | 454.77    | - | 0.00 | 279.00   | 454.77    | 77.23%  | 82.24  | 134.05   | 22.7 |
| <b>01.04.</b> | CUNETAS LATERALES              | 3 |          |       |            | 0      |           |   | %    |          |           |         |        |          | 7%   |
| <b>01.02.</b> | CONFORMACION DE                | m | 4,838.95 | 2.00  | 9,677.90   | 1,582. | 3,165.66  | - | 0.00 | 1,582.83 | 3,165.66  | 32.71%  | 3,256. | 6,512.24 | 67.2 |
| <b>01.05.</b> | TERRAPLENES                    | 3 |          |       |            | 830    |           |   | %    |          |           |         | 12     |          | 9%   |
| <b>01.02.</b> | ELIMINACION DE MATERIAL        | m | 96,658.4 | 0.49  | 47,362.63  | 86,697 | 42,481.70 | - | 0.00 | 86,697.3 | 42,481.70 | 89.69%  | 9,961. | 4,880.93 | 10.3 |
| <b>01.06.</b> | EXCEDENTE                      | 3 | 3        |       |            | .350   |           |   | %    | 5        |           |         | 08     |          | 1%   |
| <b>01.02.</b> | EXTRACCION Y APILAMIENTO       | m | 5,175.05 | 4.19  | 21,683.46  | 2,975. | 12,465.25 | - | 0.00 | 2,975.00 | 12,465.25 | 57.49%  | 2,200. | 9,218.21 | 42.5 |
| <b>01.07.</b> | MATERIAL DE AFIRMADO           | 3 |          |       |            | 000    |           |   | %    |          |           |         | 05     |          | 1%   |
| <b>01.02.</b> | <b>PAVIMENTOS</b>              |   |          |       |            | -      | -         | - |      | -        | -         |         | -      | -        |      |
| <b>02</b>     |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>01.02.</b> | PERFILADO Y COMPACTADO         | m | 22,559.9 | 1.11  | 25,041.53  | 10,130 | 11,244.74 | - | 0.00 | 10,130.4 | 11,244.74 | 44.90%  | 12,429 | 13,796.7 | 55.1 |
| <b>02.01.</b> | DE SUB-RASANTE EN ZONAS-       | 2 | 4        |       |            | .400   |           |   | %    | 0        |           |         | .54    | 9        | 0%   |
|               | CORTE                          |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>01.02.</b> | AFIRMADO COMPACTADO            | m | 25,875.2 | 6.80  | 175,951.84 | 11,900 | 80,920.00 | - | 0.00 | 11,900.0 | 80,920.00 | 45.99%  | 13,975 | 95,031.8 | 54.0 |
| <b>02.02.</b> | E=0.20 C/EQUIPO                | 2 | 7        |       |            | .000   |           |   | %    | 0        |           |         | .27    | 4        | 1%   |
| <b>01.02.</b> | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>  |   |          |       |            | -      | -         | - |      | -        | -         |         | -      | -        |      |
| <b>03</b>     |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>01.02.</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL         | m | 5,175.05 | 5.09  | 26,341.00  | 2,975. | 15,142.75 | - | 0.00 | 2,975.00 | 15,142.75 | 57.49%  | 2,200. | 11,198.2 | 42.5 |
| <b>03.01.</b> | PARA BASE Y SUB BASE           | 3 |          |       |            | 000    |           |   | %    |          |           |         | 05     | 5        | 1%   |
|               | D>2KM                          |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>02</b>     | <b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b> |   |          |       |            | -      | -         | - |      | -        | -         |         | -      | -        |      |
|               |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>02.01</b>  | <b>CUNETAS</b>                 |   |          |       |            | -      | -         | - |      | -        | -         |         | -      | -        |      |
|               |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>02.01.</b> | CONSTRUCCION DE                | m | 3,813.73 | 1.65  | 6,292.65   | 1,826. | 3,012.90  | - | 0.00 | 1,826.00 | 3,012.90  | 47.88%  | 1,987. | 3,279.75 | 52.1 |
| <b>01</b>     | CUNETAS LATERALES DE           |   |          |       |            | 000    |           |   | %    |          |           |         | 73     |          | 2%   |
|               | TIERRA                         |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>02.01.</b> | CONFORMACION DE CUNETA         | m | 50.00    | 22.02 | 1,101.00   | 50.000 | 1,101.00  | - | 0.00 | 50.00    | 1,101.00  | 100.00% | -      | -        | 0.00 |
| <b>02</b>     | EN ROCA FIJA                   |   |          |       |            |        |           |   | %    |          |           |         |        |          | %    |
|               |                                |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |
| <b>02.02</b>  | <b>ALCANTARILLA DE PASO</b>    |   |          |       |            | -      | -         | - |      | -        | -         |         | -      | -        |      |
|               | <b>DOS OJOS (TMC 60°)</b>      |   |          |       |            |        |           |   |      |          |           |         |        |          |      |

|                    |                                                                      |        |       |        |          |        |          |   |           |       |          |         |   |   |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|---|-----------|-------|----------|---------|---|---|-----------|
| <b>02.02.01</b>    | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 98.88 | 0.66   | 65.26    | 98.880 | 65.26    | - | 0.00<br>% | 98.88 | 65.26    | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.02</b>    | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 98.88 | 1.46   | 144.36   | 98.880 | 144.36   | - | 0.00<br>% | 98.88 | 144.36   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.03</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |       |        |          | -      | -        | - |           | -     | -        |         | - | - |           |
| <b>02.02.03.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 57.35 | 43.29  | 2,482.68 | 57.350 | 2,482.68 | - | 0.00<br>% | 57.35 | 2,482.68 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.03.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 24.90 | 5.68   | 141.43   | 24.900 | 141.43   | - | 0.00<br>% | 24.90 | 141.43   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.03.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 24.76 | 22.52  | 557.60   | 24.760 | 557.60   | - | 0.00<br>% | 24.76 | 557.60   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.03.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 71.69 | 0.49   | 35.13    | 71.690 | 35.13    | - | 0.00<br>% | 71.69 | 35.13    | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.04</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |       |        |          | -      | -        | - |           | -     | -        |         | - | - |           |
| <b>02.02.04.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 12.53 | 542.76 | 6,800.78 | 12.530 | 6,800.78 | - | 0.00<br>% | 12.53 | 6,800.78 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.04.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 11.55 | 582.58 | 6,728.80 | 11.550 | 6,728.80 | - | 0.00<br>% | 11.55 | 6,728.80 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.04.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 18.73 | 376.23 | 7,046.79 | 18.730 | 7,046.79 | - | 0.00<br>% | 18.73 | 7,046.79 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.04.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m<br>2 | 52.94 | 82.78  | 4,382.37 | 52.940 | 4,382.37 | - | 0.00<br>% | 52.94 | 4,382.37 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.02.05</b>    | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |       |        |          | -      | -        | - |           | -     | -        |         | - | - |           |
| <b>02.02.05.01</b> | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m      | 11.80 | 586.00 | 6,914.80 | 11.800 | 6,914.80 | - | 0.00<br>% | 11.80 | 6,914.80 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| <b>02.03</b>       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |       |        |          | -      | -        | - |           | -     | -        |         | - | - |           |
| <b>02.03.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |        |       |        |          | -      | -        | - |           | -     | -        |         | - | - |           |

|                    |                                                                      |        |        |        |           |             |           |      |          |           |        |           |         |        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------|----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|---------------|------------|
| <b>02.03.01.01</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                           | m<br>2 | 646.80 | 0.66   | 426.89    | 231.00<br>0 | 152.46    | -    | -        | 0.00<br>% | 231.00 | 152.46    | 35.71%  | 415.80 | 274.43        | 64.2<br>9% |
| <b>02.03.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                        | m<br>2 | 646.80 | 1.46   | 944.33    | 231.00<br>0 | 337.26    | -    | -        | 0.00<br>% | 231.00 | 337.26    | 35.71%  | 415.80 | 607.07        | 64.2<br>9% |
| <b>02.03.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                         |        |        |        |           | -           | -         | -    | -        |           | -      | -         |         | -      | -             |            |
| <b>02.03.02.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS                               | m<br>3 | 295.49 | 43.29  | 12,791.76 | 105.53<br>0 | 4,568.39  | -    | -        | 0.00<br>% | 105.53 | 4,568.39  | 35.71%  | 189.96 | 8,223.37      | 64.2<br>9% |
| <b>02.03.02.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA                       | m<br>2 | 81.62  | 5.68   | 463.60    | 29.150      | 165.57    | -    | -        | 0.00<br>% | 29.15  | 165.57    | 35.71%  | 52.47  | 298.03        | 64.2<br>9% |
| <b>02.03.02.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO                             | m<br>3 | 97.04  | 22.52  | 2,185.34  | 34.660      | 780.54    | -    | -        | 0.00<br>% | 34.66  | 780.54    | 35.72%  | 62.38  | 1,404.80      | 64.2<br>8% |
| <b>02.03.02.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m<br>3 | 369.36 | 0.49   | 180.99    | 131.92<br>0 | 64.64     | -    | -        | 0.00<br>% | 131.92 | 64.64     | 35.71%  | 237.44 | 116.35        | 64.2<br>9% |
| <b>02.03.03</b>    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                               |        |        |        |           | -           | -         | -    | -        |           | -      | -         |         | -      | -             |            |
| <b>02.03.03.01</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m<br>3 | 60.55  | 542.76 | 32,864.12 | 21.630      | 11,739.90 | -    | -        | 0.00<br>% | 21.63  | 11,739.90 | 35.72%  | 38.92  | 21,124.2<br>2 | 64.2<br>8% |
| <b>02.03.03.02</b> | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m<br>3 | 78.50  | 582.58 | 45,732.53 | 27.930      | 16,271.46 | -    | -        | 0.00<br>% | 27.93  | 16,271.46 | 35.58%  | 50.57  | 29,461.0<br>7 | 64.4<br>2% |
| <b>02.03.03.03</b> | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m<br>3 | 112.01 | 376.23 | 42,141.52 | -           | -         | 9.78 | 3,679.53 | 8.73<br>% | 9.78   | 3,679.53  | 8.73%   | 102.23 | 38,461.9<br>9 | 91.2<br>7% |
| <b>02.03.03.04</b> | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m      | 420.35 | 82.78  | 34,796.57 | 150.13<br>0 | 12,427.76 |      | -        | 0.00<br>% | 150.13 | 12,427.76 | 35.72%  | 270.22 | 22,368.8<br>1 | 64.2<br>8% |
| <b>02.03.04</b>    | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                                        |        |        |        |           | -           | -         |      | -        |           | -      | -         |         | -      | -             |            |
| <b>02.04</b>       | <b>BADEN</b>                                                         |        |        |        |           | -           | -         |      | -        |           | -      | -         |         | -      | -             |            |
| <b>02.04.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |        |        |        |           | -           | -         |      | -        |           | -      | -         |         | -      | -             |            |
| <b>02.04.01.01</b> | DESVIO AGUA                                                          | m      | 10.00  | 39.94  | 399.40    | 10.000      | 399.40    |      | -        | 0.00<br>% | 10.00  | 399.40    | 100.00% | -      | -             | 0.00<br>%  |

|             |                                                     |          |       |        |           |        |           |        |          |          |           |          |         |           |              |        |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|--------------|--------|
| 02.04.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE       | m<br>2   | 74.69 | 1.46   | 109.05    | 74.690 | 109.05    | -      | 0.00 %   | 74.69    | 109.05    | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                          | m<br>2   | 74.69 | 0.66   | 49.30     | 74.690 | 49.30     | -      | 0.00 %   | 74.69    | 49.30     | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"   | m        | 75.60 | 586.00 | 44,301.60 | 27.000 | 15,822.00 | -      | 0.00 %   | 27.00    | 15,822.00 | 35.71%   | 48.60   | 28,479.60 | 64.29%       |        |
| 02.04.01.05 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS          | m<br>3   | 26.68 | 37.10  | 989.83    | 26.680 | 989.83    | -      | 0.00 %   | 26.68    | 989.83    | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 ML           | m<br>3   | 34.56 | 24.03  | 830.48    | 34.560 | 830.48    | -      | 0.00 %   | 34.56    | 830.48    | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.01.07 | BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 m                  | m<br>2   | 64.61 | 54.75  | 3,537.40  | 64.610 | 3,537.40  | -      | 0.00 %   | 64.61    | 3,537.40  | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                               |          |       |        |           | -      | -         | -      |          | -        | -         |          | -       | -         |              |        |
| 02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m<br>2   | 10.44 | 59.20  | 618.05    | 10.440 | 618.05    | -      | 0.00 %   | 10.44    | 618.05    | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.03    | OBRAS DE CONCRETO                                   |          |       |        |           | -      | -         | -      |          | -        | -         |          | -       | -         |              |        |
| 02.04.03.01 | CONCRETO CICLOPIO f'c=210 kg/cm2 + 30% P.G. - BADEN | m<br>3   | 17.55 | 537.78 | 9,438.04  | 17.550 | 9,438.04  | -      | 0.00 %   | 17.55    | 9,438.04  | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.03.02 | EMBOQUILLADO DE MAMPOSTERIA                         | m<br>3   | 19.00 | 296.48 | 5,633.12  | 19.000 | 5,633.12  | -      | 0.00 %   | 19.00    | 5,633.12  | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |
| 02.04.03.03 | EMPEDRADO E=0.60 m                                  | m<br>3   | 5.25  | 289.03 | 1,517.41  | 5.250  | 1,517.41  | (2.68) | (774.60) | -51.05 % | 2.57      | 742.81   | 48.95%  | 2.68      | 774.6051.05% |        |
| 03          | SEÑALIZACION                                        |          |       |        |           | -      | -         | -      |          | -        | -         |          | -       | -         |              |        |
| 03.01       | SEÑAL PREVENTIVA                                    | Un<br>d. | 6.00  | 422.30 | 2,533.80  | -      | -         | 6.00   | 2,533.80 | 100.00 % | 6.00      | 2,533.80 | 100.00% | -         | -            | 0.00 % |
| 03.02       | SEÑAL INFORMATIVA                                   | Un<br>d. | 5.00  | 482.70 | 2,413.50  | -      | -         | 5.00   | 2,413.50 | 100.00 % | 5.00      | 2,413.50 | 100.00% | -         | -            | 0.00 % |
| 03.03       | JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION                     | m        | 14.47 | 6.32   | 91.45     | 14.470 | 91.45     | -      | 0.00 %   | 14.47    | 91.45     | 100.00%  | -       | -         | 0.00 %       |        |

|                 |                                                                                              |          |        |        |          |             |        |        |          |             |        |          |         |   |   |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------|-------------|--------|----------|---------|---|---|-----------|
| 03.04           | HITOS KILOMETRICOS                                                                           | Un<br>d. | 5.00   | 215.93 | 1,079.65 | -           | -      | 5.00   | 1,079.65 | 100.0<br>0% | 5.00   | 1,079.65 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04              | ESTUDIO DE IMPACTO<br>AMBIENTAL                                                              |          |        |        |          | -           | -      |        | -        |             | -      | -        |         | - | - |           |
| 04.01           | PLAN DE PARTICIPACION<br>CIUDADANA                                                           |          |        |        |          | -           | -      |        | -        |             | -      | -        |         | - | - |           |
| 04.01.<br>01    | CHARLA AL PERSONAL DE<br>OBRA                                                                | m<br>es  | 4.00   | 58.56  | 234.24   | 4.000       | 234.24 |        | -        | 0.00<br>%   | 4.00   | 234.24   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.01.<br>02    | MATERIAL INFORMATIVO                                                                         | Un<br>d. | 100.00 | 1.31   | 131.00   | 100.00<br>0 | 131.00 |        | -        | 0.00<br>%   | 100.00 | 131.00   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.01.<br>03    | POLOS CON LOGOTIPO<br>AMBIENTAL                                                              | Un<br>d. | 40.00  | 29.66  | 1,186.40 | -           | -      | 40.00  | 1,186.40 | 100.0<br>0% | 40.00  | 1,186.40 | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02           | MEDIDAS DE PREVENCIÓN,<br>MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y<br>COMPENSACIÓN                          |          |        |        |          | -           | -      |        | -        |             | -      | -        |         | - | - |           |
| 04.02.<br>01    | MEDIDAS DE PREVENCIÓN<br>MITIGACIÓN                                                          |          |        |        |          | -           | -      |        | -        |             | -      | -        |         | - | - |           |
| 04.02.<br>01.01 | INSTALACIÓN DE CINTAS DE<br>SEGURIDAD                                                        | Gl<br>b  | 1.00   | 52.12  | 52.12    | 1.000       | 52.12  |        | -        | 0.00<br>%   | 1.00   | 52.12    | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>01.02 | MALLA PLÁSTICA DE<br>SEGURIDAD COLOR NARANJA<br>DE POLIÉTERNO DE (1 m X50<br>m) PESO 5.50 kg | Un<br>d. | 2.00   | 135.59 | 271.18   | 2.000       | 271.18 |        | -        | 0.00<br>%   | 2.00   | 271.18   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>01.03 | SEÑALIZACIÓN CON STICKER<br>DE SEGURIDAD                                                     | Un<br>d. | 2.00   | 5.38   | 10.76    | 2.000       | 10.76  |        | -        | 0.00<br>%   | 2.00   | 10.76    | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>01.04 | LETREROS AMBIENTALES DE<br>(0.60x1.00 M.) C/MADERA 08<br>MM, PARANTE DE MAD.<br>TORNILLO     | Un<br>d. | 2.00   | 55.08  | 110.16   | 2.000       | 110.16 |        | -        | 0.00<br>%   | 2.00   | 110.16   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>02    | MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y<br>COMPENSACIÓN                                                     |          |        |        |          | -           | -      |        | -        |             | -      | -        |         | - | - |           |
| 04.02.<br>02.01 | TRAZO, LIMPIEZA Y<br>REPLANTEO DE TERRENO                                                    | m<br>2   | 200.00 | 1.83   | 366.00   | -           | -      | 200.00 | 366.00   | 100.0<br>0% | 200.00 | 366.00   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>02.02 | ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE<br>DE PLANTONES                                                     | Un<br>d. | 100.00 | 2.63   | 263.00   | -           | -      | 100.00 | 263.00   | 100.0<br>0% | 100.00 | 263.00   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |
| 04.02.<br>02.03 | SEMBRADO DE PLANTONES                                                                        | Un<br>d. | 100.00 | 1.67   | 167.00   | -           | -      | 100.00 | 167.00   | 100.0<br>0% | 100.00 | 167.00   | 100.00% | - | - | 0.00<br>% |

|          |                                                                                                                |       |          |        |            |         |            |          |           |         |          |            |         |     |            |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|----------|------------|---------|-----|------------|--------|
| 04.03    | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS                                                              |       |          |        |            | -       | -          |          | -         |         | -        | -          |         | -   | -          |        |
| 04.03.01 | INSTALACION DE CONTENEDORES CON TAPA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA (Orgánico, Inorgánico y Residuos Peligroso) | Un d. | 12.00    | 73.73  | 884.76     | 12.000  | 884.76     |          | -         | 0.00 %  | 12.00    | 884.76     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.03.02 | INSTALACIÓN DE MICRORELLENO SANITARIO                                                                          | Un d. | 1.00     | 474.58 | 474.58     | 1.000   | 474.58     |          | -         | 0.00 %  | 1.00     | 474.58     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.03.03 | INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES                                                                                | Un d. | 2.00     | 686.53 | 1,373.06   | 2.000   | 1,373.06   |          | -         | 0.00 %  | 2.00     | 1,373.06   | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.04    | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                              |       |          |        |            | -       | -          |          | -         |         | -        | -          |         | -   | -          |        |
| 04.04.01 | PLASTICO DOBLE PARA CUBRIR LOS MATERIALES (AGREGADOS)                                                          | m     | 100.00   | 10.17  | 1,017.00   | 100.000 | 1,017.00   |          | -         | 0.00 %  | 100.00   | 1,017.00   | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.05    | PROGRAMA DE CONTINGENCIA                                                                                       |       |          |        |            | -       | -          |          | -         |         | -        | -          |         | -   | -          |        |
| 04.05.01 | EXTINTORES DE TETRACLORURO DE 6 KG.                                                                            | Un d. | 2.00     | 80.51  | 161.02     | 2.000   | 161.02     |          | -         | 0.00 %  | 2.00     | 161.02     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.05.02 | IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN                                                                                     | Un d. | 2.00     | 188.56 | 377.12     | 2.000   | 377.12     |          | -         | 0.00 %  | 2.00     | 377.12     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.06    | PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO                                                                                  |       |          |        |            | -       | -          |          | -         |         | -        | -          |         | -   | -          |        |
| 04.06.01 | CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO                                                                            | Un d. | 1.00     | 364.58 | 364.58     | -       | -          | 1.00     | 364.58    | 100.00% | 1.00     | 364.58     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.06.02 | CLAUSURA DE LETRINA                                                                                            | Un d. | 1.00     | 194.92 | 194.92     | -       | -          | 1.00     | 194.92    | 100.00% | 1.00     | 194.92     | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.06.03 | REVEGETACION DE BOTADERO Y AREAS AFECTADAS                                                                     | m 2   | 600.00   | 1.76   | 1,056.00   | -       | -          | 600.00   | 1,056.00  | 100.00% | 600.00   | 1,056.00   | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
| 04.06.04 | RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS                                                                 | m 2   | 1,200.00 | 1.73   | 2,076.00   | -       | -          | 1,200.00 | 2,076.00  | 100.00% | 1,200.00 | 2,076.00   | 100.00% | -   | -          | 0.00 % |
|          |                                                                                                                |       |          | SI.    | 904,250.67 | SI.     | 524,803.83 | SI.      | 14,605.78 |         | SI.      | 539,409.61 |         | SI. | 364,841.06 |        |

|            |                     |            |                   |            |                  |            |                   |            |                   |
|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Sl.</b> | <b>3,000.00</b>     | <b>Sl.</b> | 1,741.12          | <b>Sl.</b> | 48.46            | <b>Sl.</b> | 1,789.58          | <b>Sl.</b> | 1,210.42          |
| <b>Sl.</b> | <b>61,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | 35,402.83         | <b>Sl.</b> | 985.29           | <b>Sl.</b> | 36,388.13         | <b>Sl.</b> | 24,611.88         |
| <b>Sl.</b> | <b>45,000.00</b>    | <b>Sl.</b> | 26,116.84         | <b>Sl.</b> | 726.86           | <b>Sl.</b> | 26,843.70         | <b>Sl.</b> | 18,156.30         |
| <b>Sl.</b> | <b>1,013,250.67</b> | <b>Sl.</b> | <b>588,064.63</b> | <b>Sl.</b> | <b>16,366.39</b> | <b>Sl.</b> | <b>604,431.02</b> | <b>Sl.</b> | <b>408,819.66</b> |
| <b>Sl.</b> | <b>182,385.12</b>   | <b>Sl.</b> | <b>105,851.63</b> | <b>Sl.</b> | <b>2,945.95</b>  | <b>Sl.</b> | <b>108,797.58</b> | <b>Sl.</b> | <b>73,587.54</b>  |
| <b>Sl.</b> | <b>1,195,635.79</b> | <b>Sl.</b> | <b>693,916.26</b> | <b>Sl.</b> | <b>19,312.34</b> | <b>Sl.</b> | <b>713,228.60</b> | <b>Sl.</b> | <b>482,407.19</b> |
|            |                     |            | <b>58.04%</b>     | <b>Sl.</b> | <b>1.62%</b>     |            | <b>59.65%</b>     |            | <b>40.35%</b>     |


Figura 40

Resumen de Valorización N°06

| RESUMEN DE VALORIZACION                      |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| (DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024)         |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                     |                                 |                        |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                     |                                 |                        |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS N° 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                     |                                 |                        |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | N° 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                     |                                 |                        |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | SI/ 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | SI/ 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                                                  | VALORIZACION ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |
| I.- COSTO DIRECTO                            |                                                                                                                                                                                  | 14,605.78           | 524,803.83                      | 539,409.61             |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   |                                                                                                                                                                                  | 48.46               | 1,741.12                        | 1,789.58               |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |                                                                                                                                                                                  | 985.29              | 35,402.83                       | 36,388.13              |
| IV.- UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                  | 726.86              | 26,116.84                       | 26,843.70              |
| VI.- SUB TOTAL                               |                                                                                                                                                                                  | 16,366.39           | 588,064.63                      | 604,431.02             |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |                                                                                                                                                                                  | SI. 2,945.95        | 105,851.63                      | 108,797.58             |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |                                                                                                                                                                                  | SI. 19,312.34       | 693,916.26                      | 713,228.60             |

Figura 41

Control y Curva S



## Resumen de las valorizaciones realizadas

En toda la ejecución de la obra se realizaron 6 valorizaciones contractuales, se sabe en las valorizaciones presentes hubo adelantos y retrasos debidos a vicios ocultos encontrados, así como el adicional de obra, de los cuales se sabe que:

- En el mes de junio se valorizo un monto mayor a lo programado, debido a que se tuvo un porcentaje de avance.
- En el mes de Julio se valorizo un monto menor a lo programado, debido que se presentaron tramos en consulta debido a la necesidad de realizar adicionales de obra.
- En los meses de agosto y setiembre se valorizaron montos menores a lo programado, debido que se presentaron tramos en consulta debido a la necesidad de realizar adicionales de obra.
- En el mes de Setiembre se obtuvo la aprobación del adicional de obra, motivo por el cual hubo una nueva programación de obra.
- En los meses de octubre y noviembre los avances continuaron de manera normal junto a los montos valorizados del adicional de obra.

**Tabla 26**

*Metrados – Valorización N°01 del Adicional N°01*

| Valorizaciones | Fecha Valorizada      | Monto Valorizado | Porcentaje ejecutado |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Val - N°01     | 19 al 20 de Junio     | S/ 99,970.18     | 8.36%                |
| Val - N°02     | 01 al 31 de Julio     | S/ 154,613.29    | 12.93%               |
| Val - N°03     | 01 al 31 de Agosto    | S/ 202,291.94    | 16.92%               |
| Val - N°04     | 01 al 30 de Setiembre | S/ 67,540.44     | 5.65%                |
| Val - N°05     | 01 al 31 de Octubre   | S/ 169,500.42    | 14.18%               |
| Val - N°06     | 01 al 15 de Noviembre | S/ 19,312.34     | 1.62%                |

| Item        | Descripción                                  | Und | OCTUBRE-2024 |          |
|-------------|----------------------------------------------|-----|--------------|----------|
|             |                                              |     | METRAD       | %        |
| 01          | SERVICIO VIAL INTERURBANO                    |     |              |          |
| 01.01       | MOVIMIENTO DE TIERRAS                        |     |              |          |
| 01.01.01    | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES |     |              |          |
| 01.01.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA                          | Ha  | 0.99         | 100.00 % |
| 01.01.01.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA      | m3  | 32,289.63    | 100.00 % |

|                 |                                                                            |    |          |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 01.01.01.0<br>3 | CORTE EN ROCA FIJA<br>(PERY. Y DISP                                        | m3 | 2,942.63 | 100.00<br>% |
| 01.01.01.0<br>4 | CORTE Y CONFORMACION<br>DE CUNETAS LATERALES                               | m3 | 149.04   | 100.00<br>% |
| 01.01.01.0<br>5 | ELIMINACION DE MATERIAL<br>EXCEDENTE                                       | m3 | 9,961.08 | 100.00<br>% |
| 01.01.01.0<br>6 | EXTRACCION Y<br>APILAMIENTO MATERIAL DE<br>AFIRMADO                        | m3 | 2,070.00 | 100.00<br>% |
| 01.01.02        | PAVIMENTOS                                                                 |    |          |             |
| 01.01.02.0<br>1 | PERFILADO Y COMPACTADO<br>DE SUB-RASANTE EN ZONAS-<br>CORTE                | m2 | 8,942.40 | 100.00<br>% |
| 01.01.02.0<br>2 | AFIRMADO COMPACTADO<br>E=0.20 C/EQUIPO                                     | m2 | 8,280.00 | 100.00<br>% |
| 01.01.03        | TRANSPORTE DE MATERIAL                                                     |    |          |             |
| 01.01.03.0<br>1 | TRANSPORTE DE MATERIAL<br>PARA BASE Y SUB BASE D>2KM                       | m3 | 2,070.00 | 100.00<br>% |
| 02              | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                                                    |    |          |             |
| 02.01           | CUNETAS                                                                    |    |          |             |
| 02.01.01        | CONSTRUCCION DE CUNETAS<br>LATERALES DE TIERRA                             | m  | 1,354.00 | 100.00<br>% |
| 02.01.02        | CONFORMACION DE CUNETA<br>EN ROCA FIJA                                     | m  | 302.00   | 100.00<br>% |
| 02.02           | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                                     |    |          |             |
| 02.02.01        | TRABAJOS PRELIMINARES                                                      |    |          |             |
| 02.02.01.0<br>1 | LIMPIEZA DE TERRENO<br>MANUAL                                              | m2 | 415.80   | 100.00<br>% |
| 02.02.01.0<br>2 | TRAZO NIVELACION Y<br>REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE                           | m2 | 415.80   | 100.00<br>% |
| 02.02.02        | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                      |    |          |             |
| 02.02.02.0<br>1 | EXCAVACION DE ZANJA<br>PARA ALCANTARILLAS                                  | m3 | 189.96   | 100.00<br>% |
| 02.02.02.0<br>2 | NIVELADO Y COMPACTADO<br>DE FONDO DE ALCANTARILLA                          | m2 | 52.47    | 100.00<br>% |
| 02.02.02.0<br>3 | RELLENO COMPACTADO<br>CON MATERIAL PRESTAMO                                | m3 | 62.38    | 100.00<br>% |
| 02.02.02.0<br>4 | ELIMINACION DE MATERIAL<br>EXCEDENTE                                       | m3 | 237.45   | 100.00<br>% |
| 02.02.03        | CONCRETO SIMPLE                                                            |    |          |             |
| 02.02.03.0<br>1 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +<br>30% P.M. - EN CIMENTACION<br>INGRESO Y SALIDA | m3 | 38.93    | 100.00<br>% |
| 02.02.03.0<br>2 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 -<br>EN CABEZALES Y ALAS                           | m3 | 50.28    | 100.00<br>% |
| 02.02.03.0<br>4 | ENCOFRADO Y<br>DESENCOFRADO CABEZALES Y<br>ALAS                            | m  | 270.23   | 100.00<br>% |
| 02.02.04        | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                                     |    |          |             |
| 02.02.04.0<br>1 | SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE ALCANTARILLA<br>T.M.C 36"                    | m  | 48.60    | 100.00<br>% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallas los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 27**

*Control de Valorización N°01 del Adicional N°01*

| Nº<br>PART.                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                   | PRESUPUESTO |           |           |            | AVANCES  |       |           |            |         |           |            |         | SALDO |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|-------|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                 |                                               |             |           |           |            | ANTERIOR |       | ACTUAL    |            |         | ACUMULADO |            |         |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                 |                                               | Und         | Metra     | P.Uni     | Presup.    | Metra    | Valor | Metra     | Valoriza   | %       | Metrad    | Valoriza   | %       | Metra | Valoriz | %     |
|                                                                                                                                                                                 |                                               | .           | do        | t.<br>Sl. |            | do       | izado | do        | do         |         | o         | do         |         | do    | ado     |       |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                               |             |           |           |            |          |       |           |            |         |           |            |         |       |         |       |
| 01                                                                                                                                                                              | SERVICIO VIAL INTERURBANO                     |             |           |           |            |          |       |           |            |         |           |            |         |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                 |                                               |             |           |           |            |          |       | -         |            |         |           |            |         |       |         |       |
| 01.01                                                                                                                                                                           | MOVIMIENTO DE TIERRAS                         |             |           |           |            | -        | -     |           | -          |         | -         | -          |         | -     | -       |       |
| 01.01.01                                                                                                                                                                        | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES  |             |           |           |            | -        | -     |           | -          |         | -         | -          |         | -     | -       |       |
| 01.01.01.01                                                                                                                                                                     | DESBROCE Y LIMPIEZA                           | Ha          | 0.99      | 961.75    | 952.13     | -        | -     | 0.99      | 952.13     | 100.00% | 0.99      | 952.13     | 100.00% | -     | -       | 0.00% |
| 01.01.01.02                                                                                                                                                                     | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA       | m3          | 32,289.63 | 2.18      | 70,391.39  | -        | -     | 32,289.63 | 70,391.39  | 100.00% | 32,289.63 | 70,391.39  | 100.00% | -     | -       | 0.00% |
| 01.01.01.03                                                                                                                                                                     | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP              | m3          | 2,942.63  | 46.26     | 136,126.06 | -        | -     | 2,942.63  | 136,126.06 | 100.00% | 2,942.63  | 136,126.06 | 100.00% | -     | -       | 0.00% |
| 01.01.01.04                                                                                                                                                                     | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES     | m3          | 149.04    | 1.63      | 242.94     | -        | -     | 149.04    | 242.94     | 100.00% | 149.04    | 242.94     | 100.00% | -     | -       | 0.00% |
| 01.01.01.05                                                                                                                                                                     | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE             | m3          | 9,961.08  | 0.49      | 4,880.93   | -        | -     | 9,961.08  | 4,880.93   | 100.00% | 9,961.08  | 4,880.93   | 100.00% | -     | -       | 0.00% |
| 01.01.01.06                                                                                                                                                                     | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO | m3          | 2,070.00  | 4.19      | 8,673.30   | -        | -     | 2,070.00  | 8,673.30   | 100.00% | 2,070.00  | 8,673.30   | 100.00% | -     | -       | 0.00% |

|             |                                                      |    |          |       |           |      |   |          |           |          |          |           |          |   |   |        |
|-------------|------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|------|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---|---|--------|
| 01.01.02    | PAVIMENTOS                                           |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 01.01.02.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE | m2 | 8,942.40 | 1.11  | 9,926.06  | -    | - | 8,942.40 | 9,926.06  | 100.00 % | 8,942.40 | 9,926.06  | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 01.01.02.02 | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                  | m2 | 8,280.00 | 6.80  | 56,304.00 | -    | - | 8,280.00 | 56,304.00 | 100.00 % | 8,280.00 | 56,304.00 | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 01.01.03    | TRANSPORTE DE MATERIAL                               |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 01.01.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM    | m3 | 2,070.00 | 5.09  | 10,536.30 | -    | - | 2,070.00 | 10,536.30 | 100.00 % | 2,070.00 | 10,536.30 | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02          | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                              |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 02.01       | CUNETAS                                              |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 02.01.01    | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA          | m  | 1,354.00 | 1.65  | 2,234.10  | -    | - | 1,354.00 | 2,234.10  | 100.00 % | 1,354.00 | 2,234.10  | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.01.02    | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA FIJA                  | m  | 302.00   | 22.02 | 6,650.04  | -    | - | 302.00   | 6,650.04  | 100.00 % | 302.00   | 6,650.04  | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.02       | ALCANTARILLAS TMC 36 "                               |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 02.02.01    | TRABAJOS PRELIMINARES                                |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                           | m2 | 415.80   | 0.66  | 274.43    | -    | - | 415.80   | 274.43    | 100.00 % | 415.80   | 274.43    | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.02.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE        | m2 | 415.80   | 1.46  | 607.07    | -    | - | 415.80   | 607.07    | 100.00 % | 415.80   | 607.07    | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.02.02    | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                |    |          |       |           | 0.00 | - | -        | -         | -        | -        | -         | -        | - | - |        |
| 02.02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS               | m3 | 189.96   | 43.29 | 8,223.37  | -    | - | 189.96   | 8,223.37  | 100.00 % | 189.96   | 8,223.37  | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.02.02.02 | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA       | m2 | 52.47    | 5.68  | 298.03    | -    | - | 52.47    | 298.03    | 100.00 % | 52.47    | 298.03    | 100.00 % | - | - | 0.00 % |
| 02.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO             | m3 | 62.38    | 22.52 | 1,404.80  | -    | - | 62.38    | 1,404.80  | 100.00 % | 62.38    | 1,404.80  | 100.00 % | - | - | 0.00 % |

|             |                                                                      |    |        |        |            |     |        |        |            |          |        |            |          |       |           |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----|--------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|-------|-----------|----------|
| 02.02.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                    | m3 | 237.45 | 0.49   | 116.35     | -   | -      | 237.45 | 116.35     | 100.00 % | 237.45 | 116.35     | 100.00 % | -     | -         | 0.00 %   |
| 02.02.03    | CONCRETO SIMPLE                                                      |    |        |        | 0.00       | -   | -      |        | -          |          | -      | -          |          | -     | -         |          |
| 02.02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3 | 38.93  | 542.76 | 21,129.65  | -   | -      | 38.93  | 21,129.65  | 100.00 % | 38.93  | 21,129.65  | 100.00 % | -     | -         | 0.00 %   |
| 02.02.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3 | 50.28  | 582.58 | 29,292.12  | -   | -      | 50.28  | 29,292.12  | 100.00 % | 50.28  | 29,292.12  | 100.00 % | -     | -         | 0.00 %   |
| 02.02.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3 | 72.01  | 376.23 | 27,092.32  | -   | -      |        | -          | 0.00%    | -      | -          | 0.00%    | 72.01 | 27,092.32 | 100.00 % |
| 02.02.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m  | 270.23 | 82.78  | 22,369.64  | -   | -      | 270.23 | 22,369.64  | 100.00 % | 270.23 | 22,369.64  | 100.00 % | -     | -         | 0.00 %   |
| 02.02.04    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |    |        |        | 0.00       | -   | -      |        | -          |          | -      | -          |          | -     | -         |          |
| 02.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m  | 48.60  | 586.00 | 28,479.60  | -   | -      | 48.60  | 28,479.60  | 100.00 % | 48.60  | 28,479.60  | 100.00 % | -     | -         | 0.00 %   |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 446,204.63 | Sl. | -      | Sl.    | 419,112.31 |          | Sl.    | 419,112.31 |          | Sl.   | 27,092.32 |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 31,580.95  | Sl. | -      | Sl.    | 29,663.44  |          | Sl.    | 29,663.44  |          | Sl.   | 1,917.51  |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 1,480.36   | Sl. | -      | Sl.    | 1,390.47   |          | Sl.    | 1,390.47   |          | Sl.   | 89.89     |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 30,100.59  | Sl. | -      | Sl.    | 28,272.97  |          | Sl.    | 28,272.97  |          | Sl.   | 1,827.62  |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 22,205.36  | Sl. | -      | Sl.    | 20,857.11  |          | Sl.    | 20,857.11  |          | Sl.   | 1,348.25  |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 499,990.94 | Sl. | -      | Sl.    | 469,632.86 |          | Sl.    | 469,632.86 |          | Sl.   | 30,358.08 |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 89,998.37  | Sl. | -      | Sl.    | 84,533.91  |          | Sl.    | 84,533.91  |          | Sl.   | 5,464.46  |          |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 589,989.31 | Sl. | -      | Sl.    | 554,166.77 |          | Sl.    | 554,166.77 |          | Sl.   | 35,822.54 |          |
|             |                                                                      |    |        |        |            |     | 0.00 % | Sl.    | 93.93%     |          |        | 93.93%     |          | Sl.   | 41,286.99 | 6.07 %   |

Figura 42

Resumen - Valorización N°01 del Adicional N°01


| RESUMEN DE VALORIZACION                      |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| (DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024)           |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                     |                                 |                        |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                     |                                 |                        |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS N° 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                     |                                 |                        |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | N° 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                     |                                 |                        |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IG.            |                                 |                        |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IG.            |                                 |                        |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                                                  | VALORIZACION ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |
| I.- COSTO DIRECTO                            |                                                                                                                                                                                  | 419,112.31          | 0.00                            | 419,112.31             |
| II.-GASTOS GENERALES FIJOS                   |                                                                                                                                                                                  | 1,390.47            | 0.00                            | 1,390.47               |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |                                                                                                                                                                                  | 28,272.97           | 0.00                            | 28,272.97              |
| IV.- UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                  | 20,857.11           | 0.00                            | 20,857.11              |
| VI.- SUB TOTAL                               |                                                                                                                                                                                  | 469,632.86          | 0.00                            | 469,632.86             |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |                                                                                                                                                                                  | 84,533.91           | 0.00                            | 84,533.91              |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |                                                                                                                                                                                  | 554,166.77          | 0.00                            | 554,166.77             |

Del avance de obra de la Valorización N°01 del Adicional de Obra N°01:

- % Avance Mensual Programado: 57.33 %
- % Avance Acumulado Programado: 57.33 %
- % Avance Ejecutado en el Periodo: 93.93 %
- % Avance Acumulado Ejecutado: 93.93 %
- Estado Actual de la Obra: Adelantado en 36.60 %

Figura 43

Curva S - Valorización N°01 del Adicional N°01



## Valorización N°02 del Adicional de Obra N°01 noviembre de 2024

La segunda valorización del adicional de obra correspondiente desde el 01 al 15 del 2024, corresponde a todos los avances iniciales de la obra, en el cual el monto valorizado asciende a S/. 9,073.79 (Nueve mil setenta y tres con 79/100 soles) incluye IGV.

Los metrados ejecutado para esta valorización fueron los siguientes:

**Tabla 28**

*Metrados – Valorización N°02 del Adicional N°01*

| Item        | Descripción                                        | Und. | NOVIEMBRE-2024 |            |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------------|------------|
|             |                                                    |      | METRADO        | %          |
| 02          | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                            |      |                |            |
| 02.02       | ALCANTARILLAS TMC 36 "                             |      |                |            |
| 02.02.03    | CONCRETO SIMPLE                                    |      |                |            |
| 02.02.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO<br>FC=140kg/cm2 +70% P. G | m3   | 18.24          | 25.33<br>% |

El Control mensual valorizado corresponde al siguiente cuadro, en el cual se detallas los metrados, el monto efectuado por cada partida, el porcentaje y el monto acumulado.

**Tabla 29**

*Control de Valorización N°02 del Adicional N°01*

| Nº<br>PART.                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                   | PRESUPUESTO |             |                    |            | AVANCES     |                |                 |                       |       |             |                | SALDO   |                 |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                |                                               | ANTERIOR    |             | ACTUAL             |            |             | ACUMULADO      |                 |                       |       |             |                |         |                 |                |       |
|                                                                                                                                                                                |                                               | Und<br>.    | Metra<br>do | P.Uni<br>t.<br>Sl. | Presup.    | Metrad<br>o | Valoriza<br>do | Met<br>rad<br>o | Valoriz<br>ado<br>Sl. | %     | Metr<br>ado | Valoriza<br>do | %       | Met<br>rad<br>o | Valoriz<br>ado | %     |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO |                                               |             |             |                    |            |             |                |                 |                       |       |             |                |         |                 |                |       |
| 01                                                                                                                                                                             | SERVICIO VIAL INTERURBANO                     |             |             |                    |            |             |                | -               |                       |       |             |                |         |                 |                |       |
| 01.01                                                                                                                                                                          | MOVIMIENTO DE TIERRAS                         |             |             |                    |            | -           | -              |                 | -                     |       | -           | -              |         | -               | -              |       |
| 01.01.01                                                                                                                                                                       | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES  |             |             |                    |            | -           | -              |                 | -                     |       | -           | -              |         | -               | -              |       |
| 01.01.01.01                                                                                                                                                                    | DESBROCE Y LIMPIEZA                           | Ha          | 0.99        | 961.75             | 952.13     | 0.990       | 952.13         |                 | -                     | 0.00% | 0.99        | 952.13         | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.01.02                                                                                                                                                                    | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA       | m3          | 32,289.63   | 2.18               | 70,391.39  | 32,289.630  | 70,391.39      |                 | -                     | 0.00% | 32,289.63   | 70,391.39      | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.01.03                                                                                                                                                                    | CORTE EN ROCA FIJA (PERY. Y DISP              | m3          | 2,942.63    | 46.26              | 136,126.06 | 2,942.630   | 136,126.06     |                 | -                     | 0.00% | 2,942.63    | 136,126.06     | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.01.04                                                                                                                                                                    | CORTE Y CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES     | m3          | 149.04      | 1.63               | 242.94     | 149.040     | 242.94         |                 | -                     | 0.00% | 149.04      | 242.94         | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.01.05                                                                                                                                                                    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE             | m3          | 9,961.08    | 0.49               | 4,880.93   | 9,961.080   | 4,880.93       |                 | -                     | 0.00% | 9,961.08    | 4,880.93       | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.01.06                                                                                                                                                                    | EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE AFIRMADO | m3          | 2,070.00    | 4.19               | 8,673.30   | 2,070.000   | 8,673.30       |                 | -                     | 0.00% | 2,070.00    | 8,673.30       | 100.00% | -               | -              | 0.00% |
| 01.01.02                                                                                                                                                                       | PAVIMENTOS                                    |             |             |                    | 0.00       | -           | -              |                 | -                     |       | -           | -              |         | -               | -              |       |

|                    |                                                      |    |          |       |           |           |           |   |       |          |           |         |   |   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-----------|-----------|---|-------|----------|-----------|---------|---|---|-------|
| <b>01.01.02.01</b> | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE | m2 | 8,942.40 | 1.11  | 9,926.06  | 8,942.400 | 9,926.06  | - | 0.00% | 8,942.40 | 9,926.06  | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>01.01.02.02</b> | AFIRMADO COMPACTADO E=0.20 C/EQUIPO                  | m2 | 8,280.00 | 6.80  | 56,304.00 | 8,280.000 | 56,304.00 | - | 0.00% | 8,280.00 | 56,304.00 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>01.01.03</b>    | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL</b>                        |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>01.01.03.01</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE D>2KM    | m3 | 2,070.00 | 5.09  | 10,536.30 | 2,070.000 | 10,536.30 | - | 0.00% | 2,070.00 | 10,536.30 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02</b>          | <b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>                       |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>02.01</b>       | <b>CUNETAS</b>                                       |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>02.01.01</b>    | CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES DE TIERRA          | m  | 1,354.00 | 1.65  | 2,234.10  | 1,354.000 | 2,234.10  | - | 0.00% | 1,354.00 | 2,234.10  | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.01.02</b>    | CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA FIJA                  | m  | 302.00   | 22.02 | 6,650.04  | 302.000   | 6,650.04  | - | 0.00% | 302.00   | 6,650.04  | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02</b>       | <b>ALCANTARILLAS TMC 36 "</b>                        |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>02.02.01</b>    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                         |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>02.02.01.01</b> | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                           | m2 | 415.80   | 0.66  | 274.43    | 415.800   | 274.43    | - | 0.00% | 415.80   | 274.43    | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.01.02</b> | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE        | m2 | 415.80   | 1.46  | 607.07    | 415.800   | 607.07    | - | 0.00% | 415.80   | 607.07    | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.02</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                         |    |          |       | 0.00      | -         | -         | - |       | -        | -         |         | - | - |       |
| <b>02.02.02.01</b> | EXCAVACION DE ZANJA PARA ALCANTARILLAS               | m3 | 189.96   | 43.29 | 8,223.37  | 189.960   | 8,223.37  | - | 0.00% | 189.96   | 8,223.37  | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.02.02</b> | NIVELADO Y COMPACTADO DE FONDO DE ALCANTARILLA       | m2 | 52.47    | 5.68  | 298.03    | 52.470    | 298.03    | - | 0.00% | 52.47    | 298.03    | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.02.03</b> | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO             | m3 | 62.38    | 22.52 | 1,404.80  | 62.380    | 1,404.80  | - | 0.00% | 62.38    | 1,404.80  | 100.00% | - | - | 0.00% |
| <b>02.02.02.04</b> | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                    | m3 | 237.45   | 0.49  | 116.35    | 237.450   | 116.35    | - | 0.00% | 237.45   | 116.35    | 100.00% | - | - | 0.00% |

|             |                                                                      |    |        |        |            |         |            |       |          |         |            |          |         |           |           |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|---------|------------|-------|----------|---------|------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 02.02.03    | CONCRETO SIMPLE                                                      |    |        |        | 0.00       | -       | -          | -     | -        | -       | -          | -        | -       | -         | -         |         |
| 02.02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA | m3 | 38.93  | 542.76 | 21,129.65  | 38.930  | 21,129.65  | -     | 0.00 %   | 38.93   | 21,129.65  | 100.00 % | -       | -         | 0.00 %    |         |
| 02.02.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - EN CABEZALES Y ALAS                        | m3 | 50.28  | 582.58 | 29,292.12  | 50.280  | 29,292.12  | -     | 0.00 %   | 50.28   | 29,292.12  | 100.00 % | -       | -         | 0.00 %    |         |
| 02.02.03.03 | EMBOQUILLADO DE CONCRETO FC=140kg/cm2 +70% P. G                      | m3 | 72.01  | 376.23 | 27,092.32  | -       | -          | 18.24 | 6,862.44 | 25.33 % | 18.24      | 6,862.44 | 25.33 % | 53.77     | 20,229.88 | 74.67 % |
| 02.02.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZALES Y ALAS                            | m  | 270.23 | 82.78  | 22,369.64  | 270.230 | 22,369.64  | -     | 0.00 %   | 270.23  | 22,369.64  | 100.00 % | -       | -         | 0.00 %    |         |
| 02.02.04    | ALCANTARILLAS TMC 36 "                                               |    |        |        | 0.00       | -       | -          | -     | -        | -       | -          | -        | -       | -         |           |         |
| 02.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA T.M.C 36"                    | m  | 48.60  | 586.00 | 28,479.60  | 48.600  | 28,479.60  | -     | 0.00 %   | 48.60   | 28,479.60  | 100.00 % | -       | -         | 0.00 %    |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 446,204.63 | Sl.     | 419,112.31 | Sl.   | 6,862.44 | Sl.     | 425,974.75 |          | Sl.     | 20,229.88 |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 31,580.95  | Sl.     | 2,015.70   | Sl.   | 485.70   | Sl.     | 30,149.14  |          | Sl.     | 1,431.81  |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 1,480.36   | Sl.     | 1,390.47   | Sl.   | 22.77    | Sl.     | 1,413.24   |          | Sl.     | 67.12     |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 30,100.59  | Sl.     | 28,272.97  | Sl.   | 462.93   | Sl.     | 28,735.90  |          | Sl.     | 1,364.69  |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 22,205.36  | Sl.     | 20,857.11  | Sl.   | 341.51   | Sl.     | 21,198.62  |          | Sl.     | 1,006.74  |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 499,990.94 | Sl.     | 469,632.86 | Sl.   | 7,689.65 | Sl.     | 477,322.51 |          | Sl.     | 22,668.43 |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 89,998.37  | Sl.     | 84,533.91  | Sl.   | 1,384.14 | Sl.     | 85,918.05  |          | Sl.     | 4,080.32  |           |         |
|             |                                                                      |    |        | Sl.    | 589,989.31 | Sl.     | 554,166.77 | Sl.   | 9,073.79 | Sl.     | 563,240.56 |          | Sl.     | 26,748.75 |           |         |
|             |                                                                      |    |        |        |            |         | 93.93 %    | Sl.   | 1.54 %   |         | 95.47 %    |          |         | 4.53 %    |           |         |

**Figura 44****Resumen - Valorización N°02 del Adicional N°01**


| <b>RESUMEN DE VALORIZACION</b>               |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| (DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024)         |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                        |
| OBRA:                                        | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPA-QUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS -PROVINCIA DE HUÁNUCO -DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |                     |                                 |                        |
| ENTIDAD CONTRATANTE :                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS                                                                                                                                              |                     |                                 |                        |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO H&O                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| PROCESO DE SELECCIÓN:                        | AS N° 01-2024-MDA/CS                                                                                                                                                             |                     |                                 |                        |
| CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:               | N° 003-2024-MDA/GM                                                                                                                                                               |                     |                                 |                        |
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL:                     | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| PRESUPUESTO VIGENTE:                         | S/. 1,195,635.79                                                                                                                                                                 | Inc. IGV.           |                                 |                        |
| FECHA DE PPTO. BASE/CONTRATO:                | MAYO DEL 2023                                                                                                                                                                    |                     |                                 |                        |
| CONCEPTO                                     |                                                                                                                                                                                  | VALORIZACION ACTUAL | VALORIZACION ACUMULADO ANTERIOR | VALORIZACION ACUMULADA |
| I.- COSTO DIRECTO                            |                                                                                                                                                                                  | 6,862.44            | 419,112.31                      | 425,974.75             |
| II.- GASTOS GENERALES FIJOS                  |                                                                                                                                                                                  | 22.77               | 1,390.47                        | 1,413.24               |
| III.- GASTOS GENERALES VARIABLES             |                                                                                                                                                                                  | 462.93              | 28,272.97                       | 28,735.90              |
| IV.- UTILIDAD                                |                                                                                                                                                                                  | 341.51              | 20,857.11                       | 21,198.62              |
| VI.- SUB TOTAL                               |                                                                                                                                                                                  | 7,689.65            | 469,632.86                      | 477,322.51             |
| VII.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) |                                                                                                                                                                                  | S/. 1,384.14        | 84,533.91                       | 85,918.05              |
| VIII.- MONTO A VALORIZAR                     |                                                                                                                                                                                  | S/. 9,073.79        | 554,166.77                      | 563,240.56             |

**Del avance de obra de la Valorización N°02 del Adicional de Obra N°01:**

- % Avance Mensual Programado: **42.67 %**
- % Avance Acumulado Programado: **100.00 %**
- % Avance Ejecutado en el Periodo: **1.54 %**
- % Avance Acumulado Ejecutado: **95.47 %**
- Estado Actual de la Obra: **Concluida.**

Figura 45

Curva S - Valorización N°02 del Adicional N°01



### **Resumen de los Adicionales valorizaciones realizadas**

Para las valorizaciones del Adicional, se tuvo en cuenta la nueva programación de avance de obra, En el cual se realizaron los trabajos con normalidad.

En el mes de octubre se valorizaron los trabajos, en el cual se estaba adelantado a los programado.

En el mes de noviembre ya los trabajos fueron concluidos.

Porcentajes de adicionales de obra:

- ✓ Porcentaje de avance mes de octubre 2024 : 93.93 %
- ✓ Porcentaje de avance mes de noviembre 2024 : 1.54 %

**Valorizaciones de adicionales de obra:**

- ✓ 1ra Valorización S/. 554,166.77
- ✓ 2da Valorización S/. 9,073.79

### **Liquidación Final de Obra**

Lo cual constituye la última fase de la consumación del contrato de obra y en el cual se determina los reajustes correspondientes a todas las valorizaciones contractuales y las valorizaciones del adicional de Obra.

Los reajustes del contrato principal fueron los siguientes.

Para la Valorización N°01:



Figura 48

Reajustes - Valorización N°03

| FORMULA POLINOMICA 03 - AGOSTO 2024 - SERVICIO VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |        |             |              |            |          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| $K = 0.212*(MO_r / MO_o) + 0.097*(D_r / D_o) + 0.11*(C_r / C_o) + 0.335*(EQ_r / EQ_o) + 0.291*(GG_r / GG_o)$                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |             |              |            |          |            |          |
| <div><div><math display="block">K = Coeficiente * \%Incendencia * \frac{Imr}{Imo}</math><p>Monomio: 1 elemento</p></div><div><math display="block">K = Coeficiente * \frac{[\%Incendencia1 * Imr1 + \%Incendencia2 * Imr2 + .. + \%IncendenciaN * ImrN]}{[\%Incendencia1 * Imo1 + \%Incendencia2 * Imo2 + .. + \%IncendenciaN * ImoN]}</math><p>Monomio: 2 a mas elementos</p></div></div> |                                         |        |             |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE | % INCIDENCIA | May-23     |          | Ago-24     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        |             |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Set-24 | K Ago-24 |
| Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.196       | 100.00%      | 704.78     | 0.196    | 762.77     | 0.212    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     | 0.095       | 40.00%       | 652.49     | 0.095    | 691.40     | 0.097    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dinamita                                | 28     |             | 25.26%       | 750.5      |          | 766.35     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tubería de acero negro y/o galvanizado  | 65     |             | 34.74%       | 297.2      |          | 281.34     |          |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera nacional para encof. y carpint.  | 43     | 0.108       | 15.74%       | 1144.42    | 0.108    | 1185.27    | 0.11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hormigon                                | 38     |             | 39.82%       | 1075.53    |          | 1067.5     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cemento portland tipo I                 | 21     |             | 44.44%       | 578.01     |          | 599.13     |          |
| EQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.317       | 100.00%      | 419.05     | 0.317    | 442.91     | 0.335    |
| GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Índice general de precios al consumidor | 39     | 0.284       | 100.00%      | 556.66     | 0.284    | 570.11     | 0.291    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        | 1           |              | K May-23   | 1        | K Ago-24   | 1.045    |

**Figura 49**  
 Reajustes - Valorización N°04

| FORMULA POLINOMICA 04 - SETIEMBRE 2024 - SERVICIO VIAL                                             |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              |            |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| $K = 0.212*(MOr / MOo) + 0.097*(Dr / Do) + 0.11*(Cr / Co) + 0.335*(EQr / EQo) + 0.291*(GGr / GGo)$ |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              |            |          |            |          |
| $K = Coeficiente * \%Incendencia * \frac{Imr}{Imo}$                                                |                                         |        | $K = Coeficiente * \frac{[\%Incendencia1 * Imr1 + \%Incendencia2 * Imr2 + .. + \%IncendenciaN * ImrN]}{[\%Incendencia1 * Imo1 + \%Incendencia2 * Imo2 + .. + \%IncendenciaN * ImoN]}$ |              |            |          |            |          |
| Monomio: 1 elemento                                                                                |                                         |        | Monomio: 2 a mas elementos                                                                                                                                                            |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                            | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE                                                                                                                                                                           | % INCIDENCIA | May-23     |          | Set-24     |          |
|                                                                                                    |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Oct-24 | K Set-24 |
| Mo                                                                                                 | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.196                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 704.78     | 0.196    | 762.77     | 0.212    |
| D                                                                                                  | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     | 0.095                                                                                                                                                                                 | 40.00%       | 652.49     | 0.095    | 689.93     | 0.097    |
|                                                                                                    | Dinamita                                | 28     |                                                                                                                                                                                       | 25.26%       | 750.5      |          | 763.51     |          |
|                                                                                                    | Tuberia de acero negro y/o galvanizado  | 65     |                                                                                                                                                                                       | 34.74%       | 297.2      |          | 280.25     |          |
| C                                                                                                  | Madera nacional para encof. y carpint.  | 43     | 0.108                                                                                                                                                                                 | 15.74%       | 1144.42    | 0.108    | 1178.28    | 0.11     |
|                                                                                                    | Hormigon                                | 38     |                                                                                                                                                                                       | 39.82%       | 1075.53    |          | 1070.31    |          |
|                                                                                                    | Cemento portland tipo I                 | 21     |                                                                                                                                                                                       | 44.44%       | 578.01     |          | 599.13     |          |
| EQ                                                                                                 | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.317                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 419.05     | 0.317    | 442.2      | 0.335    |
| GG                                                                                                 | Indice general de precios al consumidor | 39     | 0.284                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 556.66     | 0.284    | 569.58     | 0.291    |
|                                                                                                    |                                         |        | 1                                                                                                                                                                                     |              | K May-23   | 1        | K Set-24   | 1.045    |

Figura 50

Valorización N°05

| FORMULA POLINOMICA 05 - OCTUBRE 2024 - SERVICIO VIAL                                             |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              |            |          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| K = 0.212*(MOr / MOo) + 0.098*(Dr / Do) + 0.11*(Cr / Co) + 0.337*(EQr / EQo) + 0.291*(GGr / GGo) |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              |            |          |            |          |
| $K = Coeficiente * \%Incendencia * \frac{Imr}{Imo}$                                              |                                         |        | $K = Coeficiente * \frac{[\%Incendencia1 * Imr1 + \%Incendencia2 * Imr2 + .. + \%IncendenciaN * ImrN]}{[\%Incendencia1 * Imo1 + \%Incendencia2 * Imo2 + .. + \%IncendenciaN * ImoN]}$ |              |            |          |            |          |
| Monomio: 1 elemento                                                                              |                                         |        | Monomio: 2 a mas elementos                                                                                                                                                            |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                          | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE                                                                                                                                                                           | % INCIDENCIA | May-23     |          | Oct-24     |          |
|                                                                                                  |                                         |        |                                                                                                                                                                                       |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Nov-24 | K Oct-24 |
| Mo                                                                                               | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.196                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 704.78     | 0.196    | 762.77     | 0.212    |
| D                                                                                                | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     | 0.095                                                                                                                                                                                 | 40.00%       | 652.49     | 0.095    | 695.31     | 0.098    |
|                                                                                                  | Dinamita                                | 28     |                                                                                                                                                                                       | 25.26%       | 750.5      |          | 768.59     |          |
|                                                                                                  | Tuberia de acero negro y/o galvanizado  | 65     |                                                                                                                                                                                       | 34.74%       | 297.2      |          | 282.09     |          |
| C                                                                                                | Madera nacional para encof. y carpint.  | 43     | 0.108                                                                                                                                                                                 | 15.74%       | 1144.42    | 0.108    | 1172.86    | 0.11     |
|                                                                                                  | Hormigon                                | 38     |                                                                                                                                                                                       | 39.82%       | 1075.53    |          | 1073.57    |          |
|                                                                                                  | Cemento portland tipo I                 | 21     |                                                                                                                                                                                       | 44.44%       | 578.01     |          | 599.13     |          |
| EQ                                                                                               | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.317                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 419.05     | 0.317    | 445.79     | 0.337    |
| GG                                                                                               | Indice general de precios al consumidor | 39     | 0.284                                                                                                                                                                                 | 100.00%      | 556.66     | 0.284    | 570.12     | 0.291    |
|                                                                                                  |                                         |        | 1                                                                                                                                                                                     |              | K May-23   | 1        | K Oct-24   | 1.048    |

Figura 51

Valorización N°06

| FORMULA POLINOMICA 06 - NOVIEMBRE 2024 - SERVICIO VIAL                                           |                                         |        |                                                                                                                                                                                                  |              |            |          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| K = 0.212*(MOr / MOo) + 0.098*(Dr / Do) + 0.11*(Cr / Co) + 0.337*(EQr / EQo) + 0.291*(GGr / GGo) |                                         |        |                                                                                                                                                                                                  |              |            |          |            |          |
| $K = Coeficiente * \%Incendencia * \frac{Imr}{Imo}$                                              |                                         |        | $K = Coeficiente * \left[ \frac{\%Incendencia1 * Imr1 + \%Incendencia2 * Imr2 + .. + \%IncendenciaN * ImrN}{\%Incendencia1 * Imo1 + \%Incendencia2 * Imo2 + .. + \%IncendenciaN * ImoN} \right]$ |              |            |          |            |          |
| Monomio: 1 elemento                                                                              |                                         |        | Monomio: 2 a mas elementos                                                                                                                                                                       |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                          | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE                                                                                                                                                                                      | % INCIDENCIA | May-23     |          | Nov-24     |          |
|                                                                                                  |                                         |        |                                                                                                                                                                                                  |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Dic-24 | K Nov-24 |
| Mo                                                                                               | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.196                                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 704.78     | 0.196    | 762.77     | 0.212    |
| D                                                                                                | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     | 0.095                                                                                                                                                                                            | 40.00%       | 652.49     | 0.095    | 687.04     | 0.097    |
|                                                                                                  | Dinamita                                | 28     |                                                                                                                                                                                                  | 25.26%       | 750.5      |          | 759.85     |          |
|                                                                                                  | Tubería de acero negro y/o galvanizado  | 65     |                                                                                                                                                                                                  | 34.74%       | 297.2      |          | 278.9      |          |
| C                                                                                                | Madera nacional para encof. y carpint.  | 43     | 0.108                                                                                                                                                                                            | 15.74%       | 1144.42    | 0.108    | 1177.2     | 0.11     |
|                                                                                                  | Hormigon                                | 38     |                                                                                                                                                                                                  | 39.82%       | 1075.53    |          | 1077.42    |          |
|                                                                                                  | Cemento portland tipo I                 | 21     |                                                                                                                                                                                                  | 44.44%       | 578.01     |          | 599.13     |          |
| EQ                                                                                               | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.317                                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 419.05     | 0.317    | 441.19     | 0.334    |
| GG                                                                                               | Índice general de precios al consumidor | 39     | 0.284                                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 556.66     | 0.284    | 570.72     | 0.291    |
|                                                                                                  |                                         |        | 1                                                                                                                                                                                                |              | K May-23   | 1        | K Nov-24   | 1.044    |

**Tabla 30**

*Cuadro Comparativo de los coeficientes de las Valorizaciones*

$$K = 0.196*(MOr / MOo) + 0.095*(Dr / Do) + 0.108*(Cr / Co) + 0.317*(Eqr / EQo) + 0.284*(GGr / GGo)$$

$$K = Coeficiente * \%Incendencia * \frac{Imr}{Imo}$$

$$K = Coeficiente * \left[ \frac{\%Incendencia1 * Imr1 + \%Incendencia2 * Imr2 + .. + \%IncendenciaN * ImrN}{\%Incendencia1 * Imo1 + \%Incendencia2 * Imo2 + .. + \%IncendenciaN * ImoN} \right]$$

Monomio: 1  
elemento

Monomio: 2 a  
mas elementos

| SIM<br>BOL<br>O | DESCRIPCIO<br>N                                 | INDICE | COEFICIENTE | %<br>INCID<br>ENCIA | May-23        |             | Jun-24        |             | Jul-24        |             | Ago-24        |             | Set-24        |             | Oct-24        |             | Nov-24        |             |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                 |                                                 |        |             |                     | Imo<br>May-23 | K<br>May-23 | Imr<br>Jul-24 | K<br>Jun-24 | Imr<br>Ago-24 | K<br>Jul-24 | Imr<br>Set-24 | K<br>Ago-24 | Imr<br>Oct-24 | K<br>Set-24 | Imr<br>Nov-24 | K<br>Oct-24 | Imr<br>Dic-24 | K<br>Nov-24 |
| <b>Mo</b>       | Mano de obra<br>(inc. Leyes<br>sociales)        | 47     | 0.196       | 100.00<br>%         | 704.78        | 0.196       | 742.39        | 0.206       | 762.77        | 0.2<br>12   | 762.<br>77    | 0.21<br>2   | 762.<br>77    | 0.2<br>12   | 762.<br>77    | 0.2<br>12   | 762.<br>77    | 0.21<br>2   |
| <b>D</b>        | Dólar más<br>Inflación<br>mercado USA           | 30     | 0.095       | 40.00<br>%          | 652.49        | 0.095       | 690.04        | 0.097       | 686.07        | 0.0<br>97   | 691.<br>40    | 0.09<br>7   | 689.<br>93    | 0.0<br>97   | 695.<br>31    | 0.0<br>98   | 687.<br>04    | 0.09<br>7   |
|                 | Dinamita                                        | 28     |             | 25.26<br>%          | 750.5         |             | 766.35        |             | 761.07        |             | 766.<br>35    |             | 763.<br>51    |             | 768.<br>59    |             | 759.<br>85    |             |
|                 | Tuberia de<br>acero negro<br>y/o<br>galvanizado | 65     |             | 34.74<br>%          | 297.2         |             | 281.12        |             | 279.2         |             | 281.<br>34    |             | 280.<br>25    |             | 282.<br>09    |             | 278.<br>9     |             |
| <b>C</b>        | Madera<br>nacional para<br>encof. y<br>carpint. | 43     | 0.108       | 15.74<br>%          | 1144.42       | 0.108       | 1184.19       | 0.109       | 1187.5<br>4   | 0.1<br>1    | 1185<br>.27   | 0.11        | 1178<br>.28   | 0.1<br>1    | 1172<br>.86   | 0.1<br>1    | 1177<br>.2    | 0.11        |
|                 | Hormigon                                        | 38     |             | 39.82<br>%          | 1075.53       |             | 1064.2        |             | 1067.9<br>8   |             | 1067<br>.5    |             | 1070<br>.31   |             | 1073<br>.57   |             | 1077<br>.42   |             |

|           |                                         |    |       |          |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |
|-----------|-----------------------------------------|----|-------|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|           | Cemento portland tipo I                 | 21 |       | 44.44 %  | 578.01          |       | 599.13          |       | 599.13          |       | 599.13          |       | 599.13          |       | 599.13          |       | 599.13          |       |
| <b>EQ</b> | Maquinaria y equipo importado           | 49 | 0.317 | 100.00 % | 419.05          | 0.317 | 441.96          | 0.334 | 439.25          | 0.332 | 442.91          | 0.335 | 442.2           | 0.335 | 445.79          | 0.337 | 441.19          | 0.334 |
| <b>GG</b> | Indice general de precios al consumidor | 39 | 0.284 | 100.00 % | 556.66          | 0.284 | 569.85          | 0.291 | 571.47          | 0.292 | 570.11          | 0.291 | 569.58          | 0.291 | 570.12          | 0.291 | 570.72          | 0.291 |
|           |                                         |    | 1     |          | <b>K May-23</b> | 1     | <b>K Jun-24</b> | 1.037 | <b>K Jul-24</b> | 1.043 | <b>K Ago-24</b> | 1.045 | <b>K Set-24</b> | 1.045 | <b>K Oct-24</b> | 1.048 | <b>K Nov-24</b> | 1.044 |

**Tabla 31**

*Monto Total de Reintegros de la Valorización Contractual*

| VALORIZACIÓN |         | K-1   | PROGRAMADO (S/IGV) |              |           |             | EJECUTADO (CON S/IGV) |            |           |             | ESTADO DE LA OBRA ACUMULADA | REAJUSTE RECONOCIDO |             |
|--------------|---------|-------|--------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
|              |         |       | PARCIAL            | ACUMULADO    | REAJUSTE  | S REAJUSTES | PARCIAL               | ACUMULADO  | REAJUSTE  | S REAJUSTES |                             | REAJUSTE            | S REAJUSTES |
| Nº           | Mes/Año |       | S/.                | S/.          | S/.       | S/.         | S/.                   | S/.        | S/.       | S/.         |                             | PAGADO              | PAGADOS     |
| Val. Nº 01   | Jun-24  | 0.034 | 84,720.49          | 84,720.49    | 2,880.50  | 2,880.50    | 84,720.49             | 84,720.49  | 2,880.50  | 2,880.50    | NORMAL                      | 2,880.50            | 2,880.50    |
| Val. Nº 02   | Jul-24  | 0.040 | 131,028.21         | 215,748.70   | 5,241.13  | 8,121.63    | 131,028.21            | 215,748.70 | 5,241.13  | 8,121.63    | NORMAL                      | 5,241.13            | 8,121.63    |
| Val. Nº 03   | Ago-24  | 0.037 | 171,433.84         | 387,182.54   | 6,343.05  | 14,464.68   | 171,433.84            | 387,182.54 | 6,343.05  | 14,464.68   | NORMAL                      | 6,343.05            | 14,464.68   |
| Val. Nº 04   | Set-24  | 0.045 | 57,237.66          | 444,420.21   | 2,575.69  | 17,040.37   | 57,237.66             | 444,420.20 | 2,575.69  | 17,040.37   | NORMAL                      | 2,575.69            | 17,040.37   |
| Val. Nº 05   | Oct-24  | 0.048 | 568,830.46         | 1,013,250.67 | 27,303.86 | 44,344.23   | 143,644.43            | 588,064.62 | 6,894.93  | 23,935.30   | ATRASADA                    | 6,894.93            | 23,935.30   |
| Val. Nº 06   | Nov-24  | 0.044 |                    |              |           |             | 16,366.39             | 604,431.01 | 720.12    | 24,655.42   |                             | 720.12              | 24,655.42   |
|              |         |       |                    |              |           |             |                       |            |           |             |                             |                     |             |
| TOTAL        |         |       | 1,013,250.67       |              | 44,344.23 |             | 604,431.01            |            | 24,655.42 |             |                             | 24,655.42           |             |
| IGV          |         |       | 18%                |              |           |             |                       |            |           |             |                             | 4,437.98            |             |
| TOTAL        |         |       |                    |              |           |             |                       |            |           |             |                             | 29,093.40           |             |

Figura 52

Reajustes - Valorización N°01 Adicional de Obra N°01

| FORMULA POLINOMICA 01 - OCTUBRE 2024 - SERVICIO VIAL                                                                  |                                         |        |                                                                                                                                                                                 |              |            |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| $K = 0.193*(MOr / MOo) + 0.108*(Cr / Co) + 0.222*(EXr / EXo) + 0.260*(EQr / EQo) + 0.107*(Dr/Do) + 0.110*(GGr / GGo)$ |                                         |        |                                                                                                                                                                                 |              |            |          |            |          |
| $K = Coeficiente * \%Incidencia * \frac{Imr}{Imo}$                                                                    |                                         |        | $K = Coeficiente * \frac{[\%Incidencia1 * Imr1 + \%Incidencia2 * Imr2 + .. + \%IncidenciaN * ImrN]}{[\%Incidencia1 * Imo1 + \%Incidencia2 * Imo2 + .. + \%IncidenciaN * ImoN]}$ |              |            |          |            |          |
| Monomio: 1 elemento                                                                                                   |                                         |        | Monomio: 2 a mas elementos                                                                                                                                                      |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                                               | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE                                                                                                                                                                     | % INCIDENCIA | May-23     |          | Oct-24     |          |
|                                                                                                                       |                                         |        |                                                                                                                                                                                 |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Nov-24 | K Oct-24 |
| Mo                                                                                                                    | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.193                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 704.78     | 0.193    | 762.77     | 0.209    |
| D                                                                                                                     | Cemento portland tipo I                 | 21     | 0.108                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 578.01     | 0.108    | 599.13     | 0.112    |
|                                                                                                                       | Dinamita                                | 28     | 0.222                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 750.5      | 0.222    | 768.59     | 0.227    |
|                                                                                                                       | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.26                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 419.05     | 0.26     | 445.79     | 0.277    |
| C                                                                                                                     | Tuberia de acero negro y/o galvanizado  | 65     | 0.107                                                                                                                                                                           | 41.12%       | 297.2      | 0.107    | 282.09     | 0.111    |
|                                                                                                                       | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     |                                                                                                                                                                                 | 58.88%       | 652.49     |          | 695.31     |          |
|                                                                                                                       | Indice general de precios al consumidor | 39     | 0.11                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 556.66     | 0.11     | 570.12     | 0.113    |
|                                                                                                                       |                                         |        | 1                                                                                                                                                                               |              | K May-23   | 1        | K Oct-24   | 1.049    |

**Figura 53**

Reajustes - Valorización N°02 Adicional de Obra N°01

| $K = 0.193*(MOr / MOo) + 0.108*(Cr / Co) + 0.222*(EXr / EXo) + 0.260*(EQr / EQo) + 0.107*(Dr/Do) + 0.110*(GGr / GGo)$ |                                         |        |                                                                                                                                                                                 |              |            |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| $K = Coeficiente * \%Incidencia * \frac{Imr}{Imo}$                                                                    |                                         |        | $K = Coeficiente * \frac{[\%Incidencia1 * Imr1 + \%Incidencia2 * Imr2 + .. + \%IncidenciaN * ImrN]}{[\%Incidencia1 * Imo1 + \%Incidencia2 * Imo2 + .. + \%IncidenciaN * ImoN]}$ |              |            |          |            |          |
| Monomio: 1 elemento                                                                                                   |                                         |        | Monomio: 2 a mas elementos                                                                                                                                                      |              |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                                               | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE                                                                                                                                                                     | % INCIDENCIA | May-23     |          | Nov-24     |          |
|                                                                                                                       |                                         |        |                                                                                                                                                                                 |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Dic-24 | K Nov-24 |
| Mo                                                                                                                    | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.193                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 704.78     | 0.193    | 762.77     | 0.209    |
| D                                                                                                                     | Cemento portland tipo I                 | 21     | 0.108                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 578.01     | 0.108    | 599.13     | 0.112    |
|                                                                                                                       | Dinamita                                | 28     | 0.222                                                                                                                                                                           | 100.00%      | 750.5      | 0.222    | 759.85     | 0.225    |
|                                                                                                                       | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.26                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 419.05     | 0.26     | 441.19     | 0.274    |
| C                                                                                                                     | Tuberia de acero negro y/o galvanizado  | 65     | 0.107                                                                                                                                                                           | 41.12%       | 297.2      | 0.107    | 278.9      | 0.11     |
|                                                                                                                       | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     |                                                                                                                                                                                 | 58.88%       | 652.49     |          | 687.04     |          |
|                                                                                                                       | Indice general de precios al consumidor | 39     | 0.11                                                                                                                                                                            | 100.00%      | 556.66     | 0.11     | 570.72     | 0.113    |
|                                                                                                                       |                                         |        | 1                                                                                                                                                                               |              | K May-23   | 1        | K Nov-24   | 1.043    |

**Figura 54**

Cuadro Comparativo de los Coeficientes de las Valorizaciones

| FORMULA POLINOMICA 01 - SERVICIO VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |             |              |            |          |            |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| $K = 0.193*(MO_r / MO_o) + 0.108*(C_r / C_o) + 0.222*(EX_r / EX_o) + 0.260*(EQ_r / EQ_o) + 0.107*(Dr/Do) + 0.110*(GG_r / GG_o)$                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |             |              |            |          |            |          |            |          |
| <div> <math display="block">K = \text{Coeficiente} * \%Incidencia * \frac{Imr}{Imo}</math> <p>Monomio: 1 elemento</p> </div> <div> <math display="block">K = \text{Coeficiente} * \frac{[\%Incidencia1 * Imr1 + \%Incidencia2 * Imr2 + .. + \%IncidenciaN * ImrN]}{[\%Incidencia1 * Imo1 + \%Incidencia2 * Imo2 + .. + \%IncidenciaN * ImoN]}</math> <p>Monomio: 2 a mas elementos</p> </div> |                                         |        |             |              |            |          |            |          |            |          |
| SIMBOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION                             | INDICE | COEFICIENTE | % INCIDENCIA | May-23     |          | Oct-24     |          | Nov-24     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |             |              | Imo May-23 | K May-23 | Imr Nov-24 | K Oct-24 | Imr Dic-24 | K Nov-24 |
| Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mano de obra (inc. Leyes sociales)      | 47     | 0.193       | 100.00%      | 704.78     | 0.193    | 762.77     | 0.209    | 762.77     | 0.209    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cemento portland tipo I                 | 21     | 0.108       | 100.00%      | 578.01     | 0.108    | 599.13     | 0.112    | 599.13     | 0.112    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinamita                                | 28     | 0.222       | 100.00%      | 750.5      | 0.222    | 768.59     | 0.227    | 759.85     | 0.225    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maquinaria y equipo importado           | 49     | 0.26        | 100.00%      | 419.05     | 0.26     | 445.79     | 0.277    | 441.19     | 0.274    |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tuberia de acero negro y/o galvanizado  | 65     | 0.107       | 41.12%       | 297.2      | 0.107    | 282.09     | 0.111    | 278.9      | 0.11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dólar más Inflación mercado USA         | 30     |             | 58.88%       | 652.49     |          | 695.31     |          | 687.04     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indice general de precios al consumidor | 39     | 0.11        | 100.00%      | 556.66     | 0.11     | 570.12     | 0.113    | 570.72     | 0.113    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        | 1           |              | K May-23   | 1        | K Oct-24   | 1.049    | K Nov-24   | 1.043    |

**Tabla 32**

*Monto Total de Reintegros de la prestación Adicional N°01*

| VALORIZACIÓN |         | K-1   | PROGRAMADO (S/IGV) |            |           |             | EJECUTADO (CON S/IGV) |            |           |             | ESTADO DE LA OBRA ACUMULADA | REAJUSTE RECONOCIDO |             |
|--------------|---------|-------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| N°           | Mes/Año |       | PARCIAL            | ACUMULADO  | REAJUSTE  | S REAJUSTES | PARCIAL               | ACUMULADO  | REAJUSTE  | S REAJUSTES |                             | REAJUSTE            | S REAJUSTES |
|              |         |       | S/.                | S/.        | S/.       | S/.         | S/.                   | S/.        | S/.       | S/.         |                             | PAGADO              | PAGADOS     |
| Val. N° 01   | Oct-24  | 0.049 | 286,627.53         | 286,627.53 | 14,044.75 | 14,044.75   | 469,632.86            | 469,632.86 | 23,012.01 | 23,012.01   | ADELAN-<br>TADA             | 23,012.01           | 23,012.01   |
| Val. N° 02   | Nov-24  | 0.043 | 213,363.41         | 499,990.94 | 9,174.63  | 23,219.38   | 7,689.65              | 477,322.51 | 330.65    | 23,342.66   | ATRASAD-<br>O               | 330.65              | 23,342.66   |
| SUB TOTAL    |         |       | 499,990.94         | 786,618.47 | 23,219.38 | 37,266.13   | 477,322.51            |            | 23,342.66 |             |                             | 23,342.66           |             |
| IGV          |         |       | 18%                |            |           |             |                       |            |           |             |                             | 4,201.68            |             |
| TOTAL        |         |       |                    |            |           |             |                       |            |           |             |                             | 27,544.34           |             |

## **CRONOGRAMAS DE OBRA**

### **Actualización de Cronograma de Avance de Obra, Calendario valorizado y Diagramas PERT – CPM**

Durante el proceso de ejecución de obra se revisó, actualizó y tramitó con la entidad pública 01 cronograma de ejecución de obra, reprogramado contractual de ejecución general, y 01 cronograma reprogramado de avance de obra, debido a ampliaciones de plazo por mayores trabajos del proyecto. Por lo que se adjunta cronograma de ejecución general de obra en los anexos.

## **TRABAJO EN EJECUCIÓN DE OBRA**

Para los trabajos de mejoramiento del servicio vial interurbano, con la finalidad de lograr el objetivo planteado, se realizaron diferentes actividades, por lo que se detalla las experiencias obtenidas de las diferentes actividades ejecutadas.

### **Informe de Topográfico**

Este importante informe detalla la situación actual de todo el terreno por el cual se autorizó el diseño del trazo del servicio vial, en el cual se detallaron las obras de arte, viviendas, quebradas existentes. Para este informe se planteó las propuestas correspondientes para mejorar y adecuarse a la topografía actual, modificando el trazo del expediente técnico aprobado.

### **Informe de Canteras**

El informe es determinar las características físicas mecánicas de los materiales a utilizar en la plataforma de la trocha carrozable, con el fin de obtener una superficie de rodadura a nivel de afirmado que brinde a la vía una servicialidad adecuada, confort y seguridad con materiales apropiados que garanticen la vida útil; así mismo se determina las canteras (afirmado, afirmado mejorado, etc.).

### **Canteras**

La cantera que fue usada en la trocha carrozable fue evaluada para verificar la calidad, potencia, rendimiento y accesibilidad, estado de las vías

de acceso y por su situación legal (libre disponibilidad). De igual manera de cálculo el volumen de material utilizable y desechable, el periodo y oportunidad de utilización y el rendimiento para cada uso, todo aquello para el afirmado de la plataforma.

## Estudios de Densidad de Campo – Afirmado

Para el material de la cantera seleccionada, se realizan los diferentes estudios como es la densidad de Campo, en el cual se realiza con el propósito de determinar las densidades húmeda y seca, el contenido de humedad del suelo compactado, para luego ser comparado con la densidad máxima del laboratorio con el propósito de determinar el grado de compactación.

A continuación, se adjunta los Ensayos de Laboratorio.

**Figura 55**

*Descripción del proyecto*

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

### 1.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### 1.1. INTRODUCCIÓN

Es muy necesario disponer de una infraestructura de transporte adecuado, por ende en la municipalidad distrital de Amarilis, existe la necesidad de mejorar las condiciones de la vías de transportes, y de esta manera mejorar el nivel de vida de la población del distrito de Amarilis (Chicchuy), que se dedica a la actividad principal de la agricultura, agropecuaria, en consecuencia Se realiza el mejoramiento de la vía.

#### 1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se tienen como objetivo principal el estudio de mecánica de rocas donde, la calidad de roca R.Q.D se puede determinar a partir de trozos de rocas mayores de 10cm recuperados en sondeos, visualizaciones a partir de juntas que indican las observadas en un afloramiento. Para el primer caso se utiliza la primera fórmula:

$$R.Q.D = \left[ \frac{\sum (\text{Ripios} > 10\text{cm})}{(\text{total de la perforación})} \right] \times 100$$

Por lo tanto hallamos el índice de calidad de roca de los siguientes tramos y evaluamos con el siguiente cuadro:

| <i>Índice de Calidad<br/>R.Q.D. (%)</i> | <i>Calidad</i> |
|-----------------------------------------|----------------|
| 0 - 25                                  | Muy mala       |
| 25 - 50                                 | Mala           |
| 50 - 75                                 | Regular        |
| 75 - 90                                 | Buena          |
| 90 - 100                                | Excelente.     |

### EVALUACION DE INDICE DE CALIDAD DE ROCA

**TRAMO 01: 00+110.0 al 00+340.0**

$$R.Q.D.\% = \frac{21+18+36+31+22+23+24}{200} = 87.50\%$$

Por lo tanto, el tramo 00+110 al 00+340 tiene un **ÍNDICE DE CALIDAD DE ROCA de 87.50%**, evaluándose como una roca de calidad buena, por lo tanto se clasifica como roca dura en los trabajos de corte en la ejecución de la carretera en mención.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO  
Ing. CIP/ Nilson Osorio Flores  
ING. CIVIL  
N° 117211

## Figura 56

### Descripción de los tramos

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA,  
CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO  
DE HUÁNUCO"

#### TRAMO 02: 00+560.0 al 00+860.0

$$R.Q.D.\% = \frac{12+13+16+62+24+18+12}{200} = 78.50\%$$

Por lo tanto, el tramo 00+110 al 00+340 tiene un **ÍNDICE DE CALIDAD DE ROCA de 78.50%**, evaluándose como una roca de calidad buena, por lo tanto se clasifica como roca dura en los trabajos de corte en la ejecución de la carretera en mención

#### TRAMO 07: 03+100.0 al 03+400.0

$$R.Q.D.\% = \frac{14+24+28+34+25+27+31}{200} = 91.50\%$$

Por lo tanto, el tramo 00+110 al 00+340 tiene un **ÍNDICE DE CALIDAD DE ROCA de 91.50%**, evaluándose como una roca de calidad buena, por lo tanto se clasifica como roca dura en los trabajos de corte en la ejecución de la carretera en mención.

### 1.3. CONCLUSION

- Según la clasificaciones del Índice de Calidad de la roca en los tres tramos tienen una de calidad de "Buena", por lo que se considera roca dura.

Chicchuy, noviembre del 2024

  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO  
  
Ing. CIP. Nilsen Osorio Flores  
ING. CIVIL  
Nº 111211

**Figura 57**

Densidad de campo - afirmado



## GEO SHING S. A. C.

GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y  
PESADO; IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.  
Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquídeas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco  
Telf. 962500707 - 986984600  
geo\_shing\_sac@hotmail.com



### DENSIDAD DE CAMPO - AFIRMADO

**OBRA** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

**UBICACIÓN** : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO

**SOLICITA** : CONSORCIO H&O

**FECHA** : NOVIEMBRE DEL 2024

**DENSIDAD DE LA ARENA** = 1.369 gr/cm<sup>3</sup>.

**PESO DE LA ARENA EN EL CONO** = 1.638 gr.

**DENSIDAD MÁXIMA SECA (Lab.)** : 2.050 gr/cm<sup>3</sup>.

**DENSIDAD DE MUESTRA MAYORES A 3/4"** : 2.463 gr/cm<sup>3</sup>.

**DENSIDAD MAXIMA CORREGIDA** : gr/cm<sup>3</sup> 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

| UBICACIÓN                               | Prog.                | Progresiva | Progresiva | Progresiva | Progresiva | Progresiva |
|-----------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         | 00+250               | 00+700     | 01+420     | 01+600     | 02+200     |            |
|                                         | Lado                 | Derecho    | Izquierdo  | Centro     | Izquierdo  | Derecho    |
| PESO DE CONO + ARENA ANTES DE ENSAYAR   | gr.                  | 7067.0     | 6811.0     | 6985.0     | 7050.0     | 7167.0     |
| PESO DE CONO + ARENA DESPUÉS DE ENSAYAR | gr.                  | 2587.0     | 2586.0     | 2958.0     | 2896.0     | 3303.0     |
| PESO DE LA MUESTRA HUMEDA               | gr.                  | 4478.0     | 4073.0     | 3783.0     | 3961.0     | 3549.0     |
| PESO DE LA ARENA                        | gr.                  | 2842.00    | 2587.00    | 2389.00    | 2516.00    | 2226.00    |
| VOLUMEN DEL ENSAYO                      | cm <sup>3</sup> .    | 2075.97    | 1889.70    | 1745.07    | 1837.84    | 1626.00    |
| PESO DE LA MUESTRA SECA                 | gr.                  | 4096.51    | 3748.28    | 3488.84    | 3652.98    | 3267.01    |
| DENSIDAD DE CAMPO                       | gr/cm <sup>3</sup> . | 1.973      | 1.984      | 1.999      | 1.988      | 2.009      |
| PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN              | %                    | 96.2%      | 96.7%      | 97.5%      | 96.9%      | 98.0%      |

### CALCULO DE HUMEDAD

|                                 |     |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| PESO DE ENVASE + MUESTRA HUMEDA | gr. | 122.326 | 115.161 | 120.603 | 117.380 | 124.720 |
| PESO DE ENVASE + MUESTRA SECA   | gr. | 113.151 | 107.146 | 112.380 | 109.382 | 116.107 |
| PESO DEL ENVASE                 | gr. | 14.625  | 14.632  | 14.854  | 14.526  | 16.325  |
| PESO DEL CONTENIDO DE AGUA      | gr. | 9.175   | 8.015   | 8.223   | 7.998   | 8.613   |
| PESO DE LOS SOLIDOS             | gr. | 98.526  | 92.514  | 97.526  | 94.856  | 99.782  |
| HUMEDAD                         | %   | 9.313   | 8.663   | 8.432   | 8.432   | 8.632   |

|                      |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GRAVAS MAYORES DE 2" | gr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

GOBIERNO DE MAGISTERIOS DEL PERU  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO  
CIP. Nilsen Osorio Flores  
ING. CIVIL

**Figura 58**

Porcentaje de compactación



## GEO SHING S. A. C.

**GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.**  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
 SUPERVISION y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS y ELECTROMECAICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA y  
 PESADO; IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.  
Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquídeas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco  
Telf. 962500707 - 986984600  
geo\_shing\_sac@hotmail.com



**DENSIDAD DE CAMPO - AFIRMADO**

**OBRA** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

**UBICACIÓN** : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO

**SOLICITA** : CONSORCIO H&O

**FECHA** : NOVIEMBRE DEL 2024

**DENSIDAD DE LA ARENA** = 1.369 gr/cm<sup>3</sup>.

**PESO DE LA ARENA EN EL CONO** = 1,638 gr.

**DENSIDAD MÁXIMA SECA (Lab.)** : 2.050 gr/cm<sup>3</sup>.

**DENSIDAD DE MUESTRA MAYORES A 3/4"** : 2.463 gr/cm<sup>3</sup>.

**DENSIDAD MAXIMA CORREGIDA** : gr/cm<sup>3</sup>      2.050      2.050      2.050

| <b>UBICACIÓN</b>                        | Prog.                | Progresiva<br>02+800 | Progresiva<br>03+350 | Progresiva<br>03+950 |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|                                         | Lado                 | Derecho              | Izquierdo            | Centro               |  |  |
| PESO DE CONO + ARENA ANTES DE ENSAYAR   | gr.                  | 6542.0               | 6984.0               | 6859.0               |  |  |
| PESO DE CONO + ARENA DESPUÉS DE ENSAYAR | gr.                  | 2656.0               | 2586.0               | 2654.0               |  |  |
| PESO DE LA MUESTRA HÚMEDA               | gr.                  | 3624.0               | 4345.0               | 4018.0               |  |  |
| PESO DE LA ARENA                        | gr.                  | 2248.00              | 2760.00              | 2567.00              |  |  |
| VOLUMEN DEL ENSAYO                      | cm <sup>3</sup> .    | 1642.07              | 2016.07              | 1875.09              |  |  |
| PESO DE LA MUESTRA SECA                 | gr.                  | 3287.62              | 3967.20              | 3698.74              |  |  |
| DENSIDAD DE CAMPO                       | gr/cm <sup>3</sup> . | 2.002                | 1.968                | 1.973                |  |  |
| <b>PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN</b>       | <b>%</b>             | <b>97.7%</b>         | <b>96.0%</b>         | <b>96.2%</b>         |  |  |
| <b>CALCULO DE HUMEDAD</b>               |                      |                      |                      |                      |  |  |
| PESO DE ENVASE + MUESTRA HUMEDA         | gr.                  | 123.232              | 115.956              | 116.455              |  |  |
| PESO DE ENVASE + MUESTRA SECA           | gr.                  | 113.151              | 107.146              | 108.382              |  |  |
| PESO DEL ENVASE                         | gr.                  | 14.625               | 14.632               | 14.856               |  |  |
| PESO DEL CONTENIDO DE AGUA              | gr.                  | 10.081               | 8.810                | 8.073                |  |  |
| PESO DE LOS SOLIDOS                     | gr.                  | 98.526               | 92.514               | 93.526               |  |  |
| HUMEDAD                                 | %                    | 10.232               | 9.523                | 8.632                |  |  |
| <b>GRAVAS MAYORES DE 2"</b>             | gr.                  | 0.0                  | 0.0                  | 0.0                  |  |  |

  
**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**  
**CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO**  
  
**CIP/Nilson Osorio Flores**  
**ING. CIVIL**  
**Nº 11211**

Figura 59

Límites de consistencia




Figura 60

Ensayo proctor modificado



# GEO SHING S. A. C.

GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y  
PESADO, IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.

Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquídeas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco

Tel: 962500707 - 986984600

geo\_shing\_sac@hotmail.com




Figura 61

Expansión y penetración



## GEO SHING S. A. C.

GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y  
PESADO, IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.

Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquídeas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco

Telf. 962500707 - 986984600

geo\_shing\_sac@hotmail.com



PBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO  
POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

UBICACIÓN : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO

SOLICITA : CONSORCIO H&O

FECHA : AGOSTO DEL 2024

CANTERA : PROG. 01+700

| MUESTRA                       |       | 01           |           | 02           |           |              |           | 03           |           |              |           |    |    |
|-------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----|----|
| Nº DE GOLPES                  |       | 56           |           | 25           |           |              |           | 10           |           |              |           |    |    |
| CONDICIÓN                     |       | SIN SUMERGIR | SUMERGIDO | SIN SUMERGIR | SUMERGIDO | SIN SUMERGIR | SUMERGIDO | SIN SUMERGIR | SUMERGIDO | SIN SUMERGIR | SUMERGIDO |    |    |
| Peso del molde + suelo humedo | gr.   | 11882        | 11956     | 11656        | 11730     | 11376        | 11429     |              |           |              |           |    |    |
| Peso del molde                | gr.   | 7253.8       | 7253.8    | 7169.4       | 7169.4    | 7189.7       | 7189.7    |              |           |              |           |    |    |
| Peso del suelo humedo         | gr.   | 4628         | 4702      | 4487         | 4561      | 4187         | 4239      |              |           |              |           |    |    |
| Volumen del suelo             | cm3   | 2123.9       | 2123.9    | 2123.9       | 2123.9    | 2123.9       | 2123.9    |              |           |              |           |    |    |
| Densidad humeda               | gr/cc | 2.179        | 2.214     | 2.113        | 2.147     | 1.971        | 1.996     |              |           |              |           |    |    |
| Humedad                       | %     | 6.211        |           | 6.242        |           |              |           | 6.248        |           |              |           |    |    |
| Densidad seca                 | gr/cc | 2.052        |           | 1.988        |           |              |           | 1.855        |           |              |           |    |    |
| IDENTIFICACION DE TARA        |       |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |    |    |
|                               |       | 1            | 2         | 3            | 4         | 5            | 6         | 7            | 8         | 9            | 10        | 11 | 12 |
| Peso tara + suelo humedo      | gr.   | 115.873      | 110.725   |              |           | 119.481      | 114.609   |              |           | 121.331      | 115.927   |    |    |
| Peso tara + suelo seco        | gr.   | 110.154      | 113.378   |              |           | 113.594      | 108.842   |              |           | 115.372      | 109.799   |    |    |
| Peso de la tara               | gr.   | 14.526       | 14.554    |              |           | 14.958       | 16.325    |              |           | 15.845       | 15.662    |    |    |
| Peso del agua                 | gr.   | 5.719        | 6.347     |              |           | 5.887        | 6.027     |              |           | 5.959        | 6.128     |    |    |
| Peso de los solidos           | gr.   | 95.628       | 98.524    |              |           | 98.636       | 92.517    |              |           | 99.527       | 94.137    |    |    |
| humedad                       | %     | 5.98         | 6.44      |              |           | 5.97         | 6.51      |              |           | 5.99         | 6.51      |    |    |
| Promedio de humedad           | %     | 6.211        |           | 6.242        |           |              |           | 6.248        |           |              |           |    |    |

## EXPANSION

| FECHA | HORA | TIEMPO | LECTURA DIAL | EXPANSION |   | LECTURA DIAL | EXPANSION |   | LECTURA DIAL | EXPANSION |   |
|-------|------|--------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|---|--------------|-----------|---|
|       |      |        |              | m.m.      | % |              | m.m.      | % |              | m.m.      | % |
|       |      |        |              |           |   |              |           |   |              |           |   |
|       |      |        |              |           |   |              |           |   |              |           |   |
|       |      |        |              |           |   |              |           |   |              |           |   |
|       |      |        |              |           |   |              |           |   |              |           |   |

## PENETRACION

| PENETRACION EN PULGADAS | MUESTRA Nº 01 |            |           |  | MUESTRA Nº 02 |            |           |  | MUESTRA Nº 03 |            |           |  |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--|---------------|------------|-----------|--|---------------|------------|-----------|--|
|                         | LECTURA DIAL  | CORRECCION |           |  | LECTURA DIAL  | CORRECCION |           |  | LECTURA DIAL  | CORRECCION |           |  |
|                         |               | Libras     | Lb/Pulg 2 |  |               | Libras     | Lb/Pulg 2 |  |               | Libras     | Lb/Pulg 2 |  |
| 0                       | 0             | 0          | 0         |  | 0             | 0          | 0         |  | 0             | 0          | 0         |  |
| 0.025                   | 76            | 602.7      | 200.9     |  | 72            | 566.6      | 188.9     |  | 58            | 457.2      | 152.4     |  |
| 0.050                   | 132           | 1046.9     | 349.0     |  | 125           | 984.1      | 328.0     |  | 100           | 794.2      | 264.7     |  |
| 0.075                   | 178           | 1403.7     | 467.9     |  | 167           | 1319.6     | 439.9     |  | 135           | 1064.9     | 355.0     |  |
| 0.100                   | 213           | 1681.3     | 560.4     |  | 200           | 1580.5     | 526.8     |  | 161           | 1275.5     | 425.2     |  |
| 0.150                   | 268           | 2117.5     | 705.8     |  | 252           | 1990.5     | 663.5     |  | 203           | 1606.4     | 535.5     |  |
| 0.200                   | 311           | 2458.5     | 819.5     |  | 292           | 2311.1     | 770.4     |  | 236           | 1865.1     | 621.7     |  |
| 0.250                   | 343           | 2712.3     | 904.1     |  | 323           | 2549.6     | 849.9     |  | 260           | 2057.6     | 685.9     |  |
| 0.300                   | 370           | 2926.5     | 975.5     |  | 348           | 2750.9     | 917.0     |  | 281           | 2220.0     | 740.0     |  |
| 0.400                   | 415           | 3283.0     | 1094.3    |  | 390           | 3086.1     | 1028.7    |  | 315           | 2490.5     | 830.2     |  |
| 0.500                   | 460           | 3635.5     | 1211.8    |  | 432           | 3417.5     | 1139.2    |  | 349           | 2757.9     | 919.3     |  |



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO

Ing. CIP. Nilson Osorio Flores  
ING. CIVIL  
RFG Nº 111211

Figura 62

Número de golpes




## GEO SHING S. A. C.


GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAYMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANO Y  
PESADO; IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.  
Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquideas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco  
Telf. 962500707 - 986984600  
geo\_shing\_sac@hotmail.com




OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO  
POBLADO DE CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO  
UBICACIÓN : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO  
SOLICITA : CONSORCIO H&O  
CANTERA : PROG. 01+700  
FECHA : AGOSTO DEL 2024




DENSIDAD SECA = 2.052 gr/cm³.  
CRR a 0.1" = 56.0 %  
CRR a 0.2" = 54.6 %



DENSIDAD SECA = 1.998 gr/cm³.  
CRR a 0.1" = 52.7 %  
CRR a 0.2" = 51.4 %



DENSIDAD SECA = 1.855 gr/cm³.  
CRR a 0.1" = 42.5 %  
CRR a 0.2" = 41.8 %




RESULTADOS DEL ENSAYO:  
CRR CON 56 GOLPES = 56.0 %  
CRR CON 25 GOLPES = 52.7 %  
CRR a 100% DE DENSIDAD SECA MAX = 56.04 %  
CRR a 95% DE DENSIDAD SECA MAX = 49.89 %

DENSIDAD:  
2.05 gr/cm³  
1.99 gr/cm³  
1.86 gr/cm³

**Figura 63**

Penetración en pulgadas



**Figura 64**

Ensayo de los ángeles



## GEO SHING S. A. C.

GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y  
PESADO, IMPACTO AMBIENTAL, EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS  
Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquideas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco  
Telf. 962500707 - 986984600  
geo\_shing\_sac@hotmail.com



OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-  
SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE  
CHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO -  
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO  
UBICACIÓN : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO  
SOLICITA : CONSORCIO H&O  
CANTERA : PROG. 01+700  
FECHA : AGOSTO DEL 2024  
EQUIPO: MAQUINA DE ABRASION DE LOS ANGELES  
MARCA: ELE INTERNATIONAL U.S.A.  
SERIE N° S/N00263  
MODELO : S/N

### ENSAYO DE LOS ÁNGELES

ASTM C-131, C-335

AASHTO T-96

Norma MTC E 207-1999

UNE EN 1097-2 /99

TIPO DE ENSAYO "A"

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| PESO DE LA MUESTRA A ENSAYAR                  | 5006.4 gr. |
| PESO DE LA MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ N° 12 | 3028.0 gr. |
| PESO DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMIZ N° 12    | 1978.4 gr. |
| ABRASION DE LOS ÁNGELES                       | 39.5 %     |

NOTA: Muestra proporcionada por el solicitante

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO  
Ing. CIP. Nilson Osorio Flores  
ING. CIVIL  
REG. N° 111211

## Construcción de las Alcantarillas TMC 36"

Se realizó la construcción de las obras de arte que en total fueron 14 alcantarillas TMC D=36" DE CONCRETO  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.M.}$  - EN CIMENTACION INGRESO Y SALIDA, CONCRETO  $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$  - EN CABEZALES Y ALAS. Y emboquillado de piedra, en el cual se realizaron los respectivos ensayos de rotura.

**Figura 65**

*Rotura a la compresión*



### GEO SHING S. A. C.

GEOTECNIA Y SISTEMAS HIDRAULICOS EN INGENIERIA S. A. C.  
LABORATORIO DE GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ENSAYO DE MATERIALES; ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS;  
SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECANICAS; ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y  
PESADO; IMPACTO AMBIENTAL; EXPLORACIONES GEOTECNICAS Y GEOLOGICAS.  
Esquina de Jr. Jazmines N° 764 y Jr. Las Orquídeas - Paucarbambilla - Amarilis - Huánuco  
Telf. 962500707 - 986984600  
geo\_shing\_sac@hotmail.com



### ROTURA A LA COMPRESIÓN

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO CHICCHUY-  
SAHUANPAMPAQUEBRADA YACA, CENTRO POBLADO DE CHICCHUY,  
DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE  
HUÁNUCO

UBICACIÓN : AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO

SOLICITA : CONSORCIO H&O

EQUIPO UTILIZADO : PRENSA ACCU-TEC 250

MARCA : SOILTEST - ELE INTERNACIONAL

MODELO : 36-0650/06

SERIE : 804000017

FECHA : NOVIEMBRE DEL 2024

| ELEMENTO                                  | FECHA DE MOLDEO | FECHA DE ROTURA | DIÁMETRO CM. | ÁREA $\text{cm}^2$ | RESISTENCIA TOTAL Kg. | EDAD EN DÍAS | $f_c \text{ Kg/cm}^2$ |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| ALCANTARILLA DOS OJO y<br>ALCANTARILLA 14 | 17-Oct-24       | 25-Nov-24       | 15.2         | 182.41             | 38,250.0              | 39           | 209.69                |
| ALCANTARILLA 9 y 11                       | 20-Oct-24       | 25-Nov-24       | 15.2         | 182.41             | 36,410.0              | 36           | 199.60                |
| ALCANTARILLA 5 y 7                        | 22-Oct-24       | 25-Nov-24       | 15.2         | 182.41             | 37,020.0              | 34           | 202.94                |
| ALCANTARILLA 1 y 2                        | 25-Oct-24       | 25-Nov-24       | 15.2         | 182.41             | 34,290.0              | 31           | 187.98                |
| RADEN                                     | 28-Oct-24       | 25-Nov-24       | 15.2         | 182.41             | 41,280.0              | 28           | 226.30                |

Nota.- Muestra proporcionado por el solicitante


**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**  
**CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL CALLAO**  
  
**Ing. CIP. Nilson Osorio Flores**  
 ING. CIVIL  
 C.º N.º 111211

#### **4.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS**

Las experiencias adquiridas como profesional fueron la realización de varias actividades, informes, participaciones, descrita en lo siguiente:

##### **a. Elaboración de reportes de avance diario**

Los reportes de avance de obra se realizan indicando las partidas los metrados que estos se ejecutan, durante el día laborado, el mismo que se le presento al Residente de Obra.

##### **b. Participación en la escritura de los asientos en el cuaderno de obra**

Los asientos se registraban de manera diaria, siempre al concluir con los trabajos del día, en conjunto con el Residente de obra. En el cual se detallan las actividades realizadas diariamente, los metrados ejecutados y las problemáticas que se presentaban, los cuales se registran para llegar a plantear soluciones con el Supervisor de obra.

El registro diario de los asientos en el cuaderno de obra se detallaba de manera específica los materiales usados, maquinarias, las inspecciones que se realizaban, la participación del personal clave de obra, que era el ingeniero de seguridad y salud. Además de ser una herramienta importante en caso de que sea necesario como herramienta en el futuro, presentar pruebas de cumplimiento.

Como asistente de obra, se tenía la responsabilidad de asegurarse que los asientos en el cuaderno de obra, se registren de manera precisa, detallada y completa, cumpliendo con la normativa y el reglamento de edificaciones del estado, con veracidad y transparencia.

##### **c. Realización de las valorizaciones mensuales de obra.**

Las valorizaciones se presentaban a finales del mes de trabajo correspondiente, en el cual se cuantificaba los metrados, las actividades realizadas, el control de obra respectivo del mes desarrollado en el cual se tuvo como experiencia el armado de toda la estructura correspondiente a las valorizaciones.

#### **d. Participación en la realización de los informes de la obra**

Para ello se tuvo en cuenta la participación al 100% en todas las actividades del día, todo ello plasmado en informes, en el cual se desarrolló como experiencia el armado de los informes pertenecientes a cada situación problemáticas con su respectiva propuesta de solución.

#### **e. Participación en la realización del expediente de Adicional de obra.**

Se realizó el armado de todo un expediente de adicional de obra, en el cual se calculó los metrados, las partidas, el monto presupuestal de adicional de obra, las especificaciones técnicas y la programación de obra respectiva.

#### **f. Realización de Trámites Administrativos**

Se realizaron los trámites administrativos como son las cartas dirigidas al Supervisor de obra, en el cual se detallaban las entregas de las valorizaciones, informes, soluciones a problemas, consultas, etc.

## CAPITULO V

### SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

#### 5.1. APORTES PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA

Como asistente de obra, estoy en una posición estratégica para identificar tempranamente las diferencias entre el diseño técnico y las condiciones reales del terreno.

En este marco mi aporte para contribuir a la solución de este problema se enfoca en tres ejes principales: verificación técnica y constante, comunicación activa y mejoras en la planificación operativa.

A continuación, se detallará la solución planteada por cada problema producido en la ejecución de la obra:


#### **SOLUCIÓN N° 01**

#### **TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (00+110 HASTA LA 00+340)**

Para la ejecución de este tramo se sigue el alineamiento del camino artesanal existente, de esta manera se evitó los riesgos presentados, así como suelo saturado y disponibilidad de terreno no autorizados.

**Figura 66**

*Trazo del eje replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (00+158 hasta la 00+386) y el Trazo replanteado (00+110 hasta la 00+340).


### **SOLUCIÓN N° 02**

**TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (00+560 hasta la 00+860):**

Para la ejecución de este tramo se sigue con el alineamiento del camino artesanal existente, de esta manera se evitó el riesgo por la presencia del afloramiento de agua subterráneas y las propiedades privadas que se encuentran cerca.

**Figura 67**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (00+603 hasta la 00+907) y el Trazo replanteado (00+560 hasta la 00+860).


### **SOLUCIÓN N° 03**

**TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (01+420 hasta la 01+460):**

Para la ejecución de este tramo se sigue el alineamiento del camino artesanal existente, de esta manera evitar los riesgos generados de posibles adicionales por estructuras de contención de relleno y por el tipo de suelo.

**Figura 68**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (01+469 hasta la 01+518) y el Trazo replanteado (01+420 hasta la 01+460).


#### **SOLUCIÓN N° 04**

**TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (01+560 hasta la 01+640):**

Para la ejecución de este tramo se sigue el alineamiento del camino artesanal existente, de esta manera evitar los riesgos generados de posibles adicionales por estructuras de contención de relleno y por el tipo de suelo.

**Figura 69**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (01+614 hasta la 01+695) y el Trazo replanteado (01+56 hasta la 01+640).

### **SOLUCIÓN N° 05**


**TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (02+160 hasta la 02+580).**

Para la ejecución de este tramo, se realizan los cortes en el trazo del eje de las progresivas 02+160 hasta la 02+580, en los cuales se tuvo en cuenta la cota de fondo del canal existente, de esta manera evitando la alteración de la dirección de flujo natural.

Se realizó la inclusión de 3 curvas cerradas, sin sobrepasar las pendientes máximas establecidas en el manual para el diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito y también cumplir con el derecho de vía según el manual.

**Figura 70**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (02+216 hasta la 02+527) y el Trazo replanteado (02+160 hasta la 02+580).


### **SOLUCIÓN N° 06**

#### **TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (02+790 hasta la 02+940)**

Para la ejecución de este tramo se realiza la modificación del alineamiento del eje proyectado de dicha progresiva hacia la ladera con la finalidad de generar secciones de corte.

**Figura 71**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*



**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (02+740 hasta la 02+896) y el Trazo replanteado (02+790 hasta la 02+940).


### **SOLUCIÓN N° 07**

**TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (03+100 hasta la 03+400)**

Para la ejecución de este tramo se realiza la modificación del eje de trazo proyectado del expediente y así evitar las zonas que presentan problemas geológicos activos.

**Figura 72**

*Trazos de los ejes del expediente y replanteado*




**Descripción:** En la presente imagen se observa el tramo en consulta, el trazo del eje proyectado en el expediente técnico (03+053 hasta la 03+381) y el Trazo replanteado (03+100 hasta la 03+400).

### **SOLUCIÓN N° 08**

#### **TRAZO DE EJE PROYECTADO DEL REPLANTEADO (03+900 hasta la 04+036)**

Para la ejecución de este tramo se realiza la modificación del eje del trazo proyectado del expediente técnico con la finalidad de mejorar el desarrollo de la curva para no alterar el flujo natural del canal existente.

### Trazos de los ejes del expediente y replanteado



Revisión del expediente técnico antes de la ejecución: participar activamente en la revisión del expediente técnico junto con el residente y el ingeniero proyectista para detectar posibles discrepancias entre el diseño y la realidad del terreno antes del inicio de cada frente de trabajo.

Validación topográfica continua: coordinar y verificar periódicamente los trabajos de topografía en campo para confirmar que los niveles, pendientes y alineamientos coincidan con los planos. Esta acción permite detectar diferencias con antelación y proponer ajustes oportunos

Supervisión geotécnica visual: aunque no sea especialista geotécnico, como asistente de obra, pude reportar cualquier condición irregular del suelo (humedad excesiva, suelos blandos, materiales distintos a los previstos) y coordinar con el ingeniero para realizar las pruebas o estudios complementarios si es necesario.

## Comunicación efectiva y documentación de incidencias

Reporte oportuno de inconsistencias: ante cualquier incompatibilidad detectada, emitir informes diarios o comunicados al residente de obra y a la supervisión técnica, detallando el tipo de diferencia, ubicación exacta y su posible impacto en la ejecución.

Propuesta de soluciones técnicas inmediatas: como asistente pude sugerir soluciones prácticas o alternativas técnicas basadas en la experiencia en campo (como ajustes en el replanteo, cambios menores de trazo, uso de materiales alternativos, etc) que deben ser evaluadas por la supervisión y aprobadas formalmente.

Seguimiento a las respuestas técnicas: hacer seguimiento a los informes presentados para asegurar que las decisiones se tomen en tiempo oportuno, evitando paralizaciones innecesarias.

### **Mejora de la planificación y control**

Actualización del cronograma en función de condiciones reales: se propuso ajustes al cronograma de obra considerando las variaciones reales del terreno, lo cual permitió una planificación más realista y evitar incumplimiento de metas.

Registrar las incompatibilidades encontradas con el objetivo de generar un informe técnico final que sirva como lección para futuras obras similares.

## **CONCLUSIONES**

Se concluye que la incompatibilidad entre el expediente técnico y la topografía real del terreno generó múltiples modificaciones en el diseño y en los planos de ejecución. Durante el desarrollo de la obra, se identificaron discrepancias en cotas, alineamientos y pendientes que obligaron a realizar ajustes en el trazado y en la distribución de las secciones viales. Esta situación provocó retrasos en la ejecución y dificultades para cumplir con los plazos establecidos.

Esto obliga al equipo técnico a modificar diseños, replantear ejes, niveles y secciones, lo que afecta directamente la continuidad de los trabajos. Esto me permitió identificar estas discrepancias en campo de manera oportuna, documentarlas con reportes fotográficos y mediciones, derivadas al residente y proyectista para evaluación técnica. Así contribuir a minimizar errores mayores en la ejecución y evitar demoras significativas.

Se identificó que la incompatibilidad del expediente técnico con las características geotécnicas reales del terreno ocasionó un incremento considerable en el uso de los recursos y en los costos de ejecución. Entre los principales problemas detectados estuvieron; suelos con baja capacidad portante, presencia de capas de material no previsto, niveles freáticos elevados y aparición de roca dura en zonas donde no fue considerada, estos obligaron a implementar soluciones técnicas no contempladas inicialmente, como el mejoramiento de suelos, uso de maquinaria especializada y adquisición de materiales adicionales.

La existencia de diferencias significativas entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno tuvo un impacto directo en la generación de adicionales de obra y en la necesidad de ampliaciones de plazo. Las modificaciones de diseño. La ejecución de trabajos no previstos y los reajustes de cronograma fueron inevitables para garantizar la viabilidad técnica del proyecto. La elaboración de informes diarios, el registro fotográfico, las actas de campo y la actualización de planos fueron fundamentales para justificar

ante la entidad contratante las razones técnicas y operativas que respaldaron dichas ampliaciones.

La experiencia adquirida en la ejecución de la obra permitió comprender que una correcta elaboración del expediente técnico, con estudios topográficos y geotécnicos preciso es fundamental para el cumplimiento de metas en los proyectos de infraestructura vial. Sin embargo, cuando estas incompatibilidades se presentan, el rol como asistente de obra es clave para mitigar sus efectos mediante una supervisión constante, una comunicación técnica efectiva y un enfoque proactivo en la toma de decisiones.

Mi aporte como profesional fue identificar, documentar y apoyar técnicamente la resolución de las incompatibilidades entre el expediente técnico y el terreno, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del proyecto, dentro de los márgenes posibles de tiempo, costo y calidad.

## RECOMENDACIONES

Realizar las acciones necesarias dentro del marco legal de la ley de contrataciones del estado y su reglamento para Lograr el cumplimiento de las metas en la ejecución de la obra mediante la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en aplicación del Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra, Artículo 197. Causales de ampliación de plazo y el Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%).

Realizar acciones de control correspondientes para no afectar la ruta crítica de la ejecución de la obra

Realizar los expedientes de adicional con deductivo vinculado, las cuales determinaran los costos reales luego de las modificaciones en el expediente técnico.

Realizar un planteamiento técnico óptimo para la realización del trazo de la carretera para no afectar la funcionalidad, la estética ni la seguridad de la vía.

Realizar el planteamiento técnico adecuado para evitar problemas en la ejecución y en la calidad final de la obra.

Realizar la reprogramación para la ejecución de trabajos adicionales para evitar retrasos y/o ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra.

Mejorar la calidad y precisión de los estudios preliminares como los estudios topográficos y geotécnicos exhaustivos, estos deben considerar las condiciones reales del terreno, incluyendo pendientes, niveles freáticos, tipos de suelos y presencia de rocas a fin de evitar omisiones o errores posteriormente generen en costos y retrasos.

Documentar técnica y detalladamente todas las incidencias en obra, ante cualquier incompatibilidad, el equipo de obra debe generar registros técnicos precisos, como informes diarios, actas de campo, reportes fotográficos, planos actualizados y metrados real.

Incorporar una gestión de riesgos desde la etapa del diseño, se recomienda que los proyectos incluyan un análisis de riesgos constructivos y geotécnicos desde la elaboración del expediente técnico. Esto permitirá prever posibles escenarios de incompatibilidad y establecer medidas correctivas o contingencias que reduzcan el impacto en la ejecución.

Establecer en la normativa regional o institucional una fase de validación técnica de campo previa a la firma de contrato o al inicio de obra, para proveer futuros problemas al momento de la ejecución de la obra.

Promover el uso de modelado geotécnico y simulaciones predictivas para escenarios de ejecución en terrenos complejos.

Evaluar el impacto económico de los adicionales y rediseños originados por incompatibilidades del expediente técnico con el terreno, la cual permitirá tomar decisiones preventivas y reducir impactos presupuestales durante la ejecución.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adeji, K. A. (2022). Impacto de datos geotécnicos inexactos en proyectos de infraestructura vial en países en desarrollo.
- Agular Condori, O., & La Hermoza Jove, E. A. (2023). *Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vial interurbano en el tramo CU-902 Vial vecinal entre los distritos de Huarcondo y Zurite de la Provincia de Anta Cusco*.
- ANDER EGG, E. (2010). *Introducción a la técnicas de investigación social*. Buenos Aires, Argentina: CFA Insitute.
- Ayarza, E., & Ponte, E. (2024). Supervisión del mejoramiento, conservación por niveles de servicio y operación del corredor vil Huánuco. tramo ii: Corona del Inca (km. 52+920) hasta el puente Tingo Chico (km. 102+819).
- Chavez Humán, R. (2018). Control y supervision técnica de obras públicas.
- Collapse, N. H. (2004).
- Contrataciones con el estado. (2018). Cronograma valorizado.
- Correa Montoya, M. (2021). *Manual de diseño de vías urbanas*. Universidad EAFIT.
- Gallego Zuluaga. (2020). Evaluación de la seguridad vial en las vías nacionales de la zona centro sur del departamento de Caldas y propuestas de mejoramiento con relación a la infraestructura vial.
- Gebremedhin, B. Y. (2024). Investigación geotécnica de algunos tramos fallidos al largo del proyecto carretera rio Omo, tercha-2024.
- Gestion de obras públicas. (2018).
- Gutierrez Huarcaya, B. Y. (2024). *Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana de Trocha Carrozable desde el Sector de Hualpá CCundo - Chacamarca hasta el sector de Huachua – Ayacucho*.
- Informe de compatibilidad del expediente técnico. (2020). Región Junin.

Manual de carreteras. (2014). Sección suelos y pavimentos.

Manual de carreteras del ministerio de transporte y comunicaciones, Perú. (2016).

Manual de carreteras diseño geométrico. (2018). *Manual de carreteras diseño geométrico*.

Manual de carreteras, suelos, geotecnia y pavimentos. (2014). Capacidad portante.

Manual técnico de mantenimiento periodico para la red vial no pavimentada. (2006). *Mantenimiento periodico de redes viales no pavimentadas*.

Ministerio de transporte y comunicaciones. (2013). Manual de carreteras.

Ministerio de transporte y comunicaciones. (2014). Manual de carreteras.

Ocrospoma, & Rocha. (2020). Capacidad portante de los suelos para establecer zonificación.

Ramos Gutierrez, J. E. (2021). *Influencia de la Incompatibilidad del expediente técnico en el cumplimiento de metas físicas en la ejecución de obras viales en zonas rurales del Perú - 2021*.

Reglamento de la ley de contrataciones del estado. (2018). Ampliación de plazo.

Reglamento Nacional de Edificaciones G.040. (2016).

Rodriguez Ortiz. (2017). Estudio geotecnio.

Santa Maria Garcia, K. R. (2023). *Mejoramiento de Carretera y la transitabilidad vehicular y peatonal de los tramos de Conococha, sector Huánuco – La Unión – Huallanca – 2023*.

Tamayo Tamayo, M. (1999). *Aprender a investigar*. Santa fé de Bogotá, Colombia: ICFES.

Topografía general aplicada a la ingenieria. (2015). Topografía.

Valentin, R. (2023). "Fallas y riesgos en la construcción de carretera a nivel trocha carrozable Huampo, Pucasiniega, Cochapata, Yuragmarca,

Nueva Esperanza, Provincia de Ambo, Huánuco (segunda etapa) – 2023.

Villavicencio Ugarte, W. (2020). Exigencias normativas en la LCE y su reglamento respecto al cronograma.

### **COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Huaman Osorio, J. L. (2025). *Consecuencias por incompatibilidad entre expediente y el terreno y su impacto en las metas del mejoramiento vial Chicchuy – Yaca - 2025*. [Trabajo de suficiencia profesional pregrado, Universidad de Huánuco]. Repositorio institucional UDH. url: <http://...>

## **ANEXOS**

## ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

| PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                   | VARIABLES                                              | DIMENSIONES                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                           | POBLACION Y MUESTRA                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema general</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Objetivo general</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Variable independiente</b>                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| ¿ De qué manera la incompatibilidad entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno afecta el cumplimiento de metas en la ejecución de la obra de mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco - 2025? | Analizar las consecuencias de la incompatibilidad entre el expediente y las condiciones del terreno y su impacto en el cumplimiento de metas de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco – 2025                      | incompatibilidad del expediente técnico con el terreno | Control de obras de las actividades que comprende la administración de los recursos humanos, financieros y materiales para cumplir con los objetivos y resultados establecidos en los proyectos | <p><b>Porcentaje de Planes Completados (PPC):</b></p> <p>Mide el avance del proyecto en relación a lo planificado, permitiendo identificar retrasos y tomar medidas correctivas.</p> <p><b>Materiales Desperdiciados:</b></p> <p>Evalúa la eficiencia en el uso de materiales, ayudando a reducir costos y minimizar el impacto ambiental.</p> | <p><b>Enfoque: Cuantitativo</b></p> <p><b>Nivel: Descriptivo</b></p> <p><b>Diseño: Investigación no experimental</b></p> <p><b>Técnica: Observación</b></p> <p><b>Instrumento: Informes semanales y mensuales</b></p> | Población de las localidades de Chicchuy, Sahuanpampa, Quebrada Yaca. |
| <b>PROBLEMA ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VARIABLE DEPENDIENTE</b>                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| ¿ Cómo es el efecto de la incompatibilidad entre el expediente y la topografía del terreno en las modificaciones del diseño y en los plazos de ejecución de la obra?                                                                              | Analizar los efectos de la incompatibilidad entre el expediente técnico y la topografía del terreno en las modificaciones del diseño y en los plazos de ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025. | Ejecución de la obra                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿ Cómo afectan estas discrepancias al cronograma y avance físico de las metas de la obra de mejoramiento vial?                                                                          | Evaluar como las discrepancias entre el expediente técnico y el terreno afectan el cronograma y el avance físico de las metas de ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025.                          | <p><b>Consumo Unitario de Materiales (CUM):</b></p> <p>Analiza la cantidad de materiales utilizados por unidad de obra, permitiendo optimizar el uso y evitar sobrecostos.</p> <p><b>Relación de Costo-Producción Unitario (RCPU):</b></p> <p>Relaciona los costos con la producción, permitiendo evaluar la eficiencia económica del proyecto.</p> <p><b>Número de Inspecciones:</b></p> <p>Controla la frecuencia con la que se verifica la calidad de la obra, asegurando el cumplimiento de estándares.</p> |
| ¿Cuál es el efecto entre la incompatibilidad del expediente con el terreno en la necesidad de ampliar plazos a solicitar adicionales durante la ejecución de la obra mejoramiento vial? | Determinar el efecto entre la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno en la necesidad de ampliar plazos a solicitar adicionales durante la ejecución de la obra mejoramiento vial Chicchuy – Yaca, en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**Tiempo de Entrega  
de Proveedores:**

Mide la puntualidad en la entrega de materiales, evitando retrasos en la ejecución.

**Número de Fallas y  
Reprocesos:**

Identifica problemas de calidad que requieren correcciones, permitiendo tomar medidas preventivas.

---